

Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.08.22 19:21:55 EEST
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

1825

# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Αυγούστου 2018 | ΤΕΥΧΟΣ Α.Α.Π. | Αρ. Φύλλου **173**

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ


## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 84147

**Έγκριση πολεοδομικής μελέτης και περιβαλλοντικών όρων του Παραθεριστικού - Τουριστικού Χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» (Kilada Hills) στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.**

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» (Α΄ 204), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 7, 13 και 16 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152), όπως τα πιο πάνω άρθρα τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 του ν. 4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού – Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ – Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)» (Α΄ 70), το άρθρο τρίτο (παρ. 5 και 10) του ν. 4092/2012 «Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 - 2015» (Α' 152), όπως ισχύει» (Α' 174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6), (Α' 175)» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 220), το άρθρο 39 του ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις» (Α' 175) και το άρθρο 28 (παρ. 25, 26 και 35) του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών- Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 159).

3. Τις διατάξεις του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241), ιδίως τα άρθρα 8 παρ. 9 και 10 παρ. 5 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α 209) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 11 και 19 αυτού.

6. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α΄ 289), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄153).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α΄ 114).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και

μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

12. Τις διατάξεις του 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 37).

13. Το από 3/16.12.2015 π.δ. «Έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία «Killada Hills» στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΑΠ 247).

14. Την Υ198/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β΄ 3722/17.11.2016).

15. Την αριθμ. 31564/19.3.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β΄ 978).

16. Την αριθμ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011» (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Την αριθμ. 15277/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4014/2011» (Β΄ 1077).

18. Την αριθμ. 48963/5.10.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Προδιαγραφές περιεχομένου των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011» (Β΄ 2703).

19. Την αριθμ. 167563/15.4.2013 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011» (Β΄ 964).

20. Την αριθμ. οικ. 1649/45/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερομένου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων» (Β΄45).

21. Την αριθμ. 24527/2014 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός προδιαγραφών γηπέδων Γκολφ» (Β΄ 2950).

22. Την υπ' αριθμ: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕΕ/294243/190983/5100/340/25.7.2017 απόφαση της Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία εγκρίνεται από άποψη αρχαιολογικής νομοθεσίας η ΜΠΕ του έργου του θέματος υπό προϋποθέσεις (ΑΔΑ: 6ΠΝ44653Π-Ρ6Ρ)

23. Την αριθμ. 6055/20.5.1988 απόφαση του Νομάρχη Αργολίδας «Καθορισμός των ορίων του αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση ΛΕΠΙΤΣΑ Κοινότητας Κοιλάδας Ερμιονίδας, μπροστά στην ιδιοκτησία Αφών Μπασιμακόπουλου» (Δ΄ 395).Την υπ' αριθ. 785/6.3.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος «Δέλπριζα» του Δήμου Κρανιδίου του Νομού Αργολίδας» (Δ΄ 126).

24. Την υπ' αριθ. 180546/14.10.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "Δέλπριζα - Κάπελα" παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας «MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.» στην Δ.Κ. Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος» (Δ΄354).

25. Την αριθμ. 122870/26.8.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Δέλπριζα» παραπλεύρως της ιδιοκτησίας της εταιρείας «MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.» στην Δ.Κ. Κρανιδίου της Δ.Ε. Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδος της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος» (Δ΄342).

26. Την αριθμ. Sp-2621/20.12.2016 αίτηση της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS A.E. προς τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ. πρωτ. ΓΓΣΕ: 137237/21-12-2016).

27. Την υπ' αριθ. Sp-2658/17.2.2017 αίτηση της εταιρείας MINDCOMPASS OVERSEAS A.E. προς τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (αριθμ. πρωτ. ΓΓΣΕ: 21190/20-2-2017) με την οποία υποβλήθηκε αναθεωρημένος φάκελος της Πολεοδομικής Μελέτης του Παραθεριστικού-Τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας»

28. Το αριθμ. 23359/23.02.2017 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικών Όρων της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το οποίο υποβλήθηκε στη ς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του εν θέματι έργου.

29. Το αριθμ. 49396/1.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας για την πολεοδόμηση του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας».

30. Την αριθμ. 19214/789/3.4.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως της Πολεοδομικής Μελέτης του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας».

31. Την αριθμ. 8188/19.4.2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» και των συνοδών έργων αυτού.

32. Την σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 7 και 16 παρ. 2β του ν. 3986/2011 και 24 παρ. 3 του ν. 3894/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4146/2013, εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, όπως διατυπώθηκε στο από 18.05.2018 πρακτικό αυτού.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του Παραθεριστικού-Τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας»

1. Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο του παραθεριστικού–τουριστικού χωριού με την ονομασία «Λόφοι Κοιλάδας», συνολικής επιφάνειας 1.131.033,59 τ.μ. πολεοδομούμενης έκτασης, στην Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τον καθορισμό οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, προκηπίων, οδών, οδών ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμων, χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, χώρων στάθμευσης, υπαίθριων χώρων άθλησης και χώρων εκδηλώσεων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και λοιπών έργων υποδομής, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στα 16 σχετικά χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα κλίμακας 1:1.000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 43670/6-7-2018 πράξη του και των οποίων αντίτυπα σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

2. Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός του ανωτέρω παραθεριστικού-τουριστικού χωριού, κατά περιοχές Ι και ΙΙ, ως ακολούθως:

α. Περιοχή Ι:

Στην περιοχή Ι και ειδικότερα στη Ζώνη Β΄ αυτής, επιφάνειας 1.123.009,27 τ.μ., όπως αυτή φαίνεται στα διαγράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά Τομείς Α, Β, Γ και Δ ως εξής:

αα. Τομέας Α:

- Ο Τομέας Α αποτελείται από 76 οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.), τα οποία κατανέμονται σε οκτώ (8) γειτονιές παραθεριστικής κατοικίας, ως εξής: α) Γειτονιά «Λέσχη»: Ο.Τ. 1.1-1.3, 1.5-1.6 και 1.8,- β) Γειτονιά «Γκολφ»: Ο.Τ. 2.1-2.15, γ) Γειτονιά «Ξενοδοχείο»: Ο.Τ. 3.1-3.7, δ) Γειτονιά «Λόφος»: Ο.Τ. 4.1-4.14, ε) Γειτονιά «Αθλητισμός»: Ο.Τ. 5.1.-5.6, στ) Γειτονιά «Οικογένεια»: Ο.Τ. 6.1.-6.15, ζ) Γειτονιά «Ελαιώνας»: Ο.Τ. 7.1-7.8 και η) Γειτονιά «Καλλιθέα»: Ο.Τ. 8.1-8.5.

- Ειδικές χρήσεις γης:

Στα οικοδομικά τετράγωνα του Τομέα Α επιτρέπεται η ειδική χρήση «Παραθεριστική κατοικία» της περιπτώσεως α΄ της παρ. Β.4Α του άρθρου 11 του ν. 3986/2011. Στο Ο.Τ. 1.8. επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής» και «Εμπορικά καταστήματα» των περ. η και θ αντιστοίχως της ιδίας ως άνω παραγράφου. Οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της παραθεριστικής κατοικίας του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού.

- Αρτιότητα οικοπέδων και πρόσωπο:

Γειτονιά Α-1 «Λέσχη»:

• Στα Ο.Τ. 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 και 1.6. η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορίζεται σε 900 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ.

• Στο Ο.Τ. 1.8. η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.936 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 30 μ.

Γειτονιά Α-2 «Γκολφ»:

• Στα Ο.Τ. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 και 2.14 η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορίζεται σε 900 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ.

• Στα Ο.Τ. 2.9, 2.10, 2.11 και 2.15 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.800 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 25 μ.

Γειτονιά Α-3 «Ξενοδοχείο»:

• Στα Ο.Τ. 3.1 η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορίζεται σε 2.400 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 30 μ.

• Στα Ο.Τ. 3.2 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.000 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ.

• Στα Ο.Τ. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και 3.7 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 600 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 15 μ.

Γειτονιά Α-4 «Λόφος»:

• Στα Ο.Τ. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.13 και 4.14 η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορίζεται σε 2.400 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 30 μ.

• Στα Ο.Τ. 4.10 και 4.11 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 2.300 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 30 μ.

Γειτονιά Α-5 «Αθλητισμός»:

• Στα Ο.Τ. 5.1 και 5.2 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.800 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 25 μ.

• Στο Ο.Τ. 5.3. η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορίζεται σε 900 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ.

• Στα Ο.Τ. 5.4, 5.5 και 5.6 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.000 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ.

Γειτονιά Α-6 «Οικογένεια»:

• Στα Ο.Τ. 6.1 - 6.15 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 500 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 15 μ.

Γειτονιά Α-7 «Ελαιώνας»:

• Στα Ο.Τ. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. και 7.8 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.000 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 20 μ.

• Στα Ο.Τ. 7.7 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.800 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 25 μ.

Γειτονιά Α-8 «Καλλιθέα»:

• Στα Ο.Τ. 8.1 και 8.3 η ελάχιστη επιφάνεια των οικοπέδων ορίζεται σε 2.400 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 30 μ.

• Στα Ο.Τ. 8.2. και 8.5 η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 2.000 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 30 μ.

• Στο οικοδομικό τετράγωνο 8.4. η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 1.600 τ.μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 25 μ.

- Συντελεστής δόμησης:

Γειτονιά Α-1 «Λέσχη»:

• Στο Ο.Τ. 1.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,35.
• Στα Ο.Τ. 1.2 και 1.8 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,34.
• Στα Ο.Τ. 1.3, 1.5 και 1.6 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,38.

Γειτονιά Α-2 «Γκολφ»:

• Στο Ο.Τ. 2.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,37.
• Στα Ο.Τ. 2.2, 2.3, 2.6 και 2.8 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,58.
• Στο Ο.Τ. 2.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,57.
• Στο Ο.Τ. 2.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,55.
• Στο Ο.Τ. 2.7 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,49.
• Στο Ο.Τ. 2.9 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,32.
• Στο Ο.Τ. 2.10 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,30.
• Στα Ο.Τ. 2.11 και 2.15 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,33.
• Στο Ο.Τ. 2.12 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,51.
• Στο Ο.Τ. 2.13 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,36.
• Στο Ο.Τ. 2.14 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,50.

Γειτονιά Α-3 «Ξενοδοχείο»:

• Στο Ο.Τ. 3.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,22.
• Στο Ο.Τ. 3.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,50.
• Στα Ο.Τ. 3.3 και 3.6 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,43.
• Στο Ο.Τ. 3.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,39.
• Στο Ο.Τ. 3.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,37.
• Στο Ο.Τ. 3.7 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,38.

Γειτονιά Α-4 «Λόφος»:

• Στα Ο.Τ. 4.1, 4.6 και 4.7 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,27.
• Στα Ο.Τ. 4.2, 4.3, 4.4 και 4.14 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,30.
• Στα Ο.Τ. 4.5, 4.8, 4.12 και 4.13 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,22.
• Στο Ο.Τ. 4.9 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,29.
• Στα Ο.Τ. 4.10 και 4.11 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,31.

Γειτονιά Α-5 «Αθλητισμός»:

• Στο Ο.Τ. 5.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,33.
• Στο Ο.Τ. 5.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,32.
• Στο Ο.Τ. 5.3 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,36.
• Στο Ο.Τ. 5.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,42.
• Στο Ο.Τ. 5.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,49.
• Στο Ο.Τ. 5.6 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,51.

Γειτονιά Α-6 «Οικογένεια»:

• Στα Ο.Τ. 6.1 και 6.14 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,61.
• Στο Ο.Τ. 6.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,58.
• Στα Ο.Τ. 6.3, 6.11 και 6.12 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,63.
• Στο Ο.Τ. 6.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,55.
• Στο Ο.Τ. 6.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,64.
• Στα Ο.Τ. 6.6 και 6.10 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,60.
• Στα Ο.Τ. 6.7 και 6.15 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,62.
• Στο Ο.Τ. 6.8 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,48.
• Στο Ο.Τ. 6.9 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,51.
• Στο Ο.Τ. 6.13 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,57.

Γειτονιά Α-7 «Ελαιώνας»:

• Στο Ο.Τ. 7.1 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,50.
• Στο Ο.Τ. 7.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,46.
• Στα Ο.Τ. 7.3 και 7.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,52.
• Στο Ο.Τ. 7.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,49.
• Στο Ο.Τ. 7.6 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,35.
• Στο Ο.Τ. 7.7 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,24.
• Στο Ο.Τ. 7.8 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,51.

Γειτονιά Α-8 «Καλλιθέα»:

• Στα Ο.Τ. 8.1 και 8.3 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,29.
• Στο Ο.Τ. 8.2 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,27.
• Στο Ο.Τ. 8.4 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,37.
• Στο Ο.Τ. 8.5 ο Σ.Δ. ορίζεται σε 0,30.

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανά οικόπεδο:

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανά οικόπεδο σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα του Τομέα Α είναι 35%.

- Ύψος κτιρίων:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων σε όλα τα Ο.Τ του Τομέα Α δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7,5 μ. και τους δύο ορόφους.

ββ. Τομέας Β:

- Ειδικές χρήσεις γης:

Ο τομέας αυτός αποτελείται από το Ο.Τ. 9, στο οποίο επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Ξενοδοχεία» και «Κέντρα Αναζωογόνησης» των περιπτώσεων δ και ζ αντιστοίχως της παρ. Β.4Α του άρθρου 11 του ν. 3986/2011.

- Αρτιότητα:

Το Ο.Τ. 9 παραμένει ενιαίο και δεν επιτρέπεται η κατάτμηση.

- Συντελεστής δόμησης:

Στο Ο.Τ 9 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,28.

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη:

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη του Τομέα Β είναι 35%.

- Ύψος κτιρίων:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10,75 μ. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του ΝΟΚ και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου χαρακτηριστικού στοιχείου (τοπόσημου) ύψους μέχρι 15 μ.

γγ. Τομέας Γ:

- Ειδικές χρήσεις γης:

Ο τομέας αυτός αποτελείται από το ΟΤ 10, στο οποίο επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Περίθαλψη», «Αθλητικές εγκαταστάσεις», «Κέντρα αναζωογόνησης», «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής», «Εμπορικά καταστήματα», και «Χώροι συνάθροισης κοινού» των περιπτώσεων γ, στ, ζ, η, θ και ι αντιστοίχως της παρ. Β4Α του άρθρου 12 του ν. 3986/2011. Οι χρήσεις «Περίθαλψη», «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής», «Εμπορικά καταστήματα» και «Χώροι συνάθροισης κοινού» επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της παραθεριστικής κατοικίας του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού.

- Αρτιότητα:

Το Ο.Τ. 10 παραμένει ενιαίο και δεν επιτρέπεται η κατάτμηση.

- Συντελεστής δόμησης:

Στο Ο.Τ 10 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,33.

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη:

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη του Τομέα Γ είναι 35%.

- Ύψος κτιρίων:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10,75 μ.

δδ. Τομέας Δ:

- Ειδικές χρήσεις γης:

Ο τομέας αυτός αποτελείται από το Ο.Τ. 11, στο οποίο επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Περίθαλψη», «Αθλητικές εγκαταστάσεις», «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής», «Εμπορικά καταστήματα», και «Χώροι συνάθροισης κοινού» των περιπτώσεων γ, στ, η, θ και ι αντιστοίχως της παρ. Β4Α του άρθρου 12 του ν. 3986/2011. Οι χρήσεις «Περίθαλψη», «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής», «Εμπορικά καταστήματα» και «Χώροι συνάθροισης κοινού» επιτρέπονται μόνο για την εξυπηρέτηση της παραθεριστικής κατοικίας του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού.

- Αρτιότητα:

Το Ο.Τ. 11 παραμένει ενιαίο και δεν επιτρέπεται η κατάτμηση.

- Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης:

Στο Ο.Τ 11 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,29.

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη:

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη του Τομέα Δ είναι 35%.

- Ύψος κτιρίων:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10,75 μ.

β. Περιοχή ΙΙ:

Στην περιοχή αυτή, επιφανείας 8.024,32 τ.μ., η οποία συνιστά το Ο.Τ. 12, όπως αυτή απεικονίζεται στα διαγράμματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

- Ειδικές χρήσεις γης:

Επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις «Παραθεριστική κατοικία» και «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής» των περιπτώσεων α και η αντιστοίχως της παρ. Β4Α του άρθρου 12 του ν. 3986/2011. Η χρήση «Εγκαταστάσεις εστίασης και αναψυχής» επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση της παραθεριστικής κατοικίας του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού.

- Αρτιότητα:

Στο Ο.Τ. 12 της περιοχής αυτής η ελάχιστη επιφάνεια οικοπέδων ορίζεται σε 500 μ. και το ελάχιστο πρόσωπο αυτών σε 15 μ.

- Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης:

Στο Ο.Τ 12 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,4.

- Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη:

Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στην Περιοχή ΙΙ είναι 35%.

- Ύψος κτιρίων:

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων στο Ο.Τ. 12 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7,5 μ. και τους δύο ορόφους.

γ. Έργα υποδομών

Ορίζονται οι κάτωθι όροι δόμησης για τα έργα υποδομής:

αα. Περιοχή Ι:

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) Ι – Σε τμήμα του Ο.Τ. 7.16 (Κ.Χ.) επιφάνειας 1955,93 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0,3.

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΙΙ – Σε τμήμα του Ο.Τ. 3.10 (Κ.Χ.) επιφάνειας 3698,07 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0,3.

- ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ και ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΙV– Σε τμήμα του Ο.Τ. 4.20 (Κ.Χ.) επιφάνειας

2345,15 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0,3.

ββ. Περιοχή ΙΙ:

- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΙΙΙ – Σε τμήμα του Ο.Τ. 12.2 (Κ.Χ.) επιφάνειας 811,34 τ.μ. με συντελεστή δόμησης 0,3.

δ. Προκήπια και αποστάσεις κτιρίων:

αα. Σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα των περιοχών Ι και ΙΙ καθορίζονται κατά περίπτωση προκήπια πλάτους πέντε (5), επτά (7) εννέα (9) και δέκα (10) μέτρων.

ββ. Καθορίζονται οι ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις κτιρίων:

- 10 μέτρα από το όριο δασικής έκτασης

- 10 μέτρα από τις γραμμές πλημμύρας των οριοθετημένων ρεμάτων.

- 15 μέτρα από τον άξονα της επαρχιακής οδού Κρανίδι-Κοιλάδα.

ε. Λοιποί όροι δόμησης:

αα. Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων της μίας οικοδομών στο ίδιο οικόπεδο.

ββ. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (SUR PILOTIS).

γγ. Επιτρέπεται η διέλευση δρόμου από το ανατολικό άκρο της δασικής έκτασης μεταξύ των ΟΤ 4.1 και 4.2 της γειτονιάς «Λόφος», ο οποίος καταλαμβάνει επιφάνεια 350 τ.μ. περίπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48 παρ. 3 και 45 του ν.998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν.4280 /2014. Θα προβλεφθεί διάθεση έκτασης ίσης επιφάνειας στην αμέσως όμορη περιοχή προς αντικατάσταση της καταλαμβανόμενης δασικής έκτασης, στην οποία θα φυτευθεί επαρκής αριθμός πεύκων, καθ' υπόδειξη της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η δημιουργία μονοπατιών για διέλευση πεζοπόρων και ποδηλάτων στις δασικές εκτάσεις των Γειτονιών «Λόφος» και «Καλλιθέα», χωρίς να κοπούν δένδρα.

δδ. Επιτρέπεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, η τμηματική ολοκλήρωση των βασικών κοινοχρήστων έργων υποδομής του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» (οδοποιία, ύδρευση, αποχέτευση, απορροή ομβρίων, ενέργεια, επικοινωνίες κ.λπ.) κατά φάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ανά φάση περιοχές:

- Φάση 1: Γήπεδο Γκολφ και Λέσχη, Γειτονιά «Λέσχη», Γειτονιά «Γκολφ» και Περιοχή ΙΙ.

- Φάση 2: Ξενοδοχείο (Ο.Τ.9) και Γειτονιά «Λόφος».

- Φάση 3: Αθλητικό Κέντρο (Ο.Τ. 10), Εγκαταστάσεις κοινωνικών εξυπηρετήσεων και Οικογενειακής Αναψυχής (Ο.Τ.11), Γειτονιά «Αθλητισμός» και Γειτονιά «Οικογένεια».

- Φάση 4: Γειτονιά «Ελαιώνας» και Γειτονιά «Καλλιθέα».

3. Ειδικοί όροι και μορφολογικοί περιορισμοί για τη διασφάλιση της αισθητικής και της λειτουργικότητας του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού:

α. Επιτρέπεται η τοποθέτηση των πετασμάτων των παραθύρων προς το εσωτερικό του κτιρίου και των υαλοστασίων προς το εξωτερικό του.

β. Απαγορεύεται η ανάρτηση και η εγκατάσταση φωτεινών ή μη επιγραφών και διαφημίσεων.

γ. Απαγορεύεται η περίφραξη των οικοπέδων με απλό συρματόπλεγμα.

δ. Στα οικόπεδα με χρήση «Παραθεριστική κατοικία» επιβάλλεται η δημιουργία θέσεων στάθμευσης ανάλογα με την επιφάνειά τους, κατ' ελάχιστον, ως εξής:

αα. Δύο θέσεις στάθμευσης για οικόπεδα επιφάνειας κάτω των 1.000 τ.μ.

ββ. Τρεις θέσεις στάθμευσης για οικόπεδα επιφάνειας από 1.000-2.000 τ.μ.

γγ. Πέντε θέσεις στάθμευσης για οικόπεδα επιφάνειας άνω των 2.000 τ.μ.

ε. Για τη διαμόρφωση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνο οι απολύτως αναγκαίες και επιτρεπόμενες κατά ΝΟΚ εκσκαφές και επιχώσεις.

στ. Εντός του ακάλυπτου χώρου των οικοπέδων με χρήση «παραθεριστικής κατοικία» κατασκευάζεται, παρά την πρόσοψη, σε συνδυασμό με την περιτοίχιση και σε διακεκριμένη θέση, χώρος τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης απορριμμάτων (με σύστημα «διαχωρισμού στην πηγή»).

4. Οδικό Δίκτυο

Η κύρια πρόσβαση στην Περιοχή Ι του ακινήτου γίνεται από τη δευτερεύουσα επαρχιακή οδό Κρανιδίου - Κοιλάδας, και συγκεκριμένα από το τμήμα παλαιότερης χάραξης αυτής. Καθορίζονται επίσης τρεις προσβάσεις στην Περιοχή Ι του ακινήτου από δημοτικές οδούς και μία είσοδος στην Περιοχή ΙΙ (θέση Λεπίτσα) σε σύνδεση με τη δημοτική οδό Κοιλάδα-Λεπίτσα. Όλες οι προσβάσεις σημειώνονται στα διαγράμματα 1:1.000 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

5. Λοιπές διατάξεις:

α. Οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι καθορίζονται σε 575.129,76 τ.μ. (Περιοχή Ι - 571.113,76,

Περιοχή ΙΙ - 4.016,27 τ.μ.).

β. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών απαιτείται η προηγούμενη παραχώρηση στον οικείο Δήμο των κοινόχρηστων και κοινωφελών εκτάσεων όπως αυτές εμφαίνονται στα διαγράμματα 1:1.000 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται η τμηματική παραχώρηση στον οικείο Δήμο, των κοινόχρηστων και κοινωφελών εκτάσεων κατά φάσεις όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο δδ της περίπτωσης ε της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

γ. Στους κοινόχρηστους χώρους του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του ΝΟΚ.

δ. Όπου δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ν. 4067/2012, Α΄ 79).

Άρθρο 2
Γήπεδο Γκολφ

1. Εντός της Ζώνης Α της Περιοχής Ι του εγκεκριμένου ΕΣΧΑΣΕ «Killada Hills», χωροθετείται και οργανώνεται λειτουργικά γήπεδο γκολφ 18 οπών, σε έκταση επιφανείας 869.511 τ.μ., όπως φαίνεται στα διαγράμματα κλίμακας 1:1.000 της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Η έκταση του γηπέδου γκολφ παραμένει εκτός του πολεοδομικού σχεδίου του παραθεριστικού- τουριστικού χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» και δεν πολεοδομείται.

3. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση κτιρίων κύριας και βοηθητικής χρήσεως στην έκταση του γηπέδου γκολφ δεν μπορεί να υπερβεί τα 5.000 τ.μ.

Άρθρο 3
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Εγκρίνονται οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του Παραθεριστικού -Τουριστικού Χωριού «Λόφοι Κοιλάδας» και των συνοδών αυτού έργων υποδομής, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης του έργου, εταιρεία MIDCOMPASS OVERSEAS. Σε περίπτωση εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου ή υποέργου από άλλους φορείς, αναλαμβάνουν αυτοί την ευθύνη για την τήρηση των όρων του παρόντος.

1. Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Παραθεριστικού – Τουριστικού Χωριού (Π-ΤΧ), όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας, καθώς και των συνοδών του έργων υποδομής.

1.1. Κύρια έργα και δραστηριότητες:

1.1.1 Παραθεριστικές κατοικίες δυναμικότητας περίπου 2.750 οικιστών.

1.1.2 Ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων δυναμικότητας 300 κλινών.

1.1.3 Συνοδές εγκαταστάσεις αθλητισμού, εμπορίου, εστίασης και αναψυχής (Αθλητικό Κέντρο, Κέντρο Αναζωογόνησης, Εμπορικά καταστήματα, Εστιατόρια, Λέσχη Γκολφ κ.λπ).

1.1.4 Γήπεδο γκολφ 18 οπών και τα απαιτούμενα συνοδά έργα υποδομής αυτού.

1.1.5 Δύο (2) Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) τριτοβάθμιας επεξεργασίας εντός της Περιοχής Ι με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση.

1.1.6 Εγκατάσταση τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων εντός της Περιοχής ΙΙ με επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση,

1.1.7 Κεντρικός εξωτερικός αγωγός ύδρευσης για τη σύνδεση με τη δεξαμενή της περιβαλλοντικά αδειοδοτημένης μονάδας αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας.

1.1.8 Διπλός εξωτερικός αγωγός σύνδεσης της Περιοχής Ι με την ΕΕΛ Κρανιδίου της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας.

1.1.9 Υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις (Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ9, Π1) εντός της Περιοχής Ι

1.1.10 Δεξαμενή Άρδευσης – Πυρόσβεσης, ωφέλιμου όγκου 2.500 m3

1.1.11 Λιμνοδεξαμενή άρδευσης Γηπέδου Γκολφ, ωφέλιμου όγκου 50.000 m3 περίπου.

1.1.12 Εσωτερικά δίκτυα υποδομών (οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, ομβρίων, Η/Μ).

1.2. Έργα υποδομής

1.2.1 Κάλυψη υδρευτικών και αρδευτικών αναγκών του ακινήτου, Κατανάλωση νερού για την κατασκευή και λειτουργία του έργου και πηγές υδροδότησης.

I. Κατά τις φάσεις κατασκευής του έργου οι ανάγκες νερού αφορούν στις ακόλουθες χρήσεις / δραστηριότητες:

Α. Διαβροχή υλικών και σκυροδετήσεις. Οι ποσότητες αυτές ανέρχονται στα 120 m3/ημέρα και μπορούν να εξασφαλισθούν από τις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις του έργου μέγιστης δυναμικότητας 1.980 m3/ημέρα (18h λειτουργία) είτε εναλλακτικά από νόμιμα αδειοδοτημένους υδρομεταφορείς.

Β. Ανάγκες προσωπικού εργοταξίων: Υπολογίζονται σε 800 άτομα x 20 l/εργαζόμενο/ημέρα 16 m3/ημέρα. Η ποσότητα αυτή θα καλύπτεται με εμφιαλωμένο νερό και με νερό ποιότητας πόσιμου από αδειοδοτημένους υδρομεταφορείς.

II. Το έργο κατά την πλήρη λειτουργία του θα έχει ανάγκη από 975.200 m3 νερού κάθε χρήσης ετησίως με μέγιστη ημερήσια κατανάλωση 4.800 m3/ημέρα.

Στον ακόλουθο Πίνακα 1 παρουσιάζεται το συνολικό υδατικό ισοζύγιο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΜΠΕ του έργου.

Πίνακας 1. Συνολικό υδατικό ισοζύγιο νερού κάθε χρήσης του έργου

| ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ | ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | | ΠΡΟΣΦΟΡΑ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ (m3/ημέρα) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (m3/έτος) | ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ (m3/ημέρα) | ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (m3/έτος) | ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ |
| ΥΔΡΕΥΣΗ (παραθεριστές και επισκέπτες) | 1.300 | 299.000 | 1.440 | 365.000 | Αφαλατωμένο πόσιμο νερό μονάδας αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας σύμφωνα με τη βεβαίωση της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας. |
| ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (πλήρωση και αναπλήρωση δεξαμενών) | 140 | 58.000 (36.790+ 21.060) | | | |
| ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ- ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΚΟΛΦ | 100 | 21.640 | 100 | 21.640 | Όμβρια ύδατα και συμπληρωματικά Μάιο-Σεπ. από υπόγειο νερό υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων (18h/ημ) |
| ΑΡΔΕΥΣΗ (χλοοτάπητα γηπέδου γκολφ και περιβάλλοντα χώρου) | 3.230 | 596.500 (165.230+ 431.270) | 390 | 89.520 | Επαναχρησιμοποίηση τριτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών ΕΕΛ του Π-ΤΧ |
| | | | 2.000 | 384.000 | Επαναχρησιμοποίηση τριτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών της ΕΕΛ Κρανιδίου σύμφωνα με τη βεβαίωση της ΔΕΥΑ |
| | | | 600 | 36.800 | Αποχλωριωμένο νερό εκκένωσης πισίνων (Οκτ-Νοε) |
| | | | 840 | 87.100 | Νερό υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων (18h/ημ) Μάιο-Σεπ . |

Όσον αφορά στις πηγές υδροδότησης του προτεινόμενου έργου, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Κάλυψη υδρευτικών αναγκών του έργου

Η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των παραθεριστών και των επισκεπτών του Π-ΤΧ καθώς και των κολυμβητικών δεξαμενών θα καλυφθούν από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ερμιονίδας στο ακρωτήρι Χώνια.

Συγκεκριμένα το Π-ΤΧ θα συνδεθεί με τη δεξαμενή της προγραμματιζόμενης μονάδας αφαλάτωσης της ΔΕΥΑ Ερμιονίδας στο ακρωτήρι Χώνια, περίπου 1 km βόρεια της Περιοχής II του Π-ΤΧ. Η σύνδεση του Π-ΤΧ με τη δεξαμενή της μονάδας θα γίνει μέσω εξωτερικού αγωγού συνολικού μήκους 4 km που οδεύει στο έρεισμα υφιστάμενων οδών και στο έρεισμα της προγραμματιζόμενης οδού πρόσβασης της μονάδας. Ο εξωτερικός αγωγός διέρχεται από τα βόρεια όρια του ακινήτου στην Περιοχή I και από τα νότια όρια της Περιοχής II όπως αποτυπώνεται στο Χάρτη ΜΠΕ-2.

Εναλλακτικά, η υδροδότηση του Π-ΤΧ μπορεί να γίνεται από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης Κοιλάδας ιδιοκτησίας του φορέα του έργου και δυναμικότητας 10.000 m3/ημέρα, περίπου 400 m βόρεια της Περιοχής I.

Κάλυψη αρδευτικών αναγκών του έργου

Οι απαιτήσεις άρδευσης των 3.230 m3/ημέρα αιχμής ή 596.500 m3/έτος θα καλύπτονται στο μεγαλύτερο μέρος τους (85,4%) από την επαναχρησιμοποίηση τριτοβάθμια επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ του έργου και της ΕΕΛ Κρανιδίου, καθώς και από τα αποχλωριωμένα νερά εκκένωσης των κολυμβητικών δεξαμενών

του έργου. Συμπληρωματικά κατά τους ελλειμματικούς μήνες (Μάιο-Σεπτέμβριο) μικρό μέρος των αναγκών άρδευσης (14,6%) και της αναπλήρωσης της εξάτμισης των λιμνών που υπολογίζεται κατά μέγιστο σε 940,5 m3/ημέρα αιχμής, θα καλύπτονται από τις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις εντός του γηπέδου μετά την έκδοση των σχετικών αδειών χρήσης νερού. Η μέγιστη δυναμικότητα των υδροληψιών ανέρχεται σε 297.000 m3/έτος ή 1.980 m3/ημέρα και υπερκαλύπτει το παραπάνω αρδευτικό έλλειμμα και τις ανάγκες αναπλήρωσης των διακοσμητικών λιμνών του Π-ΤΧ.

Σε περίπτωση λειτουργίας του έργου χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι υδρευτικές και αρδευτικές παροχές που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους από τη ΔΕΥΑ Ερμιονίδος, να κατατεθεί στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ εναλλακτικό σχέδιο ύδρευσης – άρδευσης πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου.

Οι θέσεις και οι συντεταγμένες των υφιστάμενων υδροληψιών σε σύστημα ΕΓΣΑ 1987 παρουσιάζονται στο Χάρτη ΜΠΕ-2 Χρήσεων γης και στον ακόλουθο Πίνακα 2, ενώ στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ως άνω υφιστάμενων υδροληψιών.

Πίνακας 2. Συντεταγμένες υφιστάμενων υδροληψιών έργου σε ΕΓΣΑ 1987

| Υδροληψίες | X | Y |
|---|---|---|
| Γ1 | 424.018,8970 | 4.138.757,8200 |
| Γ2 | 424.024,0280 | 4.138.952,1820 |
| Γ3 | 423.872,12 | 4.139.352,9410 |
| Γ4 | 423.663,6031 | 4.139.401,8859 |
| Γ9 | 423.530,1150 | 4.138.606,6970 |
| Π1 | 423.828,9784 | 4.139.627,5581 |

Πίνακας 3. Τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων υδροληψιών έργου

| Κωδικός | Υψόμετρο από στάθμη θάλασσας (m) | Παροχή (m3/h) | Παροχή (m3/d) 18h | Παροχή 5μηνης λειτουργίας |
|---|---|---|---|---|
| Γ1 | 40 | 7 | 126 | 18.900 |
| Γ2 | 30 | 22 | 396 | 59.400 |
| Γ3 | 20 | 25 | 450 | 67.500 |
| Γ4 | 20 | 6 | 108 | 16.200 |
| Γ9 | 36 | 20 | 360 | 54.000 |
| Π1 | 16 | 30 | 540 | 81.000 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | 1.980 | 297.000 |

Οι εγκαταστάσεις άρδευσης περιλαμβάνουν κυρίως :

• Δεξαμενή Άρδευσης – Πυρόσβεσης, ωφέλιμου όγκου 2.500 $m^3$

• Η δεξαμενή Άρδευσης - Πυρόσβεσης κατασκευάζεται υπόγεια και χωροθετείται ΝΑ του Ο.Τ.-4.7

• Λιμνοδεξαμενή άρδευσης Γηπέδου Γκολφ, ωφέλιμου όγκου 50.000 $m^3$ περίπου.

Η λιμνοδεξαμενή άρδευσης θα τροφοδοτείται μέσω καταθλιπτικών δικτύων με τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των ΕΕΛ-1, ΕΕΛ-2 και της ΕΕΛ Κρανιδίου, τα αποχλωριωμένα νερά εκκένωσης των κολυμβητικών δεξαμενών (Οκτ-Νοε) και συμπληρωματικά την ελλειμματική περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου από τις υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις εντός του γηπέδου.

Η λιμνοδεξαμενή προβλέπεται να κατασκευαστεί με χρήση κατάλληλων γεωυφασμάτων και μεμβρανών και ο περιβάλλων χώρος της θα διαμορφωθεί με φυσικά υλικά και φυτεύσεις προκειμένου να εναρμονίζεται πλήρως με το φυσικό τοπίο και τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου γκολφ.

• Υποστηρικτικές εγκαταστάσεις δικτύου άρδευσης-πυρόσβεσης

1.2.2 Διαχείριση αστικών λυμάτων του έργου

Ι. Γενικά στοιχεία

Τα αστικά λύματα της ανάπτυξης θα μεταφέρονται προς τριτοβάθμια επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) εντός των Περιοχών Ι και ΙΙ του Π-ΤΧ, όπου θα συγκεντρώνονται μέσω των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης. Επίσης, μέρος των παραγόμενων αστικών λυμάτων του Π-ΤΧ θα διατίθεται προς επεξεργασία στην ΕΕΛ Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας μέσω εξωτερικού αγωγού.

Οι ΕΕΛ χωροθετούνται εντός κοινόχρηστων χώρων του Π-ΤΧ σε οπτικά απομονωμένες θέσεις και σε απόσταση ασφαλείας από οριοθετημένα υδατορέματα και χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις.

Η ΕΕΛ3 θα είναι εξολοκλήρου υπόγεια με μόνο υπέργειο τμήμα των οικίσκο ελέγχου και την μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων. Οι ΕΕΛ 1 και 2 θα είναι κυρίως υπέργειες και θα έχουν μόνο ορισμένες δεξαμενές υπόγειες.

Τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των ΕΕΛ του έργου και της ΕΕΛ Κρανιδίου θα επαναχρησιμοποιούνται για αστική και περιαστική χρήση (άρδευση των χώρων πρασίνου του Π-ΤΧ και του Γηπέδου Γκολφ, πυρόσβεση και πλύσεις οδών πεζόδρομων του Π-ΤΧ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΚΥΑ 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΙΙ. Στοιχεία σχεδιασμού των ΕΕΛ

Η διοχέτευση των λυμάτων στις εγκαταστάσεις θα γίνεται μέσω δικτύου κεντρικών και δευτερευόντων αποχετευτικών αγωγών, οι οποίοι θα οδεύουν παράλληλα με το δίκτυο των οδών και των πεζοδρόμων του ΠΤ-Χ. Στα τεχνικά έργα του δικτύου ακαθάρτων προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης κ.λπ.

ΙΙ.1. Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασμού ΕΕΛ

Τα δεδομένα σχεδιασμού εκάστης ΕΕΛ του έργου παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 4.

Πίνακας 4. Δεδομένα σχεδιασμού εκάστης ΕΕΛ του έργου

| α/α | Παράμετρος | ΕΕΛ-1 | ΕΕΛ-2 | ΕΕΛ-3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ισοδύναμος πληθυσμός | 516 | 1179 | 27 |
| 2 | Μέση Ημερήσια παροχή σχεδιασμού Qημ. ($m^3$/ημ) | 129 | 294,8 | 6,7 |
| 3 | Παροχή από καθαρισμό φίλτρων ($m^3$/ημ) | 8 | 12 | 4 |
| 4 | Μέγιστη ημερήσια παροχή (Qmax $m^3$/ημ) | 193,8 | 436,4 | 13,7 |
| 5 | Ρυπαντικό φορτίο BOD5 (g/κατ/ημ) | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 6 | Φορτίο στερεών SS (g/κατ./ημ.) | 75,0 | 75,0 | 75,0 |

ΙΙ.2. Συνοπτική περιγραφή των ΕΕΛ

Στις ΕΕΛ 1 και 2 πραγματοποιείται βιολογική επεξεργασία με τη μέθοδο ενεργού ιλύος και ακολούθως υπερδιήθηση μέσω μεμβρανών και απολύμανση με υποχλωριώδες νάτριο.

Στην ΕΕΛ 3 πραγματοποιείται βιολογική επεξεργασία σε κλειστό αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας ή και παρατεταμένου αερισμού καθώς και απολύμανση (σύστημα compact).

ΙΙ.3. Διάθεση ιλύος ΕΕΛ

Σύμφωνα με το σχεδιασμό των ΕΕΛ του έργου υπολογίζεται ότι η παραγόμενη ποσότητα σταθεροποιημένης και αφυδατωμένης ιλύος κατά την αιχμή θέρους δεν θα ξεπερνά τα 0,33 $m^3$ / ημέρα ή 64kg/d, περιεκτικότητας 22% σε στερεά από τις μονάδες αφυδάτωσης. Η ιλύς θα παραδίδεται σε ειδικά αδειοδοτημένο φορέα και θα τηρούνται τα σχετικά παραστατικά.

ΙΙ.4. Επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για αστική και περιαστική χρήση.

Τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα αστικά λύματα των τριών ΕΕΛ του έργου και της ΕΕΛ Κρανιδίου θα επαναχρησιμοποιούνται για την άρδευση των χώρων πρασίνου του Π-ΤΧ και του Γηπέδου Γκολφ, καθώς και για τις έκτακτες ανάγκες πυρόσβεσης και την πλύση οδών-πεζόδρομων (αστική και περιαστική χρήση) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 6 της ΚΥΑ 145116/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην περιοχή Ι τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα οδηγούνται, μέσω εσωτερικού δικτύου αγωγών στη Λιμνοδεξαμενή Άρδευσης του Γκολφ στα ΒΑ του γηπέδου. Από εκεί μέσω των εσωτερικών δικτύων διανομής αρδευτικού νερού θα διατίθενται προς άρδευση του γηπέδου γκολφ και του περιβάλλοντα χώρου αυτού, καθώς και για έκτακτες ανάγκες πυρόσβεσης και πλύσεις οδών-πεζόδρομων. Η λιμνοδεξαμενή θα τροφοδοτεί και την υπόγεια Δεξαμενή Άρδευσης - Πυρόσβεσης στα ΝΑ του γηπέδου.

Στην Περιοχή ΙΙ τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα από τη δεξαμενή συγκέντρωσης της ΕΕΛ-3 θα διατίθενται προς άρδευση των χώρων πρασίνου του ΟΤ 12 μέσω του εσωτερικού δικτύου διανομής αρδευτικού νερού. Όταν δεν απαιτείται άρδευση τα επεξεργασμένα υγρά θα παραμένουν στη δεξαμενή της ΕΕΛ-3.

1.2.3 Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων

Στην Περιοχή Ι τα αστικά λύματα θα συλλέγονται μέσω τριών διακριτών συλλεκτήριων δικτύων αποχέτευσης. Παράλληλα με τα παραπάνω συλλεκτήρια δίκτυα θα οδεύουν τα δίκτυα αποχέτευσης των κολυμβητικών δεξαμενών, που θα οδηγούν τα αποχλωριωμένα νερά εκκένωσης των κολυμβητικών δεξαμενών των αντίστοιχων εξυπηρετούμενων τμημάτων είτε στα αντλιοστάσια διανομής των επεξεργασμένων υγρών των ΕΕΛ του έργου είτε απευθείας στην Λιμνοδεξαμενή Άρδευσης του Γκολφ. Η αποχλωρίωση θα γίνεται εντός των κολυμβητικών δεξαμενών πριν τη σταδιακή εκκένωσή τους.

Στην Περιοχή ΙΙ το δίκτυο αποχέτευσης θα οδηγεί τα λύματα από τις τουριστικές εγκαταστάσεις στην ΕΕΛ-3 εντός του ΟΤ 12.

1.2.4 Δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων

Τα έργα αποχέτευσης ομβρίων περιλαμβάνουν τα υδραυλικά έργα αποχέτευσης ομβρίων των οικοδομικών τετραγώνων και του οδικού δικτύου, καθώς και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

1.2.4.1. Έργα αποχέτευσης ομβρίων οικοδομικών τετραγώνων και καταστρώματος οδών.

Τα όμβρια του οδοστρώματος θα συλλέγονται επιφανειακά και θα οδηγούνται προς τους φυσικούς αποδέκτες (υδατορέματα). Τα όμβρια των οδών που δεν δύνανται να αποχετευθούν εξολοκλήρου επιφανειακά θα συλλέγονται σε κλειστά τοπικά δίκτυα που θα οδεύουν κατά μήκος των οδών και θα τα οδηγούν προς τους φυσικούς αποδέκτες (υδατορέματα).

Τα όμβρια των ΟΤ θα συλλέγονται στα κλειστά τοπικά δίκτυα αποχέτευσης των νερών εκκένωσης των κολυμβητικών δεξαμενών. Σε κάθε κτίριο θα τοποθετηθεί βορβοροσυλλέκτης, η έξοδος του οποίου θα συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης των κολυμβητικών δεξαμενών, το οποίο θα καταλήγει στη λιμνοδεξαμενή άρδευσης.

1.2.4.2. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας εντός του ακινήτου Θα κατασκευαστούν εγκάρσιοι οχετοί σε συγκεκριμένες θέσεις για την απαγωγή των ομβρίων προς τους φυσικούς αποδέκτες (υδατορέματα). Στα σημεία διασταύρωσης των εσωτερικών οδών της Περιοχής Ι με οριοθετημένα υδατορέματα προβλέπεται η κατασκευή των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων διασύνδεσης των υδατορεμάτων.

1.2.5 Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Εντός του Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού θα εφαρμοστεί Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ) μετά από κατάλληλη μελέτη Διαχείρισης που θα συνταχθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου.

1.2.6 Κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων

Η ηλεκτροδότηση της Περιοχής Ι του Π-ΤΧ θα γίνει από το δίκτυο Μέσης Τάσης (ΜΤ) της ΔΕΔΔΗΕ (20 KV, 250 MVA), ενώ η Περιοχή ΙΙ θα εξυπηρετείται από το δίκτυο Χαμηλής Τάσης (135 KVA).

Η συνολική μέγιστη ζήτηση Ηλεκτρικής Ισχύος του έργου ανέρχεται σε 5.700 kW (6.700 KVA)/ημέρα ή 2 GWh / έτος.

Η συνολική ετήσια κατανάλωση υγραερίου ανέρχεται σε περίπου 8.800 $m^3$.

2. Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου και ευαίσθητα στοιχεία περιβάλλοντος

2.1. Χωρικός σχεδιασμός και χρήσεις γης

Οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης στην περιοχή του ακινήτου καθορίζονται στο Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης της Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία «Killada Hills» στην περιοχή Κοιλάδα του Δήμου Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο εγκρίθηκε με το από 3.12.2015 π.δ. (ΑΑΠΘ' 247).

2.2.Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου:

2.2.1. Δασικές εκτάσεις: Οι εν λόγω εκτάσεις, εμβαδού 52.850,34 τ.μ. περίπου βρίσκονται εκτός της έκτασης του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και δεν προβλέπεται καμία επέμβαση σε αυτές.

Εξαίρεση αποτελεί μικρό τμήμα της χαρακτηρισμένης

δασικής έκτασης εμβαδού 275 m² από το οποίο διέρχεται τμήμα του κύριου εσωτερικού οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας, συνολικού μήκους 34 m για τη διασύνδεση των ΟΤ 4.1 και 4.2. Για το τμήμα αυτό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

2.2.2. Παραρεμάτιες εκτάσεις: Οι παραρεμάτιες εκτάσεις εκατέρωθεν των οριοθετημένων υδατορεμάτων εντός της Περιοχής Ι του ακινήτου βρίσκονται εκτός της δομήσιμης έκτασης του Π-ΤΧ και τηρείται ζώνη προστασίας 10 m από την καθορισμένη οριογραμμή τους. Οι εκτάσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο δίκτυο ελεύθερων χώρων του Π-ΤΧ και η υφιστάμενη παραρεμάτια βλάστηση (όπου υπάρχει) διατηρείται και ενισχύεται στο πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης των χώρων πρασίνου του Π-ΤΧ.

2.2.3. Χώρος αρχαιολογικού ενδιαφέροντος: Εντός των ΒΑ ορίων της Περιοχής Ι του Π-ΤΧ και εκτός της δομήσιμης έκτασης του ακινήτου εντοπίζονται ενδείξεις αρχαιοτήτων, σύμφωνα με την υπ' αρ. Α.Π. ΥΥΠΟΑ/ΙΔΑΙΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΣΠΑΕΕ/294243/190983/ 5100/340/25.7.2017 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ). Στο πλαίσιο της ανάπτυξης τα αρχαιολογικά ευρήματα οριοθετούνται εντός χώρου επιφάνειας 22 στρ. περίπου, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στη δομήσιμη έκταση του Π-ΤΧ, διατηρείται αδόμητος χωρίς καμία επέμβαση και εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο ελεύθερων χώρων του Π-ΤΧ, με σκοπό την προστασία και ανάδειξή του μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης – ξενάγησης – ευαισθητοποίησης που θα καταρτιστούν.

3. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

3.1. Αέρια απόβλητα. Οι οριακές τιμές και τα κρίσιμα επίπεδα ποιότητας της ατμόσφαιρας αναφέρονται στις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Στη με α.η.π. 14122/549/Ε103/24.3.2011 ΚΥΑ (Β΄ 488), με την οποία καθορίζονται μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ.

2. Στη με α.η.π. 22306/1075/Ε103/29.5.2007 ΚΥΑ (Β΄ 920), με την οποία καθορίζονται τιμές – στόχοι και όρια εκτίμησης των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ.

3. Για τις σημειακές εκπομπές αιωρούμενων στερεών (σκόνη) από εργοτάξια του έργου ισχύει το όριο των 100 mg/m³, που καθορίζεται από το άρθρο 2 παρ. δ' του π.δ.1180/1981 (Α΄293) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών...».

4. Οι εκπομπές από τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού ρυθμίζονται στην υπουργική απόφαση οικ. 189533/2011 (Β΄ 2654).

3.2. Για τις οριακές τιμές, την επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις:

1. Η αριθμ. οικ. 5673/400/1997 υπουργική απόφαση (Β΄ 192), με την οποία καθορίζονται μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως τροποποιημένη ισχύει.

2. Η αριθμ. Ε1β/221/1965 (Β΄ 138) υγειονομική διάταξη περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη εξακολουθεί να ισχύει, βάσει της εγκυκλίου οικ.191645/3.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0Χ0-9ΝΥ).

3. Η αριθμ. οικ. 145116/2011 ΚΥΑ (Β΄354), με την οποία καθορίζονται μέτρα, όροι και διαδικασίες για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, όπως τροποποιημένη ισχύει.

4. Ειδικές διατάξεις που ενδέχεται να έχουν επιβληθεί στην περιοχή του έργου.

3.3. Οι ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων καθορίζονται στις εξής διατάξεις:

1. Το π.δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293 Α΄/1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το από 20.01.1988 π.δ. (ΦΕΚ 61/Δ΄/1988) για τις οριακές τιμές στάθμης θορύβου εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων και στα όρια του γηπέδου (παράγραφος Ζ2 του άρθρου 1).

3. Το π.δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α/25.6.2010) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των π.δ. 18/1996 και 377/1993, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 81/2011, (ΦΕΚ 197/Α΄/9.9.2011) «Τροποποίηση του π.δ. 57/2010 (97/Α΄) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/127/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ».

4. Η υπουργική απόφαση οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) «Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ, 85/405/ΕΟΚ».

5. Η υπουργική απόφαση 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β΄/18.10.88) για «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών», όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση 10399Φ5.3/361/91 (ΦΕΚ 359Β΄/28.5.1991) «Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης 69001/1921/1988».

6. Η υπουργική απόφαση 765/1991 (ΦΕΚ 81Β΄/21.2.1991) «Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτυών, των πτυών με καλώδια των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ.11481/523/97 (ΦΕΚ 295Β΄/11.4.1997).

7. Η υπουργική απόφαση 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β΄/1.10.2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση Η.Π. 9272/471/07 (ΦΕΚ 286Β΄/2.3.2007).

8. Η κοινή υπουργική απόφαση 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) «Κτιριοδομικός Κανονισμός»: Ισχύουν τουλάχιστον τα όρια του Πιν. 3 «Κατηγορίας Β κανονικής ακουστικής άνεσης» του άρθρου 12 του κτιριοδομικού κανονισμού όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οποία η στάθμη θορύβου κατά τη λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων (εντός των υπνοδωματίων), να μην υπερβαίνει τα 35 dB(A) από τους εξωτερικούς θορύβους και τα 30 dB(A) από θορύβους εγκαταστάσεων.

4. Ισχύουσες διατάξεις για τη διαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων

1. Για τη διαλογή στην πηγή, τη συλλογή, μεταφορά και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ανακυκλώσιμων και μη, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4042/2012 (Α΄ 24), του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων που κυρώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση οικ.51373/4684/2015 (Β΄ 2706) και του ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4496/2017 (Α΄ 170).

2. Για τα επικίνδυνα απόβλητα ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις 13588/725/2006 (Β΄ 383), 24944/1159/2006 (Β΄ 791) και 62952/5384/2016 (Β΄4326).

3. Για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α΄179), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ' αρ. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014 (Β΄ 1184).

5. Για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (Β΄ 1625).

6. Για τα απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄ 1312).

7. Για τα απόβλητα ελαίων ισχύουν οι διατάξεις π.δ. 82/2004 (Α΄ 64).

5. Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση (πρόληψη – ελαχιστοποίηση – επανόρθωση – αποκατάσταση) των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

5.1 Γενικοί Όροι

1. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο έχει ανατεθεί μέρος της κατασκευής και λειτουργίας αυτού, όπως ενδεικτικά ο ανάδοχός του, φέρουν την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, κατά το μέρος που τους αντιστοιχεί. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας υποχρεούνται, κατά το χρονικό διάστημα ευθύνης τους, να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από τα εν λόγω φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

2. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου υποχρεούνται να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο για την παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που τίθενται με την παρούσα απόφαση και να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή στις υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τις αρμοδιότητες των ως άνω υπηρεσιών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

3. Οι φορείς κατασκευής και λειτουργίας του έργου και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί μέρος της κατασκευής και λειτουργίας αυτού υποχρεούνται στην τήρηση των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχουν εφαρμογή στην περίπτωση του έργου, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους περιβαλλοντικούς όρους αυτού.

4. Κατά την κατασκευή και λειτουργία του έργου λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των παρόντων περιβαλλοντικών όρων και η αντιμετώπιση και αποκατάσταση δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων που οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.

5. Από τις δαπάνες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου πρέπει να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα αυτές που αφορούν τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος που απαιτούνται για την πλήρη τήρηση των όρων και περιορισμών της παρούσας απόφασης.

6. Για την πραγματοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων πέραν αυτών που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης και της βελτίωσης, εκσυγχρονισμού, επέκτασης ή τροποποίησης αυτών, διενεργείται περιβαλλοντική αδειοδότηση από την Αρχή που είναι αρμόδια κατά τις ισχύουσες διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνολικού έργου που προκύπτει.

7. Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου και προκύπτουν σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας απόφασης, αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά από την αρμόδια αρχή κατόπιν υποβολής και αξιολόγησης, είτε Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και το άρθρο 9 της αριθμ. οικ.167563/ΕΥΠΕ/19.4.2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 964), είτε φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ σε εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

8. Για οποιοδήποτε επιμέρους έργο ή δραστηριότητα που υλοποιείται ή λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου, οφείλουν να εξασφαλίζονται εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, οι οποίες και πρέπει να ευρίσκονται σε ισχύ καθ' όλο το διάστημα κατασκευής ή λειτουργίας του οικείου έργου ή δραστηριότητας.

9. Πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, ο κύριος του έργου οφείλει να συγκροτήσει Μηχανισμό Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ώστε να διασφαλίζεται η παρακολούθηση της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, η υποβολή των απαιτούμενων περιοδικών εκθέ-

σεων και αναφορών και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), σύμφωνα και με τον επόμενο όρο της παρούσας παραγράφου.

10. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να εφαρμόσει το ΣΠΔ και το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.7 του παρόντος άρθρου, ώστε να εξασφαλίζονται ο έλεγχος των επιπτώσεων της κανονικής λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, η πρόληψη ή και ο έλεγχος των επιπτώσεων που οφείλονται σε έκτακτα γεγονότα, η αξιόπιστη και με επαρκή συχνότητα παρακολούθηση των μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από όλες τις δραστηριότητες του έργου, η δημοσιοποίηση των καταγραφών, των ενεργειών ελέγχου των επιπτώσεων και των μεγεθών που αποτελούν δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων, προς τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς ή υπηρεσίες, τόσο μέσω του διαδικτύου όσο και με την υποβολή περιοδικής, ετήσιας ή συχνότερης, έκθεσης, καθώς και η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. Για τη διασφάλιση του ορθού σχεδιασμού και της αποτελεσματικής εφαρμογής του ΣΠΔ μπορεί να χρησιμοποιηθούν διεθνή πρότυπα και διαδικασίες.

11. Για την εκτέλεση έργων στον αιγιαλό και την παραλία και για την παραχώρηση της χρήσης αυτών εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 του ν. 2971/2001 για «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας» ή «παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων».

12. Στο εσωτερικό οδικό δίκτυο να επιτρέπεται η πρόσβαση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστικού, ασθενοφόρου κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των χρηστών καθώς και οχημάτων ΑΜΕΑ.

13. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους επόμενους όρους της παρούσας παραγράφου, απαγορεύεται κάθε είδους επέμβαση στις δασικές εκτάσεις, εμβαδού 52.850,34 τ.μ. περίπου, που βρίσκονται εκτός της έκτασης του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού, οι οποίες και διατηρούν αναλλοίωτο τον δασικό χαρακτήρα τους.

14. Ειδικώς για το τμήμα της χαρακτηρισμένης δασικής έκτασης εμβαδού 275 τ.μ. από το οποίο διέρχεται τμήμα του κύριου εσωτερικού οδικού δικτύου ήπιας κυκλοφορίας συνολικού μήκους 34m με σκοπό τη διασύνδεση των Ο.Τ. 4.1 και 4.2 του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Για το τμήμα αυτό, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια δασική υπηρεσία μελέτης δασικής οδοποιίας και μελέτης αποκατάστασης των τυχόν διαταραχθεισών επιφανειών (πρανή κ.λπ).

15. Επειδή η παρούσα απόφαση επέχει θέση έγκρισης επέμβασης απαιτείται η τήρηση των ακόλουθων όρων και προϋποθέσεων επί των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων:

α. Σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης του έργου σε εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και θεωρούνται δημόσιες, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα διαλαμβανόμενα του άρθρου 45 και 49 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.

β. Πριν την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου πρέπει να τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της αριθμ. 15277/23.3.2012 (ΦΕΚ Β' 1077) υπουργικής απόφασης.

γ. Τυχόν επιπλέον επεμβάσεις εντός δασικού χαρακτήρα εκτάσεων πρέπει να διενεργηθούν κατόπιν εγκεκριμένων μελετών και εγκρίσεων επεμβάσεων, στοχεύοντας στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία.

δ. Η εγκατάσταση στην έκταση πραγματοποιείται με πρωτόκολλο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο ή η Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου και αντίγραφό του θα αποσταλεί αντιστοίχως στη Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και στη Δ/νση Δασών περιφερειακής ενότητας.

ε. Προκειμένου να εγκατασταθεί ο δικαιούχος στην έκταση προσκομίζονται οι εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες όπου απαιτούνται (όπως στις περιπτώσεις της έγκρισης οδοποιίας, είτε αποτελεί αυτή κύριο έργο, είτε είναι συνοδό).

στ. Για την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης και τη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου πρέπει πριν την έναρξη εργασιών υλοποίησης του έργου να υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια δασική υπηρεσία ειδική φυτοτεχνική μελέτη. Τα φυτικά είδη που θα χρησιμοποιηθούν οφείλουν να είναι αυτόχθονα και όχι ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Η αφαιρούμενη φυτική γη διαφυλάσσεται κατάλληλα με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στις φυτοτεχνικές αποκαταστάσεις. Οι φυτεύσεις θα συντηρηθούν για τα πρώτα 3 χρόνια με ευθύνη του φορέα του έργου.

ζ. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή του ενδεχόμενου κινδύνου πρόκλησης και επέκτασης πυρκαγιάς τόσο στις εντός της έκτασης δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, όσο και στις παρακείμενες δασικές εκτάσεις, κατά την υλοποίηση του έργου αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

η. Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό της διάβρωσης αλλά και της ρύπανσης.

Ειδικότερα να μη γίνει η απόθεση άχρηστων ή πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε παρακείμενες θέσεις οι οποίες φέρουν δασική βλάστηση, καθώς επίσης εντός των κοιτών ρεμάτων ή χειμάρρων προκειμένου να αποτραπεί η υποβάθμιση και διατάραξη της οικολογικής και βιολογικής ισορροπίας των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων.

θ. Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της έγκρισης επέμβασης, κατά την ενσωμάτωσή της στην παρούσα απόφαση, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκληση του πρωτοκόλλου εγκατάστασης, με τις προκύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες.

ι. Το κόστος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων θα συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έργου εξ' αρχής.

ια. Η μη τήρηση των ανωτέρω όρων συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 998/1979 και σε περίπτωση τέτοια την ανάκληση της παρούσας απόφασης.

ιβ. Η δασική υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν αξιώσεις, εκνίκηση και προβλήματα που δημιουργούνται εκ μέρους τρίτων και επί εκτάσεων εκτός των ανωτέρω οριζόμενων διά της απόφασης.

ιγ. Με την παρούσα απόφαση δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου επί της έκτασης.

ιδ. Η παρακολούθηση και η εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης κατά το μέρος της εφαρμογής των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, ανατίθεται στην αρμόδια τοπική δασική υπηρεσία.

16. Για την προστασία αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων να τηρούνται τα ακόλουθα:

α. Να προσδιοριστούν με ανασκαφική έρευνα τα όρια των αρχαιολογικών θέσεων C10, C15, C37, «Κάμπος», «Θέση 1», Θέση 2», προκειμένου να μη θιγούν οι αρχαιότητες από τις σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις.

β. Όλες οι οριστικές και αρχιτεκτονικές μελέτες να υποβληθούν για έγκριση στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΠΟΑ.

γ. Στην οριστική μελέτη να μετακινηθεί η θέση της Λέσχης του Γκολφ, ώστε να μη θιγούν οι εντοπισμένες αρχαιότητες της Θέσης 2.

δ. Να προσδιοριστούν στην οριστική μελέτη με ακρίβεια οι οδεύσεις διέλευσης όλων των δικτύων, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις εντοπισμένες αρχαιότητες.

ε. Να εκπονηθεί από τον κύριο του έργου, σε συνεργασία με την ΕΦΑ Αργολίδας, μελέτη προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί στη θέση «Μποστάνι» και να υλοποιηθεί εντός του έτους, μετά την έγκρισής της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.

στ. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία της ΕΦΑ Αργολίδας, η οποία θα πρέπει να ειδοποιηθεί εγκαίρως και εγγράφως πριν την έναρξη αυτών. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αρ. 37 του ν. 3028/2002 από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών.

ζ. Για την παρακολούθηση και την εκτέλεση όλων των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών, καθώς και την προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων στο πλαίσιο του έργου, να υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του Κυρίου του έργου, όπως ορίζεται στο κεφ. Γ΄, άρθρο 6 του ν. 4072/2012 και εγκρίθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΣΠΑΕΕ/218308/156376/3010/344/10.05.2018 υπουργική απόφαση περί έγκρισης του Προτύπου Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας κατά το άρθρο 6 παρ.1 του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4072/2012

17. Η πρόσβαση στην παραλία έμπροσθεν της Περιοχής ΙΙ του παραθεριστικού - τουριστικού χωριού πρέπει να είναι ελεύθερη για το κοινό γενικά και όχι μόνο για τους ενοίκους της ανάπτυξης.

5.2. Οριστικοποίηση σχεδιασμού

1. Για τον πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α. Ο πολεοδομικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου και των κτιρίων συνδυάζεται με τις αρχές του περιβαλλοντικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού και εναρμονίζεται προς τις αρχές της αειφορίας όπως διαμορφώσεις εδάφους, αξιοποίηση ομβρίων υδάτων, εξοικονόμηση και χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ανακύκλωση αποβλήτων κ.λπ.

β. Ο σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων λαμβάνει υπόψη τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) ο οποίος έχει εγκριθεί με την κοινή υπουργική απόφαση Δ6/Β/οικ. 5825/2010 (Β΄ 407) και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρμογής αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν, και ο οποίος στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων. Ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράμετροι: αα) διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος, ββ) κατάλληλος σχεδιασμός και χωροθέτηση των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και αερισμού, γγ) ενσωμάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων, όπως νότια ανοίγματα, τοίχος μάζας, θερμοκήπιο, δδ) ηλιοπροστασία, εε) εξασφάλιση οπτικής άνεσης μέσω τεχνικών και συστημάτων φυσικού φωτισμού.

γ. Για την επίτευξη βελτιωμένου μικροκλίματος, εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης, εφαρμόζονται σε επίπεδο περιβάλλοντος χώρου τα ακόλουθα:

αα. Φύτευση σύμφωνα με φυτοτεχνική μελέτη που συντάσσεται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σύμφωνα με την περίπτωση 3 της παραγράφου 5.2. του παρόντος άρθρου.

ββ. Για τη μείωση των προκαλούμενων θερμικών φορτίων, λόγω ακτινοβολούμενης θερμότητας του ήλιου, οι επιφάνειες των υλικών επιστρώσεων πεζοδρομίων-πεζοδρόμων πρέπει να είναι χαμηλής ανακλαστικότητας και θερμοχωρητικότητας.

δ. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι λοιπές κατασκευές εναρμονίζονται από ογκολογικής, μορφολογικής και χρωματικής άποψης με τα πρότυπα της παραδοσιακής οργάνωσης και αρχιτεκτονικής της περιοχής, καθώς και τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και σύμφωνα με μελέτη που εκπονείται με ευθύνη του φορέα του έργου και έχει υποχρεωτική εφαρμογή. Τα κτίρια αναπτύσσονται σε μικρή κλίμακα και ακολουθούν, κατά το δυνατόν, τις φυσικές κλίσεις του εδάφους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αρμονική ένταξή τους στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους. Το κέλυφος των κτιρίων προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του πολεοδομικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού και στο φυσικό περιβάλλον και οι όποιες κατασκευές σ' αυτό (καμινάδες - απολήξεις κλιμακοστάσιων, πέργκολες - στηθαία κ.λπ.) εντάσσονται δομικά και αισθητικά στον συνολικό σχεδιασμό του κτιρίου.

ε. Η διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων (επιφάνειες προορισμένες για φύτευση, διατήρηση επιφανειακού εδάφους, επιφάνειες και υλικά επίστρωσης) προσαρ-

μόζεται, κατά το δυνατόν, στα φυσικά χαρακτηριστικά της προς πολεοδόμηση περιοχής και στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ασφαλτόστρωση ή η χρήση σκυροδέματος ως υλικού επίστρωσης σε επιφάνειες που δεν εξυπηρετούν τις απόλυτα απαραίτητες λειτουργικές ανάγκες του έργου.

στ. Εξασφαλίζεται ενιαίο δίκτυο κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων πρασίνου εντός της ανάπτυξης.

2. Διατηρείται η φυσική βλάστηση των οριοθετημένων ρεμάτων που διέρχονται από την έκταση, τυχόν αντιστηρίξεις επενδύονται με φυσική πέτρα και διασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή των υδάτων. Η κοίτη των ρεμάτων διατηρείται στη φυσική της κατάσταση.

3. Εκπονείται μελέτη διαχείρισης των χώρων πρασίνου της ανάπτυξης (ελεύθερων και κοινόχρηστων) και να υποβληθεί πριν από την έναρξη κατασκευής του έργου, η οποία και περιλαμβάνει το προβλεπόμενο πρόγραμμα φυτεύσεων - μεταφυτεύσεων τοπικών ειδών (ελαιόδενδρα, μακία, χορτολιβαδική και υδροχαρής βλάστηση) κατά τις φάσεις κατασκευής του έργου, καθώς και το πρόγραμμα διαχείρισης των χώρων αυτών κατά τη φάση πλήρους λειτουργίας της ανάπτυξης, ώστε να διατηρείται και ενισχύεται η φυτοκάλυψη του γηπέδου σε συμφωνία και με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΥΑ 1420/82031/2015). Στην πιο πάνω μελέτη, εξειδικεύεται η εφαρμογή των ακόλουθων όρων:

α. Η φθορά δασικής βλάστησης να περιορίζεται στην ελάχιστη δυνατή.

β. Ο αριθμός των δένδρων που φυτεύονται πρέπει να υπερκαλύπτει το διπλάσιο του αριθμού δένδρων που θα χρειαστεί να αφαιρεθούν κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου.

γ. Η επιλογή των φυτευτικών ειδών και η διάταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι τέτοια ώστε: αα) να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο του γηπέδου (ελαιώνες, θάμνοι, ποώδης βλάστηση, δασικές εκτάσεις), ββ) να συμβάλλουν στην προστασία από τη διάβρωση, στην προσέλκυση ειδών πανίδας, στην οπτική συνέχεια και στη μείωση του θορύβου.

δ. Το πρόγραμμα εγκατάστασης και ανάπτυξης της βλάστησης πρέπει να συνδέεται με το πρόγραμμα υλοποίησης του έργου, προκειμένου το νέο πράσινο να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

ε. Το πρόγραμμα συντήρησης πρέπει να προβλέπει λεπτομερείς οδηγίες και δοσολογίες για τη λίπανση, τη φυτοπροστασία, το κλάδεμα και την αντικατάσταση αποτυχημένων φυτεύσεων, καθώς και για κάθε άλλη σημαντική εργασία πρασίνου.

4. Δημιουργείται προσωρινό φυτώριο στην περιοχή του έργου, με συλλογή σπόρων ή νεαρών φυτωρίων, που θα χρησιμοποιηθούν στην επανεγκατάσταση της βλάστησης σε συνεργασία με την αρμόδια δασική υπηρεσία.

5. Η πυροπροστασία των δασικών εκτάσεων του ακινήτου και των εγκαταστάσεων του έργου εξασφαλίζεται με τη σχεδίαση και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος εποπτείας, έγκαιρης ειδοποίησης και άμεσης διαθεσιμότητας νερού πυρόσβεσης.

6. Πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων εκπονείται Οικολογική Μελέτη Βάσης (ΟΜΒ) για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της χλωρίδας και πανίδας της εκτάσεως του έργου και της κοντινής περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στην ορνιθοπανίδα και τα θηλαστικά. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει σχέδιο παρακολούθησης της βιοποικιλότητας κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας και μέτρα για την πρόληψη/αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων.

7. Πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων, διεξάγονται ηχομετρήσεις για την καταγραφή του θορύβου υποβάθρου στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του έργου που προβλέπεται στην παράγραφο 5.7 του παρόντος άρθρου.

8. Πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων, να καταρτιστεί σχέδιο αντιμετώπισης διάβρωσης και ρύπανσης, το οποίο καλύπτει όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου και εξειδικεύει τα μέτρα οργάνωσης των εργοταξίων-προσωρινών αποθεσιοθαλάμων, τα μέτρα αντιμετώπισης της διάβρωσης και ατυχημάτων ρύπανσης, καθώς και το σύστημα διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων κάθε φάσης.

9. Τα δίκτυα υποδομών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, Η/Μ πρέπει να είναι υπόγεια και να λαμβάνεται μέριμνα για την εξυπηρέτηση μελλοντικών χρήσεων όμορων ιδιοκτησιών της Περιοχής Ι για τον περιορισμό των χωματουργικών αναγκών.

10. Να γίνει σαφής οριοθέτηση των χώρων που θα γίνουν κατασκευαστικές εργασίες πριν από την έναρξη των φάσεων κατασκευής.

5.3. Κατασκευή του έργου

1. Χρήση φυσικών πόρων και άλλα θέματα κατασκευής:

α. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου αδρανή και χωματουργικά υλικά (εφεξής «αδρανή υλικά») εξασφαλίζονται από τα υλικά εκσκαφών του έργου και από νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις λήψης αδρανών υλικών (λατομεία, αμμοληψίες κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω λήψη δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των ως άνω εγκαταστάσεων.

β. Κατά τις χωματουργικές εργασίες λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή: α) οποιουδήποτε είδους φαινόμενων αποσταθεροποίησης εδαφών ή διασκορπισμού χωματουργικών και αδρανών υλικών του έργου, όπως κατολισθήσεων, διάβρωσης πρανών και απόπλυσης σωρών αδρανών, και β) πρόκλησης επιπτώσεων σε άλλες υποδομές ευρισκόμενες στην περιοχή. Στις περιπτώσεις που η πιθανότητα εμφάνισης των ως άνω φαινόμενων παρουσιάζεται αυξημένη, όπως σε περίοδο υψηλών βροχοπτώσεων, διακόπτονται οι χωματουργικές εργασίες στις θέσεις που εμφανίζουν υψηλές κλίσεις. Ειδικότερα, οι εκσκαφές θεμελίων, τεχνικών έργων περιορίζονται στις απολύτως αναγκαίες και αποφεύγονται οι άσκοπες διανοίξεις, εκχερσώσεις και αποψιλώσεις.

γ. Οι διενεργούμενες εκσκαφές περιορίζονται στις αναγκαίες και τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτές χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του έργου σε χωματουργικά ή, και με κατάλληλο εμπλουτισμό, για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που θα φυτευτεί.

δ. Οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις του έργου χωροθετούνται εντός της περιοχής του έργου στις θέσεις που απεικονίζονται στον χάρτη ΜΠΕ-2, κλίμακας 1:5.000 «Χάρτης χρήσεων γης και υποδομών -θέσεις λήψης φωτογραφιών» της ΜΠΕ του έργου.

ε. Οι ανάγκες του έργου σε σκυρόδεμα, καλύπτονται κατά προτεραιότητα από νομίμως λειτουργούσες υφιστάμενες μονάδες. Εάν αυτό δεν καθίσταται δυνατό, είναι δυνατή η εγκατάστασης προσωρινής μονάδας παραγωγής σκυροδέματος μετά από υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4014/2011. Στη μελέτη αυτή, πρέπει να αιτιολογείται η αδυναμία κάλυψης των αναγκών σε σκυρόδεμα από υφιστάμενες μονάδες και να εξειδικεύεται ο τρόπος συμμόρφωσης με τους ακόλουθους όρους:

αα. Η μονάδα παραγωγής σκυροδέματος εγκαθίσταται και λειτουργεί μόνο για το χρόνο που είναι απολύτως απαραίτητη, ενώ απεγκαθίσταται και απομακρύνεται αμέσως μετά, με ευθύνη της επίβλεψης.

ββ. Η θέση της μονάδας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 200 μέτρα από τα όρια ρυμοτομικού σχεδίου ή οικισμών.

γγ. Η σκόνη που εκπέμπεται από την λειτουργία του συγκροτήματος θραύσης, πρέπει να ελαχιστοποιείται μέσω καταιονισμού με νερό στις κρίσιμες θέσεις, όπως τα στάδια θραύσης και η έξοδος του προϊόντος από το συγκρότημα, ενώ τα απαέρια πρέπει να οδηγούνται για αποκονίωση σε σακκόφιλτρα.

δδ. Οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου πρέπει να γίνονται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που θα αποκονιώνονται μέσω φίλτρων.

εε. Για την παρασκευή σκυροδέματος χρησιμοποιούνται κλειστά συστήματα υγρού τύπου.

στ. Η κατάληψη χώρου για αποθήκευση των αδρανών παραγωγής σκυροδέματος ελαχιστοποιείται με τη χρήση κατάλληλων σιλό. Τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου πρέπει να έχουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης να εξαερώνονται σε φίλτρα.

ζζ. Οι τυχόν εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτομίγματος πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σακκόφιλτρα ή ισοδύναμης απόδοσης σύστημα, στον περιστροφικό κλίβανο ξήρανσης αδρανών υλικών, στις ζυγιάστρες, στα κόσκινα, στα σιλό προσωρινής απόθεσης αδρανών, στους ανελκυστήρες υλικών και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο ενδέχεται να υπάρχει εκπομπή σκόνης ή αιωρούμενων σωματιδίων.

στ. Εντός εξαμήνου από το πέρας των εργασιών σε οποιοδήποτε αυτοτελές τμήμα του έργου απομακρύνονται, με ευθύνη του κυρίου του, οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία, συνεργεία κ.λπ.) και μηχανήματα, καθώς και τα πάσης φύσεως πλεονάζοντα υλικά, και διατίθενται κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ζ. Αν κατά το στάδιο των κατασκευαστικών εργασιών αποκαλυφθεί υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, εκπονείται κατάλληλη μελέτη αποστράγγισης της περιοχής του έργου.

η. Ο φωτισμός στους εργοταξιακούς χώρους περιορίζεται, κατά προτίμηση, μόνο στα σημεία που αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών και την ασφάλεια του προσωπικού. Ο φωτισμός έχει κατεύθυνση προς το έδαφος και τοποθετείται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται το φαινόμενο διάχυσης φωτός εκτός του χώρου εργασίας.

θ. Κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενες υποδομές στο πλαίσιο του έργου (π.χ. υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) υλοποιείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται στο βαθμό που είναι τεχνικώς δυνατόν οι επιπτώσεις στη λειτουργία τους. Σε περίπτωση που οποιεσδήποτε υποδομές υποστούν δυσμενείς επιπτώσεις από δραστηριότητες σχετιζόμενες με το έργο, ο κύριος του έργου έχει την ευθύνη αποκατάστασής τους το ταχύτερο δυνατόν, με δικές του δαπάνες και ενέργειες και σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο αρμόδιος για τις εν λόγω υποδομές φορέας. Σε περίπτωση που η αποκατάσταση ενός έργου υποδομής πρέπει να υλοποιηθεί με μέριμνα του αρμόδιου γι' αυτό φορέα, ο κύριος του έργου υποχρεούται να εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.

ι. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση μη μετακινούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός του γηπέδου των εργοταξιακών εγκαταστάσεων του έργου.

ια. Ο προγραμματισμός των έργων γίνεται κατά τρόπον ώστε η δέσμευση των οδών, κατά τη φάση κατασκευής των τεχνικών έργων, να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα και η όποια αποκατάσταση απαιτηθεί να πραγματοποιείται αμέσως και να παρέχεται απρόσκοπτη κυκλοφορία σε όλων των ειδών τα οχήματα αλλά και στους κατοίκους. Για το διάστημα κατά το οποίο καθίσταται αναγκαία η δέσμευση των οδών, δίδονται εναλλακτικές διαδρομές και τοποθετείται η κατάλληλη για τον σκοπό αυτό σήμανση.

ιβ. Τα τμήματα των ασφαλτοστρωμένων οδών που χρησιμοποιούνται από οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα του έργου, οφείλουν να καθαρίζονται από τα υπολείμματα των σχετικών αδρανών υλικών, όπως λάσπη τροχών, πτώσεις από την καρότσα κ.λπ.).

ιγ. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία όσων διέρχονται από την περιοχή του έργου από κινδύνους που τυχόν προκληθούν από την κατασκευή του, όπως προειδοποιητική σήμανση στις εξόδους από εργοταξιακές εγκαταστάσεις προς οδούς και σε σημεία των τελευταίων που παρουσιάζουν συχνή κίνηση βαρέων οχημάτων.

ιδ. Κατά την κατασκευή του έργου, λαμβάνονται όλα τα μέτρα πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου μετάδοσης πυρκαγιάς σε παρακείμενες περιοχές και σε δασική βλάστηση.

2. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Τα υλικά προϊόντα εκσκαφής από την κατασκευή του έργου που δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του, όπως για τη γεωμορφολογική εξομάλυνση επιμέρους χώρων/τμημάτων του έργου, την στήριξη πρανών και την ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης της υφιστάμενης μορφολογίας του εδάφους, μπορεί να διατίθενται:

αα. για την αποκατάσταση αργούντων λατομείων ή εξαντλημένων τμημάτων λατομείων, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

ββ. για την ικανοποίηση των αναγκών σε δάνεια άλλων εγκεκριμένων έργων στην περιοχή του έργου στα οποία είναι δυνατή η αξιοποίηση των πλεοναζόντων υλικών (π.χ. δημόσια έργα).

γγ. σε άλλον νόμιμο χώρο διάθεσης, αποθεσιοθαλάμο, μετά την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7 του ν. 4014/2011. Στη μελέτη αυτή αναλύονται τουλάχιστον το υφιστάμενο και μελλοντικό, μετά τις αποθέσεις και την αποκατάσταση, ανάγλυφο κάθε αποθεσιοθαλάμου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων, όπως το είδος και οι ιδιότητες υλικών, τα ύψη και πλάτη των επιφανειών απόθεσης, η ευστάθεια, και η απαγωγή όμβριων, οι λεπτομερείς παράμετροι των φυτεύσεων, όπως τα είδη φυτών, η σχέση τους με την τοπική φυτοκοινωνία, το φυτευτικό πλέγμα, το δίκτυο και ο τρόπος άρδευσης και το πρόγραμμα συντήρησης. Σε κάθε περίπτωση, για τη διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 36259/1757/Ε103/2010 (Β΄ 1312).

β. Δεν επιτρέπεται, έστω και προσωρινώς, η απόθεση υλικών που σχετίζονται με το έργο (υλικά προς χρήση σ' αυτό ή προερχόμενα από χωματουργικές εργασίες του) εντός τμημάτων του υδρογραφικού δικτύου (φυσικού ή τεχνητού), καθώς και εκτός της ζώνης κατάληψης του έργου.

γ. Ο φορέας του έργου μεριμνά για τη διατήρηση της καθαριότητας στους χώρους που διαχειρίζεται. Κάθε είδους απόβλητα, άχρηστα υλικά, παλιά ανταλλακτικά και μηχανήματα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται από τον χώρο του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση άχρηστων υλικών (λάστιχα, έλαια κ.λπ.).

δ. Τα αστικά στερεά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται προσεκτικά και να οδηγούνται για διάθεση σε εγκεκριμένο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ). Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των μη επικίνδυνων αποβλήτων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 50910/2727/2003 (Β΄1909) και στον ν. 4042/2012 (Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.

ε. Η διαχείριση τυχόν επικινδύνων αποβλήτων διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ν. 4042/2012, την κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 (Β΄383) και την κοινή υπουργική απόφαση 24944/1159/2006 (Β΄ 791), όπως εκάστοτε ισχύουν.

στ. Η διαχείριση των αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2939/2001 (Α' 179) περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των αντίστοιχων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

αα. Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου, παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη εγκατάσταση. Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών υλών, σύμφωνα με τον ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3854/2010 (Α΄ 94), καθίσταται υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες, υποχρεούμενος κατά τούτο να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

ββ. Η διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις αντίστοιχα της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. 23615/651/Ε.103/14 (Β΄ 1184), της κοινής υπουργικής απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (Β΄ 1625) και του π.δ. 109/2004 (Α΄ 75).

γγ. Τα απόβλητα έλαια αποθηκεύονται προσωρινά, συσκευασμένα σε κατάλληλα δοχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (Β΄ 791), και παραδίδονται ακολούθως, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη υλικών του είδους αυτού, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα στην αναγέννησή τους.

Η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με το π.δ. 82/2004 (Α΄64).

δδ. Τα απόβλητα εκσκαφών και κατασκευών υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 36259/1757/Ε103/10 (Β΄1312).

3. Διαχείριση υγρών αποβλήτων

α. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατασκευής, απαγορεύεται η συντήρηση οχημάτων ή αυτοκινούμενων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής των λιπαντικών ελαίων εντός του εργοταξίου. Το σύνολο των σχετικών αναγκών πρέπει να καλύπτεται από υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα συνεργεία. Σε έκτακτες περιπτώσεις συντήρησης πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

αα. Οι αντικαταστάσεις ανταλλακτικών, λιπαντικών κ.λπ. πραγματοποιούνται επί στεγανού δαπέδου, σε κατάλληλα τοποθετημένη προσωρινή στεγανή δεξαμενή συγκέντρωσης διαρροών.

ββ. Τα προς χρήση λιπαντικά έλαια και τα προς απόσυρση απόβλητα έλαια φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία, σε χώρους στεγασμένους και με στεγανό δάπεδο.

γγ. Σε περίπτωση διαρροής καυσίμων ή ελαίων, γίνεται χρήση απορροφητικών υλικών κατάλληλων για τη δέσμευση αυτών (π.χ. πριονίδι, άμμος), τα οποία πρέπει να υπάρχουν εντός των εργοταξίων.

Μετά από τη χρήση τους, τα πιο πάνω απορροφητικά υλικά συλλέγονται σε υδατοστεγή δοχεία και εν συνεχεία υπόκεινται σε διαχείριση ως επικίνδυνα απόβλητα.

δδ. Τα υγρά και στερεά απόβλητα τέτοιων εργασιών διατίθενται είτε βάσει των ειδικών για κάθε τύπο διατάξεων (π.χ. λιπαντικά, μπαταρίες, κατεστραμμένα ελαστικά), είτε ως επικίνδυνα απόβλητα.

β. Απαγορεύεται η ρύπανση του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων από κάθε είδους απορροές όπως λιπαντικά έλαια, καύσιμα κ.λπ, καθώς και η απόρριψή τους επί του εδάφους.

γ. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε απόρριψη υλικών ή ουσιών στη θάλασσα, σε υδατορέματα, σε δασική έκταση ή σε οποιοδήποτε άλλο ευαίσθητο αποδέκτη.

δ. Αστικά λύματα: Κατά την κατασκευή του έργου, τα λύματα του προσωπικού του εργοταξίου δεν πρέπει να διατίθενται ανεξέλεγκτα. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται εργοταξιακές τουαλέτες χημικής επεξεργασίας.

4. Περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα

α. Όλα τα οχήματα που χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του έργου πρέπει να διαθέτουν σε ισχύ πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς τα εκάστοτε όρια αερίων ρύπων.

β. Σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα όπου υπάρχει πιθανότητα εκπομπής σκόνης, αιωρούμενων σωματιδίων ή οσμηρών ουσιών, υιοθετούνται διαδικασίες και εξοπλισμός που εξασφαλίζουν τη δραστική μείωση των πιο πάνω εκπομπών, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του χρόνου των σχετικών διαδικασιών.

γ. Οι φορτώσεις – αποθέσεις χαλαρών υλικών και οι διαδρομές των οχημάτων κατασκευής εντός της ζώνης κατασκευής, κατά τις ξηρές περιόδους του έτους, γίνονται υπό διαβροχή ή με ισοδύναμο τρόπο περιορισμού της σκόνης.

δ. Η εκπομπή σκόνης από την επίδραση του ανέμου σε σωρούς υλικών που έχουν προσωρινά δημιουργηθεί στη ζώνη του έργου, πρέπει να περιορίζεται είτε με κάλυψη των σωρών, είτε με διαβροχή τους, είτε με χρήση διαλυμάτων που στερεοποιούν προσωρινά την εξωτερική επιφάνεια του σωρού.

5. Θόρυβος

α. Για κάθε μονάδα του εξοπλισμού, η οποία υπόκειται σε οριοθέτηση ή επισήμανση εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διεξάγεται έλεγχος ανταπόκρισης στις σχετικές υποχρεώσεις από τον υπεύθυνο της κατασκευής. Τα σχετικά στοιχεία (δήλωση συμμόρφωσης κ.ά.) φυλάσσονται στο εργοτάξιο για όλη τη διάρκεια χρήσης της μονάδας. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση εξοπλισμού κατασκευής που δεν ανταποκρίνεται στις σχετικές με τον θόρυβο απαιτήσεις.

β. Όταν υψηλές στάθμες θορύβου εκπέμπονται από σημειακές πηγές (π.χ. χρήση αεροσφύρων, αεροσυμπιεστών ή άλλου θορυβώδους εξοπλισμού) που βρίσκονται κοντά σε ευαίσθητες στον θόρυβο χρήσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται κινητά ηχομονωτικά περιφράγματα γύρω από τα σημεία εκπομπής, για τον περιορισμό του θορύβου. Παράλληλα, πρέπει, κατά το δυνατόν, να αποφεύγεται η σύγχρονη λειτουργία περισσότερων του ενός θορυβωδών μηχανημάτων και να επιλέγεται η διαδοχική λειτουργία τους.

6. Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής

α. Το εύρος της ζώνης κατάληψης του έργου περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο για την κατασκευή του. Δεν εκτελείται άλλο έργο πέραν των προβλεπόμενων στη ζώνη κατάληψης του έργου.

β. Οι αποψιλώσεις της βλάστησης περιορίζονται στη θέση κατάληψης του έργου και μόνο στις απολύτως αναγκαίες.

γ. Οι εργασίες εκχέρσωσης και εκσκαφής διεξάγονται σε κατάλληλες χρονικώς περιόδους, ώστε να μην εκτίθενται σε κίνδυνο ζώα της ερπετοπανίδας σε κατάσταση διαχείμασης ή κατά την ωοαπόθεση. Ως πλέον κατάλληλες περίοδοι για τις χωματουργικές εργασίες σε επιφάνειες με βλάστηση αποτελούν τα διαστήματα Μαρτίου - Μαΐου και Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου.

5.4. Λειτουργία του έργου

1. Χρήση φυσικών πόρων και εξοικονόμηση ενέργειας

α. Η κατανάλωση νερού κατά τη λειτουργία του έργου, καθώς και η συνακόλουθη παραγωγή υγρών αποβλήτων, ελαχιστοποιούνται με κατάλληλα μέτρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

αα. Η αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων, όπως περιγράφεται στον φάκελο της οικείας ΜΠΕ, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη συλλογή των ομβρίων και τη χρήση τους για την κάλυψη μέρους των αρδευτικών αναγκών του έργου.

ββ. Εγκατάσταση συστημάτων ατομικής καθαριότητας που ελαχιστοποιούν την άσκοπη κατανάλωση ύδατος στους χώρους υγιεινής.

γγ. Στοιχεία της κατανάλωσης νερού και των μέτρων περιορισμού της πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση η οποία προβλέπεται στην περίπτωση 5 της παραγράφου 5.7 του παρόντος άρθρου.

β. Για τη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών τηρούνται οι διατάξεις της αριθμ. Γ1/443/73 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄87), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. Γ4/1150/76 όμοια διάταξη, καθώς και το περιεχόμενο των αδειών λειτουργίας τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. Υ2/81301/02/14.2.2003 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών και τα έγγραφα με τα οποία έχουν ορισθεί οι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και ασφάλεια αυτών πρέπει να βρίσκονται στον χώρο του έργου.

γ. Τα κολυμβητικά νερά εκκενώνονται σταδιακά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο και η αποχλωρίωσή τους γίνεται εντός των κολυμβητικών δεξαμενών. Η διάθεση των αποχλωριωμένων κολυμβητικών υδάτων γίνεται στο εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης κολυμβητικών υδάτων του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους για αρδευτικές και βοηθητικές χρήσεις (πλύσεις οδών, πυρόσβεση). Η ποιότητα του αποχλωριωμένου νερού ελέγχεται σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.

2. Διαχείριση στερεών αποβλήτων

α. Για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τηρούνται οι όροι που προβλέπονται στις περιπτώσεις 2γ ως και 2στ της παραγράφου Δ του παρόντος άρθρου.

β. Ο κύριος του έργου οφείλει να σχεδιάσει και να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) που θα καταλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην ανάπτυξη και μέσω του οποίου πρέπει να επιτυγχάνεται:

αα. η ελαχιστοποίηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων,

ββ. ο διαχωρισμός στην πηγή των υλικών που μπορούν να διατεθούν προς ανακύκλωση καθώς και αυτών που χρήζουν ειδικής διαχείρισης,

γγ. η μεγιστοποίηση του ποσοστού που διατίθεται προς ανακύκλωση και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που οδηγούνται προς τελική διάθεση,

δδ. η διαρκής συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί στερεών αποβλήτων.

γ. Το ΣΔΣΑ σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ως οργανικό τμήμα του ΣΠΔ.

δ. Ο Μηχανισμός Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, όπως αυτός προβλέπεται στην περίπτωση 9 της παραγράφου 5.1 του παρόντος άρθρου, έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την καθημερινή επίβλεψη εφαρμογής, την καταγραφή αντιπροσωπευτικών μεγεθών και τη λήψη διορθωτικών και βελτιωτικών μέτρων του ΣΔΣΑ. Τα αντιπροσωπευτικά μεγέθη που καταγράφονται κατ' εφαρμογή του ΣΔΑ, καθώς και τυχόν διορθωτικά ή βελτιωτικά μέτρα, αναφέρονται στην έκθεση της περιπτώσεως 5 της παραγράφου Η του παρόντος άρθρου.

ε. Η προσωρινή συλλογή των αστικών στερεών αποβλήτων γίνεται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό και οι κάδοι οφείλουν να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση με τακτικό πλύσιμο και απολύμανση.

στ. Τοποθετούνται διακεκριμένοι κάδοι συλλογής για τα απόβλητα που δύνανται να ανακυκλωθούν (χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί κ.λπ.).

ζ. Τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα των μαγειρείων και χώρων ενδιαίτησης (κωδικός ΕΚΑ 20 01 08) καθώς και τα απόβλητα κήπων και πάρκων (κωδικός ΕΚΑ 20 02 01) υπόκεινται σε διαδικασία κομποστοποίησης είτε σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις τρίτων, είτε σε ανάλογη εγκατάσταση εντός της εκτάσεως του έργου. Στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται τροποποίηση της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4014/2011.

η. Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων αστικού τύπου των μαγειρείων του ξενοδοχείου διαμορφώνεται με την κατασκευή ψυγειοθαλάμου ανάλογης χωρητικότητας.

θ. Ο φορέας του έργου οφείλει να υποβάλει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους, ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4.γ, της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/06 (Β΄ 383), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4042/2012, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (Β΄ 791).

3. Ειδικοί Περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων εντός της έκτασης του έργου

α. Τα αστικά λύματα της ανάπτυξης οδηγούνται προς τριτοβάθμια επεξεργασία στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) εντός των Περιοχών Ι και ΙΙ του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού (ΕΕΛ 1, ΕΕΛ-2 και ΕΕΛ-3), όπου θα συγκεντρώνονται μέσω των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης κάθε περιοχής ανάπτυξης. Μέρος των παραγόμενων αστικών λυμάτων, συνολικής ποσότητας 550 $m^3$/ημέρα αιχμής ή 130.000 $m^3$/έτος, είναι δυνατόν να διατίθεται προς επεξεργασία στην ΕΕΛ Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, μέσω εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης.

β. Να εξασφαλιστεί η στεγανότητα των αποχετευτικών αγωγών και των τυχόν αντλιοστασίων ακαθάρτων με χρήση ανθεκτικών υλικών στη διάβρωση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ρύπανσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

γ. Η ταχύτητα των λυμάτων στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό (ΚΑΑ) δεν πρέπει να προσεγγίζει, σε καμιά περίπτωση, την ελάχιστη αναγκαία τιμή αυτοκαθαρισμού του αγωγού, ενώ επιπροσθέτως πρέπει να αποφευχθεί η στροβιλώδης ροή.

δ. Τα έργα του αποχετευτικού δικτύου να είναι χωριστικού τύπου, ώστε τα όμβρια να μην οδηγούνται στην εγκατάσταση. Για το εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο, πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από υγειονομικού ενδιαφέροντος σημεία και ζώνες.

ε. Πρέπει να γίνεται έγκαιρη και τακτική αποκομιδή των εσχαρισμάτων, της άμμου και των λιπών, ώστε να μη δημιουργούνται εστίες συγκέντρωσης εντόμων ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

στ. Η τροφοδοσία εκάστης ΕΕΛ πρέπει να μπορεί να απομονωθεί πλήρως μετά την προεπεξεργασία, με θυροφράγματα, ώστε να καθίσταται δυνατή η γενική παράκαμψη αυτής μέσω κεντρικού αγωγού παράκαμψης (by pass) μέσω του οποίου τα λύματα θα οδηγούνται σε δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης (δεξαμενή ασφαλείας). Η χρήση της παράκαμψης να περιορίζεται στις απολύτως αναγκαίες περιπτώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές, πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας και της Διεύθυνσης Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ζ. Η δεξαμενή ασφαλείας πρέπει να είναι ικανού όγκου ώστε να δέχεται τουλάχιστον την παροχή 24 ωρών για την πλήρη εξασφάλιση ότι δε θα διατίθενται στον αποδέκτη (άρδευση) ανεπεξέργαστα ή ημιεπεξεργασμένα λύματα και γενικά λύματα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2001 (Β΄354), όπως εκάστοτε ισχύει. Από τη δεξαμενή ασφαλείας, τα λύματα πρέπει να οδηγούνται στην είσοδο της εγκατάστασης για επεξεργασία.

η. Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να γίνεται με υποχλωριώδες νάτριο, σύμφωνα με την ΜΠΕ του έργου, για δε τον έλεγχο των χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να κατασκευασθεί φρεάτιο δειγματοληψίας, πριν από την διάθεσή τους για άρδευση.

θ. Η επεξεργασία της ιλύος (π.χ. πάχυνση, αφυδάτωση) να γίνεται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η επεξεργασμένη λάσπη να είναι πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα.

Ειδικότερα:

αα. Η αποθήκευση της παραγόμενης ιλύος να γίνεται σε ειδικά δοχεία σε κλειστό αποσμούμενο χώρο. Εάν χρησιμοποιηθεί δεξαμενή αποθήκευσης, να αερίζεται με σύστημα διάχυτου αερισμού για την ανάμιξη της ιλύος και αποφυγή οσμών.

ββ. Τα υγρά στραγγίσματα από όλα τα στάδια επεξεργασίας της ιλύος να επιστρέφουν από το αντλιοστάσιο συλλογής στην είσοδο της εγκατάστασης.

γγ. Η αφυδατωμένη ιλύς να μεταφέρεται από τον χώρο παραγωγής στο χώρο διάθεσής της με καλυμμένο όχημα μεταφοράς.

δδ. Σε περίπτωση που διατεθεί η ιλύς στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους απαιτείται η τήρηση των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 80568/91 (ΦΕΚ 641/Β/7.8.1991) «Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος, που προέρχεται από επεξεργασία αστικών λυμάτων», όπως εκάστοτε ισχύει

ι. Επιτρέπεται η διάθεση μη επεξεργασμένης ιλύος σε άλλη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), για επεξεργασία, εφόσον γίνεται αποδεκτή από αυτήν και υπάρχει σχετική πρόβλεψη στην ΑΕΠΟ της ΕΕΛ.

ια. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των τριών ΕΕΛ του έργου και της ΕΕΛ Κρανιδίου, μετά την τελική επεξεργασία τους και την αποχλωρίωσή τους, διατίθενται μέσω κατάλληλων αντλιών για την άρδευση των χώρων πρασίνου του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού και του γηπέδου γκολφ, καθώς και για τις έκτακτες ανάγκες πυρόσβεσης και την πλύση οδών-πεζόδρομων (αστική και περιαστική χρήση). Προκειμένου να γίνει επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για αστική και περιαστική χρήση, πρέπει να τηρούνται οι όροι και περιορισμοί του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011 (Β΄ 354), όπως ισχύει, και να τηρούνται τα όρια ποιότητας για μικροβιολογικές, συμβατικές και άλλες χημικές παραμέτρους του Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι, του Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ και του Πίνακα 6 του Παραρτήματος IV της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης, τα οποία ελέγχονται με τη συχνότητα που καθορίζεται στους ανωτέρω πίνακες.

ιβ. Δεδομένου ότι ο φορέας του έργου είναι και ο τελικός χρήστης του ανακτημένου νερού, οι όροι και περιορισμοί της παρούσας απόφασης αφορούν σε άδεια επαναχρησιμοποίησης (άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011, Β΄ 354, όπως ισχύει) με τους ακόλουθους όρους:

αα. Τα όρια της περιοχής διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 30 μέτρα από φρέατα ή πηγές πόσιμου ύδατος και 15 μέτρα από σωλήνες υδραγωγείου.

ββ. Στις αρδευόμενες εκτάσεις πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση (που να απεικονίζει κρουνό βρύσης, επισημασμένο με το σύμβολο «Χ» και ευανάγνωστα τη φράση «ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ- ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ» τουλάχιστον στα ελληνικά και αγγλικά). Το δίκτυο άρδευσης με το ανακτημένο νερό πρέπει να φέρει διαφορετικό χρώμα (ιώδες), ώστε να ξεχωρίζει από τα άλλα δίκτυα.

ιγ. Εφόσον δεν υφίσταται ανάγκη ή δυνατότητα άρδευσης (π.χ. παρατεταμένες βροχοπτώσεις, ζημιές δικτύων κ.λπ.), τα λύματα συλλέγονται και απομακρύνονται με νόμιμο και ασφαλή τρόπο.

ιδ. Μετά την έναρξη λειτουργίας του συστήματος άρδευσης με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται στον όρο ια της παρούσας παραγράφου, πρέπει να γίνεται ένας τουλάχιστον έλεγχος ανά εξάμηνο στα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα που προορίζονται για άρδευση. Προς τούτο, ελέγχονται δείγματα ως προς την αλατότητα (TDS), την ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), το ποσοστό προσρόφησης νατρίου (SAR) και την περιεκτικότητα σε χλωριόντα.

Σε περίπτωση που σε κάποια μέτρηση, η τιμή κάποιου από τα ανωτέρω μεγέθη είναι τέτοια που συνεπάγεται μεγάλος βαθμός περιορισμών κατά την εφαρμογή, σύμφωνα με την τελευταία στήλη του πίνακα 5 της 145116/2011 κοινή υπουργική απόφαση, διενεργείται κατά τον προσεχή Μάρτιο δειγματοληψία εδάφους ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχει αύξηση τιμών και στο έδαφος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η άρδευση με τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα επηρεάζει αρνητικά τη γονιμότητα του εδάφους σε κάποιο κομμάτι της αρδευόμενης έκτασης, παύει η εφαρμογή της άρδευσης στο συγκεκριμένο κομμάτι μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

ιε. Το γήπεδο της εγκατάστασης εκάστης ΕΕΛ απομονώνεται οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη περιοχή, με τη δημιουργία περιμετρικά φράκτη περίφραξης, που αποτελείται από αειθαλή δένδρα και από ταχυαυξή αναρριχώμενα ενδημικά φυτά. Επιπροσθέτως, ο χώρος κατασκευής και λειτουργίας εκάστης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων:

αα. Πρέπει να έχει περίφραξη και κεντρική πόρτα που να κλειδώνει με ασφάλεια, για αποφυγή άτυπων επισκέψεων ατόμων απουσία του εργαζομένου προσωπικού και για αποφυγή βανδαλισμών.

ββ. Οι επί μέρους μονάδες της εγκατάστασης πρέπει να είναι επισκέψιμες σε όλη την έκτασή τους.

γγ. Όλα τα θορυβώδη μηχανήματα πρέπει να βρίσκονται εντός ηχομονωμένων οικίσκων.

δδ. Πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένος εφεδρικός μηχανολογικός εξοπλισμός (αεροσυμπιεστές, αντλίες, συσκευές απολύμανσης κ.λπ.), με τους αντίστοιχους αυτοματισμούς, για την εναλλάξ λειτουργία και σήμανση συναγερμού σε περίπτωση βλάβης, καθώς και εφεδρική πηγή ενέργειας που θα τροφοδοτεί αυτόματα την εγκατάσταση σε περίπτωση βλάβης του ηλεκτρικού δικτύου ή ανάλογη διάταξη ικανή να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τυχόν διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος.

ιστ. Ο φορέας του έργου οφείλει:

αα. Να ορίσει υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων, τα στοιχεία του οποίου κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ββ. Να γνωστοποιεί αμέσως στην οικεία Διεύθυνση Υδάτων περιπτώσεις συμβάντων που είναι δυνατόν να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον ή και στη δημόσια υγεία, προκειμένου να αποφασιστούν από κοινού και με άλλες υπηρεσίες το είδος και το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων επανορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν.

γγ. Να λαμβάνει τα αναγκαία προληπτικά μέτρα και μέτρα αποκατάστασης του υδάτινου περιβάλλοντος κατ' εφαρμογή του π.δ. 148/2009 (Α΄190).

Ο φορέας του έργου είναι επίσης υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού λειτουργίας των ΕΕΛ, την τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής για τους εργαζομένους, τον τακτικό έλεγχο και τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού και την εξασφάλιση εξοπλισμού προστασίας έναντι συγκεκριμένων κινδύνων, όπως πτώση κεραυνών.

ιζ. Ο υπεύθυνος λειτουργίας των ΕΕΛ οφείλει:

αα. να καταγράφει σε σελιδομετρημένο βιβλίο, θεωρημένο από την Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης:

τα αποτελέσματα των αναλύσεων των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων στην είσοδο και της έξοδο των μονάδων,

τυχόν απόκλιση από τα όρια της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011 για αστική και περιαστική χρήση καθώς και τα ληφθέντα μέτρα για τη αποκατάσταση της συμμόρφωσης,

τα τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς και τις επανορθωτικές ενέργειες για την επαναφορά του συστήματος στην ορθή λειτουργία του.

ββ. να διακόπτει τη διάθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011, όπως ισχύει.

ιη. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνεται τακτική συντήρηση και επιθεώρηση, μέσω φρεατίων ελέγχου, των εγκαταστάσεων (αγωγών, αντλιοστασίων κ.λπ.) του αποχετευτικού δικτύου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.

ιθ. Απαγορεύεται η, με οποιαδήποτε μορφή, διάθεση στερεών ή ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά υδατορέματα, σε υπόγειους υδροφορείς ή στο έδαφος της περιοχής

4. Ορθολογική χρήση νερού

α. Η κάλυψη των αναγκών σε ύδρευση των παραθεριστών και των επισκεπτών του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού, καθώς των κολυμβητικών δεξαμενών και διακοσμητικών λιμνών, γίνεται αποκλειστικά από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ερμιονίδας στο ακρωτήρι Χώνια, περίπου 1 χλμ. βόρεια της Περιοχής ΙΙ. Η σύνδεση με τη δεξαμενή της πιο πάνω μονάδας γίνεται μέσω εξωτερικού αγωγού συνολικού μήκους 4 χλμ., όπως προβλέπεται στη ΜΠΕ του έργου (Χάρτης ΜΠΕ-2).

β. Εφόσον δεν κατασκευασθεί ή ολοκληρωθεί η πιο πάνω μονάδα αφαλάτωσης, η υδροδότηση του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού μπορεί να γίνει, εναλλακτικά, από την περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα αφαλάτωσης Κοιλάδας, ιδιοκτησίας του φορέα του έργου, δυναμικότητας 10.000 $m^3$/ημέρα που βρίσκεται περίπου 400 μέτρα βόρεια της Περιοχής Ι.

γ. Να αξιοποιηθούν τα όμβρια ύδατα για την κάλυψη των αναγκών σε νερό κατά τους ελλειμματικούς μήνες (Μάιο- Σεπτέμβριο). Εφόσον η ποσότητά τους δεν επαρκεί, χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες υδρογεωτρήσεις εντός της Περιοχής Ι του παραθεριστικού- τουριστικού χωριού. Οι εν λόγω γεωτρήσεις χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά για την κάλυψη μέρους των αρδευτικών και βοηθητικών χρήσεων (αναπλήρωση εξάτμισης λιμνών) του παραθεριστικού χωριού κατά τους ελλειμματικούς μήνες, με ποσότητα που δεν θα υπερβαίνει τα 940,5 $m^3$/ημέρα αιχμής θέρους και τα 108.740 $m^3$/έτος μετά την έκδοση σχετικής άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 150559/2011. Οι αντλήσεις γίνονται αποκλειστικά κατά τους ελλειμματικούς μήνες, όταν τα επεξεργασμένα υγρά των ΕΕΛ και τα αποχλωριωμένα νερά εκκένωσης των πισίνων δεν επαρκούν για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Οι υδροληψίες λειτουργούν κατά μέγιστο 18ώρες/ημέρα και με μέγιστη παροχή αυτή που θα οριστεί στην αντίστοιχη άδεια χρήσης νερού. Το πηγάδι Π2 σφραγίζεται.

δ. Οι αρδευτικές ανάγκες της ανάπτυξης καλύπτονται από ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση (συλλογή ομβρίων, επεξεργασμένα υγρά απόβλητα των ΕΕΛ, νερά κολυμβητικών δεξαμενών). Η χρήση των υδροληψιών/υδρογεωτρήσεων για τις συμπληρωματικές ανάγκες της άρδευσης γίνεται μόνον εφόσον εξασφαλιστεί η απαιτούμενη άδεια της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων ώστε να διασφαλίζονται οι στόχοι του εγκεκριμένου Διαχειριστικού Σχεδίου του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου και εφόσον αυτές μπορούν να αποδώσουν της αιτούμενες παροχές, χωρίς επηρεασμό του υδατικού συστήματος στο οποίο ανήκουν.

ε. Να εγκατασταθεί εξοπλισμός καταγραφής της παροχής και πιεζομετρικής στάθμης των υφιστάμενων υδρογεωτρήσεων του έργου. Η ποιότητα του αντλούμενου νερού ελέγχεται σύμφωνα με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης του έργου.

στ. Για τον περιορισμό της κατανάλωσης νερού κατά τη λειτουργία του έργου λαμβάνονται μέτρα όπως:

αα. Άρδευση του πρασίνου μέσω συστήματος το οποίο θα εξασφαλίζει την πρόληψη απωλειών και τη ρύθμιση της ποσότητας του παρεχόμενου νερού, βάσει των μετεωρολογικών συνθηκών.

ββ. Εφαρμογή, κυρίως, στάγδην άρδευσης με ελεγχόμενες ποσότητες, προκειμένου να αποφεύγεται η επιφανειακή απορροή του ανακτημένου νερού σε περιοχές με αυξημένες κλίσεις.

Οι εκτάσεις με γκαζόν είναι δυνατόν να αρδεύονται στάγδην ή υπεδάφια. Απαγορεύεται η άρδευση με καταιονισμό, εκτός από την έκταση του γηπέδου γκολφ, όπου επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 15, της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 191002/2013 (Β' 2220).

γγ. Τακτικός έλεγχος και συντήρηση (έλεγχος καλής λειτουργίας και άμεση επανόρθωση βλαβών) των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.

δδ. Κάλυψη των κολυμβητικών δεξαμενών τις βραδινές ώρες για τον περιορισμό της εξάτμισης.

εε. Καταγραφή των καταναλώσεων νερού ύδρευσης, άρδευσης και βοηθητικών χρήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του έργου.

στστ. Χρήση μπαταριών με φωτοκύτταρο και αυτόματη χαμηλή ροή που αποτρέπουν την άσκοπη χρήση και περιορίζουν την κατανάλωση.

ζζ. Καζανάκια πλύσεως όλων των λεκανών WC με μηχανισμό οικονομικής πλύσης (κατανάλωση έως 3 lt ανά πλύση αντί περίπου 15lt που αντιστοιχούν στην πλήρη πλύση).

ηη. Αυτόματοι μη αναλογικοί ρυθμιζόμενοι μειωτές πίεσης στα δίκτυα παροχής νερού των δωματίων του ξενοδοχείου και των κατοικιών που περιορίζουν την πίεση του νερού σε ορθολογικά επίπεδα, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση.

θθ. Χρήση πλυντηρίων τελευταίας τεχνολογίας με ελάχιστες απαιτήσεις σε καταναλισκόμενο νερό.

ιι. Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων και επισκεπτών του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού σχετικά με την εξοικονόμηση νερού.

5. Περιορισμός των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής.

α. Τα φυτευτικά είδη που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής. Χρησιμοποιούνται είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η ανάπτυξη καλλιεργειών που απαιτούν χρήση σημαντικών ποσοτήτων ύδατος λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

β. Η επιλογή των φυτευτικών ειδών και η διάταξή τους στον περιβάλλοντα χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται κατά τρόπο ώστε: αα) να μην παρεμποδίζει τον άμεσο φυσικό φωτισμό των κτιρίων, ββ) να συμβάλει στη μείωση του θορύβου και να ενισχύει την οπτική απομόνωση των χώρων στάθμευσης, της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, κ.λπ. γγ) να εντάσσονται αρμονικά στο φυσικό τοπίο του γηπέδου (ελαιώνες, θάμνοι, ποώδης βλάστηση, δασικές εκτάσεις), δδ) να συμβάλει στην προστασία από τη διάβρωση, στην προσέλκυση ειδών πανίδας, στην οπτική συνέχεια και στη μείωση του θορύβου.

γ. Τα φυτευτικά είδη συντηρούνται με κατάλληλες λιπάνσεις δύο φορές το χρόνο, πότισμα (άρδευση) πολύ συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, σκάλισμα συχνό κατά την εαρινή περίοδο για την αναμόχλευση και τον αερισμό του εδάφους και απομάκρυνση των ξηραμένων φυτών και αντικατάστασή τους με νέα φυτά για την κάλυψη των ακάλυπτων χώρων.

δ. Στο γήπεδο γκολφ δεν επιτρέπεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων τύπων γρασιδιού.

Επιπροσθέτως, θεσπίζεται πρόγραμμα βέλτιστων καλλιεργητικών πρακτικών για τη συντήρηση του χλοοτάπητα.

ε. Η λίπανση του γηπέδου γκολφ και γενικότερα των χώρων πρασίνου της μονάδας γίνεται κυρίως με οργανικά λιπάσματα. Η χρήση των χημικών λιπασμάτων γίνεται μόνο επικουρικά. Η χρήση λιπασμάτων ή φυτοφαρμάκων γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες και αποφεύγεται κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι. Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ικανοποιούν τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η χρήση τους περιορίζεται, κατά το δυνατόν, στις περιοχές τερματισμού (greens) και αφετηρίας (tees) του γηπέδου γκολφ.

στ. Εφαρμόζονται πρακτικές ασφαλούς χρήσης και αποθήκευσης των φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα φυλάσσονται σε κτίριο σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ειδικά για αποθήκευση χημικών, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Στο κτίριο αναρτώνται ευκρινείς οδηγίες και τηρείται κατάσταση απογραφής όλων των χημικών ουσιών που υπάρχουν μέσα σε αυτό.

ζ. Ορίζεται ειδικός χώρος με στεγανό δάπεδο για τον καθαρισμό των μηχανημάτων κοπής, του εξοπλισμού ψέκασης, κατά προτίμηση σε γειτνίαση με το κτίριο αποθήκευσης, ο οποίος θα εξασφαλίζει τη συλλογή και ανακύκλωση των ξεπλυμάτων. Τα ξεπλύματα που δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν περαιτέρω, υφίστανται επεξεργασία στις ΕΕΛ του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού, μετά τον διαχωρισμό του στερεού υπολείμματος (π.χ γρασίδι), το οποίο διατίθεται προς κομποστοποίηση.

η. Λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για την προστασία της πανίδας της περιοχής του έργου, όπως κατάλληλες φυτεύσεις κυρίως σε περιοχές που υπάρχουν υποβαθμισμένα εδάφη και απουσία βλάστησης και δημιουργία φυτοφρακτών που θα αποτελέσουν καταφύγια για είδη πανίδας σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

θ. Ο υπαίθριος φωτισμός, τόσο στο ξενοδοχειακό συγκρότημα όσο και στους κοινόχρηστους χώρους, πρέπει να έχει κατεύθυνση προς το έδαφος και γενικά να είναι φιλικός προς το περιβάλλον, ενώ κατά μήκος της παραλίας της Περιοχής ΙΙ του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού να είναι περιορισμένος.

6. Λοιπά θέματα

Λαμβάνονται τα μέτρα και ενσωματώνονται οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρονται στην οικεία ΜΠΕ και οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α. Βιοκλιματικό σχεδιασμό όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων (προσανατολισμός, αξιοποίηση φυσικού εξαερισμού, φωτισμού, σκίαστρα, πράσινες στέγες).

β. Μεγιστοποίηση της θερμομόνωσης σε όλα τα κτίρια.

γ. Ενεργοποίηση της ηλεκτρικής παροχής σε κάθε κατοικία/δωμάτιο με τη χρήση ενεργειακής κάρτας, η οποία επίσης χρησιμοποιείται αντί κλειδιού για να ξεκλειδώνει το δωμάτιο.

δ. Χρήση ανιχνευτών κίνησης σε κοινόχρηστους χώρους WC και λαμπτήρων με φωτοκύτταρο ή χρονοδιακόπτες για το φωτισμό υπαίθριων χώρων τη νύχτα.

ε. Χρήση λαμπτήρων LED χαμηλής κατανάλωσης και μεγάλου χρόνου ζωής σε όλους τους χώρους της ανάπτυξης.

στ. Διατήρηση της θερμοκρασίας ψύξης στους 3oC στα ψυγεία και στους καταψύκτες στους –15oC.

ζ. Λειτουργία των αντλιών ανακυκλοφορίας νερού των κολυμβητικών δεξαμενών αποκλειστικά κατά τις ώρες αιχμής (10.00 – 22.00).

η. Εφαρμογή ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης .

θ. Αξιοποίηση συστημάτων αντλιών θέρμανσης – ψύξης για τη θέρμανση-ψύξη των κτιρίων και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.

ι. Για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών παραγωγής ζεστού νερού χρήσης για το ξενοδοχείο και για την

παρασκευή φαγητού στα μαγειρεία χρησιμοποιούνται δύο (για λόγους εφεδρείας) λέβητες υγραερίου, θερμικής Ισχύος 1.500 KW περίπου ο καθένας. Για την μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται, το παραπάνω σύστημα πρέπει να λειτουργεί συνδυασμένο με σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιακούς συλλέκτες.

ια. Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας (μέσω εναλλάκτη θερμότητας) από το ζεστό νερό των πλυντηρίων.

ιβ. Εφαρμογή τεχνολογιών ελέγχου που διατηρούν τη σωστή σχέση μεταξύ καυσίμου και αέρα καύσης στις κουζίνες των εστιατορίων.

ιγ. Εφαρμογή προγράμματος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζόμενων και επισκεπτών του Π-ΤΧ σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της κατανάλωσης και τον περιορισμό των μετακινήσεων με ΙΧ.

ιδ. Διερευνάται η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας για την εξασφάλιση των ενεργειακών αναγκών της ανάπτυξης και αξιοποίησης της γεωθερμίας ή άλλων μορφών ΑΠΕ. Στην περίπτωση επιλογής αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού ή άλλων μορφών ΑΠΕ, τηρείται η διαδικασία τροποποίησης της παρούσας.

ιε. Η διαχείριση, ανάκτηση, αποθήκευση καθώς και η διακίνηση ουσιών που εμπίπτουν στους Κανονισμούς (ΕΚ) 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και των συνοδευτικών αυτού Κανονισμών 303–307/2008, 1493/2007, 1494/2007, 1497/2007 και 1516/2007, γίνεται σύμφωνα με τους ανωτέρω Κανονισμούς, την κοινή υπουργική απόφαση 37411/1829/Ε103/2007 (Β΄1827), καθώς και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα.

ιστ. Οι εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισμού ψύξης/κλιματισμού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόμενες ουσίες με φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω των τριών (3) κιλών, ελέγχονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37411/1829/Ε103/2007 (Β΄1827), όπως ισχύει.

ιζ. Η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β΄477), όπως εκάστοτε ισχύει.

5.5. Αποκατάσταση, μερική ή σταδιακή ή οριστική παύση λειτουργίας του έργου

1. Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών κατασκευής του έργου πριν από την ολοκλήρωσή τους, ο φορέας του έργου αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρακολούθησης που καθορίζονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και την αλλαγή στη γεωμορφολογία της περιοχής. Επιπρόσθετα ο φορέας του έργου ενημερώνει σχετικά την αρμόδια περιβαλλοντική και πολεοδομική υπηρεσία.

2. Στις περιπτώσεις που η παύση λειτουργίας του έργου έχει πιθανότητες να προκαλέσει σημαντική ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από επικίνδυνες ουσίες, ο φορέας λειτουργίας/εκμετάλλευσης οφείλει να λαμβάνει εκ των προτέρων τα απαραίτητα μέτρα με στόχο την αποτροπή τέτοιων ενδεχομένων και τη διαχείριση των ουσιών αυτών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5.6. Έκτακτα περιστατικά ρύπανσης ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος

1. Ο φορέας του έργου οφείλει να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο αντιμετώπισης μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας το οποίο κατ' ελάχιστο θα περιλαμβάνει:

α. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

β. Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων και του εδάφους.

γ. Μέτρα αντιμετώπισης σε περίπτωση μη κανονικών συνθηκών λειτουργίας εκάστης εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

2. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή του π.δ. 148/2009 και των διατάξεων της ενότητας Α΄ «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος» του ν. 4042/2012, σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχημάτων που επηρεάζουν σημαντικά το περιβάλλον, πρέπει να τηρούνται τα εξής:

α. Ο φορέας του έργου ενημερώνει άμεσα την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή και λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.

β. Οι αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες απαιτούν από τον φορέα του έργου να λάβει όλα τα κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα, τα οποία θα τεκμηριωθούν ως αναγκαία για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποφυγή άλλων συμβάντων ή ατυχημάτων.

5.7. Παρακολούθηση

1. Η επίδραση του έργου στο περιβάλλον και η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν στη λειτουργία του θα παρακολουθείται με κατάλληλο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης (ΠΠΠ).

2. Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης πρέπει να ενταχθεί στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της περίπτωσης 10 της παραγράφου 5.1 του παρόντος άρθρου.

3. Στο πλαίσιο του ΠΠΠ, πρέπει να συλλέγονται, να τίθενται σε επεξεργασία και αξιολόγηση, και, τέλος, να δημοσιοποιούνται, στοιχεία σχετικά με τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα, καθώς επίσης και τα επιπλέον στοιχεία που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 11 της οικείας ΜΠΕ :

α. Δείκτες χρήσης του έργου, με στοιχεία που αφορούν κυρίως σε μέσο ανά μήνα αριθμό κατοίκων, επισκεπτών και εργαζόμενων και μέσο αριθμό οχημάτων από/προς το έργο.

β. Ορθολογική χρήση νερού και ποιοτική του κατάσταση, με στοιχεία που αφορούν κυρίως σε:

αα. Συστηματικό έλεγχο και καταγραφή της ποιότητας του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η ποιότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με την κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001 (Β΄ 892) «περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», ενώ τυχόν αποκλίσεις από τα φυσιολογικά όρια να διορθώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της.

ββ. Παρακολούθηση ποιότητας και ποσότητας του υπόγειου νερού των υδρογεωτρήσεων, με τουλάχιστον δύο (2) εποχικές δειγματοληψίες (καλοκαίρι, χειμώνας)

ανά έτος πριν την έναρξη της κατασκευής, κατά τη διάρκεια κατασκευής και κατά τη λειτουργία του έργου. Η παρακολούθηση αφορά τις παραμέτρους που ορίζονται από στο Παράρτημα (Μέρος Β) της υπουργικής απόφασης 1811/2011 (ΦΕΚ Β΄ 3322).

γγ. Μηνιαίες ποσότητες νερού που καταναλώνονται για ύδρευση και άρδευση, καθώς και ποσοστό κάλυψης των αναγκών άρδευσης από αξιοποίηση όμβριων υδάτων.

δδ. Δείκτες εξοικονόμησης νερού ύδρευσης και άρδευσης, σε σύγκριση με τυπικές μέσες καταναλώσεις.

εε. Αναλύσεις του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής στις συχνότητες που αναφέρονται στο άρθρο 15 της υπ. αρ. Γ1/443/73 (Β΄87) Υγειονομικής Διάταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. Γ4/1150/76 όμοια διάταξη, σε δημόσια εργαστήρια ή σε εξουσιοδοτημένα από τις υγειονομικές αρχές εργαστήρια νοσοκομείων ή και σε ιδιωτικά εργαστήρια που έχουν ειδική άδεια για τη διενέργεια τέτοιων εξετάσεων. Οι εργαστηριακές αναλύσεις να παραμένουν στη μονάδα και να βρίσκονται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.

γ. Στερεά απόβλητα, με στοιχεία που αφορούν ποσότητες ανά ρεύμα και ποσοστό διαλογής στην πηγή, τρόπο διαχείρισης και διάθεσης κάθε ρεύματος και δείκτες ανακύκλωσης για τα κύρια υλικά και βαθμός αξιοποίησης πράσινων αποβλήτων.

δ. Υγρά απόβλητα, με:

αα. Διενέργεια δειγματοληψιών και αναλύσεων των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων των ΕΕΛ του έργου σύμφωνα με τον Πίνακα 3 Παραρτήματος Ι, τον Πίνακα 4 του Παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης οικ. 145116/2011 και τους σχετικούς όρους της παρούσας και ειδικότερα:

• BOD5, SS, N, P: σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 5673/400/5-3-1997.
• Θολότητα: 2 φορές/εβδομάδα
• Ολικά κολοβακτηρίδια: 3 φορές/εβδομάδα
• Υπολειμματικό χλώριο: 1 φορά/ημέρα
• Μέταλλα και στοιχεία: 1 φορά / έτος.

Αλατότητα (TDS), ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC), ποσοστό προσρόφησης νατρίου (SAR) και περιεκτικότητα σε χλωριόντα: 1 φορά/6μηνο

ββ. Οι δειγματοληψίες και αναλύσεις των παραμέτρων εκτελούνται σύμφωνα με τα πρότυπα CEN και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα CEN, εφαρμόζονται τα πρότυπα ISO ή εθνικά ή άλλα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν την παροχή δεδομένων ισοδύναμης επιστημονικής ποιότητας. Οι δειγματοληψίες γίνονται στη δεξαμενή συγκέντρωσης επεξεργασμένων υγρών εκάστης ΕΕΛ, στη δεξαμενή Άρδευσης-Πυρόσβεσης και στη λιμνοδεξαμενή άρδευσης του γηπέδου γκολφ.

γγ. Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών και οι αναλύσεις πρέπει να καταγράφονται σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου βιβλίο και καταχώρηση σε αυτό τυχόν συμβάντων αστοχίας/βλάβης και των ενεργειών που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία.

δδ. Παρακολούθηση και έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ΕΕΛ του έργου σύμφωνα με τη μελέτη σχεδιασμού και την παρούσα ΑΕΠΟ. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά ρεύματος εξόδου της ΕΕΛ Κρανιδίου, τυχόν αποκλίσεις από τα όρια της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011 για Αστική και Περιαστική Χρήση καθώς και τα ληφθέντα μέτρα για τη αποκατάσταση της συμμόρφωσης, καθώς και τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των ΕΕΛ, όπως και οι ενέργειες για την επαναφορά του συστήματος στην ορθή λειτουργία.

ε. Κατανάλωση ενέργειας και καυσίμου

στ. Παρακολούθηση περιβαλλοντικού θορύβου και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη τυχόν υπερβάσεων των θεσμοθετημένων οριακών τιμών.

ζ. Παρακολούθηση της βιοποικιλότητας κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη/αντιμετώπιση τυχόν επιπτώσεων.

4. Σε περίπτωση που από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος παρακολούθησης διαπιστώνονται υπερβάσεις των καθοριζόμενων στην παρούσα απόφαση και την κείμενη νομοθεσία οριακών τιμών, διερευνώνται τα πιθανά αίτια και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης.

5. Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του φορέα λειτουργίας του έργου, με τη μορφή ετήσιας τουλάχιστον έκθεσης, στην οποία περιλαμβάνονται, σε διακριτές ενότητες, τα εξής θέματα:

α. Αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μετρήσεων με τα εκάστοτε όρια, επίπεδα αναφοράς ή πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος.

β. Τρόπος συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας του έργου.

γ. Αναφορά σε συμβάντα εκτάκτων καταστάσεων της παραγράφου 5.6 του παρόντος άρθρου.

5.8. Αντισταθμιστικά μέτρα

1. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τα μέτρα που προδιαγράφηκαν παραπάνω· ως εκ τούτου δεν απαιτείται η επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων.

5.9. Υποχρέωση τήρησης μέτρων που προτείνονται στη ΜΠΕ

1. Καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται στην οικεία ΜΠΕ εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους και περιορισμούς που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

5.10. Χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων – Προϋποθέσεις για την ανανέωση και τροποποίησή της

1. Οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση ισχύουν για δέκα έτη από την έναρξη ισχύος αυτής, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εγκρίθηκαν.

2. Πριν από την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, ο φορέας του έργου οφείλει να εκκινήσει τη διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4014/2011. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, εάν ο φάκελος ανανέωσης υποβληθεί εμπρόθεσμα, για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλή-

ρωση της διαδικασίας ανανέωσης, οι περιβαλλοντικοί όροι διατηρούνται σε ισχύ.

3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, ή την επανεξέταση και αναπροσαρμογή των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, απαιτείται η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

4. Σε περίπτωση που κατά τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην οικεία ΜΠΕ και τους εγκρινόμενους με την παρούσα περιβαλλοντικούς όρους, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της απόφασης αυτής, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου.

5. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού του έργου προς συμμόρφωση με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε στάδιο οριστικών τεχνικών μελετών που έπονται αυτής, ο φορέας υλοποίησης του έργου δύναται, πριν από την έναρξη υλοποίησής του, να υποβάλλει φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7 άρθρ. 11 του ν. 4014/2011 και των κανονιστικών πράξεων αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν.

5.11. Λοιπές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση:

α. Δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, τα οποία εξακολουθούν να ρυθμίζονται από τις πάγιες σχετικές με αυτά διατάξεις.

β. Δεν απαλλάσσει τον φορέα του έργου από την υποχρέωση έκδοσης άλλων αδειών, εγκρίσεων ή κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για το έργο.

2. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση θεώρησης μελέτης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 και αποτελεί και έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του πιο πάνω νόμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4014/2011, όπως αυτό αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4042/2012 (Α 24), και στο άρθρο 3 (παρ. 2 και 3) της αριθμ. 15277/2012 υπουργικής απόφασης (Β 1077/9.4.2012).

3. Η παρούσα απόφαση επέχει και θέση άδειας επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 145166/2011 (Β΄ 354), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση καταλληλότητας γηπέδου:

α. για την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου, κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 300 κλινών, στο Ο.Τ. 9 του Τομέα Β της Ζώνης Β της Περιοχής Ι και

β. για την κατασκευή και λειτουργία γηπέδου γκολφ 18 οπών, στη Ζώνη Α της περιοχής Ι, σε έκταση συνολικής επιφάνειας 869.511 τ.μ. σύμφωνα με την Α.Π.: 4405/9.3.2018 γνωμοδότηση της ΕΥΠΑΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού.

5.12. Υποχρεώσεις σχετικά με τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων

1. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ο θεωρημένος φάκελος ΜΠΕ που τη συνοδεύει, και τυχόν τεχνικές περιβαλλοντικές μελέτες, πρέπει να είναι διαθέσιμες στον χώρο του έργου κατά τη φάση υλοποίησης αυτού και στην έδρα του φορέα λειτουργίας του στη συνέχεια. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο κατά νόμο ελεγκτικό όργανο.

2. Ο φορέας υλοποίησης του έργου κατά τη φάση κατασκευής και ο φορέας λειτουργίας στη συνέχεια, πρέπει:

α. Να τηρεί στο εργοτάξιο του έργου ή στην έδρα του στοιχεία, βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου (π.χ. τιμολόγια, συμβάσεις, παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.).

β. Να επιτρέπει την πρόσβαση στο έργο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο και να διευκολύνει την διενέργεια του ελέγχου από αυτό.

γ. Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

δ. Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις και υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

3. Εφόσον ανακύψουν θέματα κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης που δεν καλύπτονται από τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, η επίλυση αυτών πραγματοποιείται βάσει της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

4. Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της απόφασης αυτής, επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί


Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ**

Πολιτισμού και Αθλητισμού
**ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ**

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ**

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
**ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ**

Τουρισμού
**ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ**




**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ**

Κωδικός: 27 Ε= 8024.32 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1482 | 421498.270 | 4140536.698 | 21.51 |
| 1483 | 421476.767 | 4140537.205 | 8.64 |
| 1484 | 421468.132 | 4140536.867 | 11.58 |
| 1485 | 421456.690 | 4140535.101 | 12.33 |
| 1486 | 421444.472 | 4140533.431 | 12.61 |
| 1487 | 421431.888 | 4140532.627 | 22.48 |
| 1488 | 421433.315 | 4140555.057 | 14.99 |
| 1489 | 421434.381 | 4140570.013 | 21.77 |
| 1490 | 421435.986 | 4140591.721 | 9.15 |
| 1491 | 421437.784 | 4140600.693 | 6.66 |
| 1492 | 421440.377 | 4140606.829 | 14.02 |
| 1493 | 421453.733 | 4140602.581 | 10.11 |
| 1494 | 421463.477 | 4140599.877 | 17.86 |
| 1495 | 421480.515 | 4140594.535 | 11.64 |
| 1496 | 421492.137 | 4140593.826 | 19.92 |
| 1497 | 421512.041 | 4140594.684 | 22.57 |
| 1498 | 421532.285 | 4140604.670 | 33.70 |
| 1499 | 421554.362 | 4140630.128 | 2.93 |
| 1500 | 421554.922 | 4140627.250 | 23.01 |
| 1501 | 421557.644 | 4140604.402 | 12.41 |
| 1502 | 421558.378 | 4140592.012 | 26.66 |
| 1503 | 421561.581 | 4140565.547 | 13.01 |
| 1504 | 421563.293 | 4140552.655 | 14.10 |
| 1505 | 421550.139 | 4140547.566 | 15.35 |
| 1506 | 421535.650 | 4140542.512 | 10.45 |
| 1507 | 421525.676 | 4140539.381 | 11.66 |
| 1508 | 421514.186 | 4140537.375 | 15.93 |


**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ**

ΟΤ 12.1 Ε= 4008.05 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 421476.767 | 4140537.205 | 8.64 |
| T2 | 421468.132 | 4140536.867 | 11.58 |
| T3 | 421456.690 | 4140535.101 | 12.36 |
| T4 | 421444.444 | 4140533.429 | 7.54 |
| T5 | 421436.918 | 4140532.949 | 21.82 |
| T6 | 421438.304 | 4140554.721 | 14.97 |
| T7 | 421439.368 | 4140569.651 | 21.45 |
| T8 | 421440.950 | 4140591.042 | 9.90 |
| T9 | 421443.208 | 4140600.682 | 9.55 |
| T10 | 421452.306 | 4140597.788 | 10.12 |
| T11 | 421462.060 | 4140595.081 | 18.38 |
| T12 | 421479.601 | 4140589.581 | 12.52 |
| T13 | 421492.092 | 4140588.819 | 17.77 |
| T14 | 421509.841 | 4140589.585 | 52.40 |
| T15 | 421509.841 | 4140537.186 | 11.58 |
| T16 | 421498.270 | 4140536.698 | 21.51 |

KX 12.2 Ε= 3268.45 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 421561.581 | 4140565.547 | 13.01 |
| T2 | 421563.293 | 4140552.655 | 14.10 |
| T3 | 421550.139 | 4140547.566 | 15.35 |
| T4 | 421535.650 | 4140542.512 | 10.45 |
| T5 | 421525.676 | 4140539.381 | 9.98 |
| T6 | 421515.841 | 4140537.664 | 55.18 |
| T7 | 421515.841 | 4140592.846 | 23.74 |
| T8 | 421492.119 | 4140591.823 | 11.99 |
| T9 | 421480.149 | 4140592.554 | 18.07 |
| T10 | 421462.910 | 4140597.959 | 10.12 |
| T11 | 421453.162 | 4140600.664 | 12.23 |
| T12 | 421441.509 | 4140604.370 | 13.40 |
| T13 | 421437.972 | 4140591.449 | 21.64 |
| T14 | 421436.376 | 4140569.868 | 14.98 |
| T15 | 421435.311 | 4140554.923 | 22.21 |
| T16 | 421433.900 | 4140532.756 | 2.02 |
| T17 | 421431.888 | 4140532.627 | 22.48 |
| T18 | 421433.315 | 4140555.057 | 14.99 |
| T19 | 421434.381 | 4140570.013 | 21.77 |
| T20 | 421435.986 | 4140591.721 | 9.15 |
| T21 | 421437.784 | 4140600.693 | 6.66 |
| T22 | 421440.377 | 4140606.829 | 14.02 |
| T23 | 421453.733 | 4140602.581 | 10.11 |
| T24 | 421463.477 | 4140599.877 | 17.86 |
| T25 | 421480.515 | 4140594.535 | 11.64 |
| T26 | 421492.137 | 4140593.826 | 19.92 |
| T27 | 421512.041 | 4140594.684 | 22.57 |
| T28 | 421532.285 | 4140604.670 | 33.70 |
| T29 | 421554.362 | 4140630.128 | 2.93 |
| T30 | 421554.922 | 4140627.250 | 23.01 |
| T31 | 421557.644 | 4140604.402 | 12.41 |
| T32 | 421558.378 | 4140592.012 | 26.66 |


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΚΧ
ΟΤ-12.2
1492 T22
1493
T23
1494
T24
T21
T12
1499 T29
T30
1500
1498
T28
T31
1501
421200
421300
421400
421500
421600
100
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670/6.7.18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΙ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)


## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

1 04208-41406/1

2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι




Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιολόγηση της Δημόσιας Περιουσίας.

ο Πρόεδρος
Θ. Λαμπριανίδης

ο Γραμματέας
Μ. Παπαδάκης

8
Ε/ΥΠΕΝ

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

| ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011 | | | | | | |
| ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ | | | | | | |
| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

| ΥΠΟΔΟΜΕΣ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | Ι | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | ΙΙ | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | ΙΙΙ | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-01**

μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04208-41406/1

φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου:

κωδ. έργου:

σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ


εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 115 34
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7...

Συνοδεύει την από 3/4/2018 Εισήγηση της Δ/νσης Πολ. ...

Θεοδόσης Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κος - Πολεοδόμος




ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 27 Ε= 8024.32 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1482 | 421498.270 | 4140536.698 | 21.51 |
| 1483 | 421476.767 | 4140537.205 | 8.64 |
| 1484 | 421468.132 | 4140536.867 | 11.58 |
| 1485 | 421456.690 | 4140535.101 | 12.33 |
| 1486 | 421444.472 | 4140533.431 | 12.61 |
| 1487 | 421431.888 | 4140532.627 | 22.48 |
| 1488 | 421433.315 | 4140555.057 | 14.99 |
| 1489 | 421434.381 | 4140570.013 | 21.77 |
| 1490 | 421435.986 | 4140591.721 | 9.15 |
| 1491 | 421437.784 | 4140600.693 | 6.66 |
| 1492 | 421440.377 | 4140606.829 | 14.02 |
| 1493 | 421453.733 | 4140602.581 | 10.11 |
| 1494 | 421463.477 | 4140599.877 | 17.86 |
| 1495 | 421480.515 | 4140594.535 | 11.64 |
| 1496 | 421492.137 | 4140593.826 | 19.92 |
| 1497 | 421512.041 | 4140594.684 | 22.57 |
| 1498 | 421532.285 | 4140604.670 | 33.70 |
| 1499 | 421554.362 | 4140630.128 | 2.93 |
| 1500 | 421554.922 | 4140627.250 | 23.01 |
| 1501 | 421557.644 | 4140604.402 | 12.41 |
| 1502 | 421558.378 | 4140592.012 | 26.66 |
| 1503 | 421561.581 | 4140565.547 | 13.01 |
| 1504 | 421563.293 | 4140552.655 | 14.10 |
| 1505 | 421550.139 | 4140547.566 | 15.35 |
| 1506 | 421535.650 | 4140542.512 | 10.45 |
| 1507 | 421525.676 | 4140539.381 | 11.66 |
| 1508 | 421514.186 | 4140537.375 | 15.93 |

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 12.1 Ε= 4008.05 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 421476.767 | 4140537.205 | 8.64 |
| Τ2 | 421468.132 | 4140536.867 | 11.58 |
| Τ3 | 421456.690 | 4140535.101 | 12.36 |
| Τ4 | 421444.444 | 4140533.429 | 7.54 |
| Τ5 | 421436.918 | 4140532.949 | 21.82 |
| Τ6 | 421438.304 | 4140554.721 | 14.97 |
| Τ7 | 421439.368 | 4140569.651 | 21.45 |
| Τ8 | 421440.950 | 4140591.042 | 9.90 |
| Τ9 | 421443.208 | 4140600.682 | 9.55 |
| Τ10 | 421452.306 | 4140597.788 | 10.12 |
| Τ11 | 421462.060 | 4140595.081 | 18.38 |
| Τ12 | 421479.601 | 4140589.581 | 12.52 |
| Τ13 | 421492.092 | 4140588.819 | 17.77 |
| Τ14 | 421509.841 | 4140589.585 | 52.40 |
| Τ15 | 421509.841 | 4140537.186 | 11.58 |
| Τ16 | 421498.270 | 4140536.698 | 21.51 |


ΚΧ 12.2 Ε= 3268.45 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 421561.581 | 4140565.547 | 13.01 |
| Τ2 | 421563.293 | 4140552.655 | 14.10 |
| Τ3 | 421550.139 | 4140547.566 | 15.35 |
| Τ4 | 421535.650 | 4140542.512 | 10.45 |
| Τ5 | 421525.676 | 4140539.381 | 9.98 |
| Τ6 | 421515.841 | 4140537.664 | 55.18 |
| Τ7 | 421515.841 | 4140592.846 | 23.74 |
| Τ8 | 421492.119 | 4140591.823 | 11.99 |
| Τ9 | 421480.149 | 4140592.554 | 18.07 |
| Τ10 | 421462.910 | 4140597.959 | 10.12 |
| Τ11 | 421453.162 | 4140600.664 | 12.23 |
| Τ12 | 421441.509 | 4140604.370 | 13.40 |
| Τ13 | 421437.972 | 4140591.449 | 21.64 |
| Τ14 | 421436.376 | 4140569.868 | 14.98 |
| Τ15 | 421435.311 | 4140554.923 | 22.21 |
| Τ16 | 421433.900 | 4140532.756 | 2.02 |
| Τ17 | 421431.888 | 4140532.627 | 22.48 |
| Τ18 | 421433.315 | 4140555.057 | 14.99 |
| Τ19 | 421434.381 | 4140570.013 | 21.77 |
| Τ20 | 421435.986 | 4140591.721 | 9.15 |
| Τ21 | 421437.784 | 4140600.693 | 6.66 |
| Τ22 | 421440.377 | 4140606.829 | 14.02 |
| Τ23 | 421453.733 | 4140602.581 | 10.11 |
| Τ24 | 421463.477 | 4140599.877 | 17.86 |
| Τ25 | 421480.515 | 4140594.535 | 11.64 |
| Τ26 | 421492.137 | 4140593.826 | 19.92 |
| Τ27 | 421512.041 | 4140594.684 | 22.57 |
| Τ28 | 421532.285 | 4140604.670 | 33.70 |
| Τ29 | 421554.362 | 4140630.128 | 2.93 |
| Τ30 | 421554.922 | 4140627.250 | 23.01 |
| Τ31 | 421557.644 | 4140604.402 | 12.41 |
| Τ32 | 421558.378 | 4140592.012 | 26.66 |

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

Κωδικός: ΙΙΙ Ε= 811.34 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Ε1 | 421535.650 | 4140542.512 | 10.45 |
| Ε2 | 421525.676 | 4140539.381 | 9.98 |
| Ε3 | 421515.841 | 4140537.664 | 23.78 |
| Ε4 | 421515.841 | 4140561.440 | 46.29 |
| Ε5 | 421562.126 | 4140561.440 | 8.86 |
| Ε6 | 421563.293 | 4140552.655 | 14.10 |
| Ε7 | 421550.139 | 4140547.566 | 15.35 |




ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Πρ. Δ3670/6.7.18
Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΥΠΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- Α-3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- Α-5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Α-6 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- Α-8 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- ΞΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- ΧΣΚ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

1 04208-41406/1

2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

3 04216-41394/1
6 04224-41394/1
9 04232-41394/1
13 04240-41394/1
4 04216-41388/1
7 04224-41388/1
10 04232-41388/1
14 04240-41388/1
5 04216-41382/1
8 04224-41382/1
11 04232-41382/1
15 04240-41382/1
12 04232-41376/1
16 04240-41376/1

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 Εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της Δημόσιας περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)

Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

| ΥΠΟΔΟΜΕΣ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | I | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | II | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | III | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON

Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H

Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants

Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-02**

μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04208-41400/1

φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου:

κωδ. έργου:

σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:


ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

3/4/2018

Θεόδωρος Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

04216-41394/1

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%




### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 01 Ε= 49028.35 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1 | 422169.640 | 4139286.011 | 7.46 |
| 2 | 422162.180 | 4139286.092 | 13.40 |
| 3 | 422149.138 | 4139289.164 | 7.34 |
| 4 | 422141.828 | 4139288.457 | 13.71 |
| 5 | 422137.224 | 4139301.374 | 18.69 |
| 6 | 422134.168 | 4139319.810 | 33.98 |
| 7 | 422100.678 | 4139325.545 | 16.59 |
| 8 | 422084.165 | 4139323.942 | 20.89 |
| 9 | 422064.233 | 4139317.695 | 22.22 |
| 10 | 422044.656 | 4139307.184 | 10.77 |
| 11 | 422042.316 | 4139317.700 | 30.17 |
| 12 | 422033.077 | 4139346.425 | 8.92 |
| 13 | 422031.377 | 4139355.181 | 11.28 |
| 14 | 422026.524 | 4139365.365 | 8.96 |
| 15 | 422025.681 | 4139374.286 | 29.65 |
| 16 | 422017.936 | 4139402.906 | 12.89 |
| 17 | 422029.910 | 4139407.673 | 22.40 |
| 18 | 422052.196 | 4139409.941 | 12.38 |
| 19 | 422064.550 | 4139410.763 | 35.80 |
| 20 | 422100.138 | 4139406.857 | 36.19 |
| 21 | 422135.642 | 4139399.859 | 26.25 |
| 22 | 422160.785 | 4139392.335 | 27.29 |
| 23 | 422171.058 | 4139417.620 | 21.45 |
| 24 | 422179.937 | 4139437.145 | 26.86 |
| 25 | 422190.786 | 4139461.719 | 41.14 |
| 26 | 422231.825 | 4139464.564 | 22.74 |
| 27 | 422254.321 | 4139467.855 | 16.31 |
| 28 | 422270.631 | 4139467.710 | 12.37 |
| 29 | 422271.732 | 4139455.392 | 7.37 |
| 30 | 422270.728 | 4139448.090 | 1.02 |
| 31 | 422269.722 | 4139448.224 | 18.36 |
| 32 | 422264.071 | 4139430.761 | 21.48 |
| 33 | 422283.165 | 4139420.927 | 55.64 |
| 34 | 422333.257 | 4139396.711 | 38.83 |
| 35 | 422321.630 | 4139359.662 | 19.13 |
| 36 | 422335.899 | 4139346.927 | 10.31 |
| 37 | 422343.592 | 4139340.061 | 29.44 |
| 38 | 422365.554 | 4139320.460 | 4.34 |
| 39 | 422363.695 | 4139316.535 | 2.01 |
| 40 | 422362.583 | 4139314.861 | 11.69 |
| 41 | 422357.250 | 4139304.463 | 33.15 |
| 42 | 422341.567 | 4139275.263 | 34.56 |
| 43 | 422369.764 | 4139255.277 | 29.03 |
| 44 | 422391.294 | 4139235.810 | 3.84 |
| 45 | 422392.772 | 4139232.264 | 4.41 |
| 46 | 422393.792 | 4139227.974 | 22.56 |
| 47 | 422393.424 | 4139205.417 | 5.01 |
| 48 | 422393.909 | 4139200.428 | 7.71 |
| 49 | 422398.452 | 4139194.206 | 3.19 |
| 50 | 422400.399 | 4139191.674 | 22.39 |
| 51 | 422387.551 | 4139173.336 | 13.46 |
| 52 | 422376.652 | 4139181.242 | 4.41 |
| 53 | 422373.251 | 4139184.047 | 12.59 |
| 54 | 422363.224 | 4139191.656 | 12.45 |
| 55 | 422353.444 | 4139199.365 | 38.07 |
| 56 | 422325.454 | 4139225.169 | 19.81 |
| 57 | 422310.072 | 4139237.655 | 31.99 |
| 58 | 422284.183 | 4139256.441 | 11.15 |
| 59 | 422274.456 | 4139261.892 | 33.78 |
| 60 | 422256.660 | 4139233.176 | 101.80 |

### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 04 Ε= 122564.85 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ218 | 422547.275 | 4139452.291 | 318.50 |
| Γ219 | 422834.885 | 4139589.113 | 58.11 |
| Γ220 | 422887.357 | 4139614.075 | 40.44 |
| Γ221 | 422925.313 | 4139628.035 | 124.17 |
| Γ222 | 423041.849 | 4139670.895 | 200.36 |
| Γ223 | 423173.561 | 4139821.875 | 14.87 |
| Γ224 | 423187.107 | 4139815.734 | 25.02 |
| Γ225 | 423209.958 | 4139805.536 | 53.48 |
| Γ226 | 423242.389 | 4139763.011 | 14.61 |
| Γ227 | 423253.923 | 4139754.045 | 146.16 |
| Γ228 | 423230.660 | 4139609.748 | 37.40 |
| Γ229 | 423201.024 | 4139586.934 | 67.08 |
| Γ230 | 423134.072 | 4139591.152 | 82.04 |
| Γ231 | 423052.070 | 4139593.569 | 25.70 |
| Γ232 | 423026.517 | 4139590.874 | 17.58 |
| Γ233 | 423011.371 | 4139581.944 | 40.19 |
| Γ234 | 422972.660 | 4139571.159 | 11.77 |
| Γ235 | 422973.303 | 4139559.403 | 14.11 |
| Γ236 | 422971.170 | 4139545.452 | 17.56 |
| Γ237 | 422953.691 | 4139546.646 | 12.68 |
| Γ238 | 422941.087 | 4139545.344 | 10.24 |
| Γ239 | 422931.094 | 4139543.106 | 20.67 |
| Γ240 | 422911.422 | 4139536.801 | 25.53 |
| Γ241 | 422889.254 | 4139524.381 | 40.75 |
| Γ242 | 422857.921 | 4139498.329 | 81.49 |
| Γ243 | 422796.880 | 4139444.348 | 4.20 |
| Γ244 | 422793.775 | 4139441.521 | 31.61 |
| Γ245 | 422807.096 | 4139470.186 | 53.60 |
| Γ246 | 422837.964 | 4139514.004 | 11.42 |
| Γ247 | 422826.814 | 4139516.491 | 46.04 |
| Γ248 | 422787.954 | 4139491.804 | 67.72 |
| Γ249 | 422720.541 | 4139485.335 | 30.19 |
| Γ250 | 422695.148 | 4139468.998 | 40.44 |
| Γ251 | 422682.361 | 4139430.639 | 18.60 |
| Γ252 | 422685.229 | 4139412.262 | 16.61 |
| Γ253 | 422693.408 | 4139397.806 | 59.45 |
| Γ254 | 422746.402 | 4139370.871 | 2.96 |
| Γ255 | 422749.036 | 4139369.533 | 11.76 |
| Γ256 | 422742.858 | 4139359.524 | 20.28 |
| Γ257 | 422735.608 | 4139340.596 | 19.38 |
| Γ258 | 422728.808 | 4139322.454 | 5.75 |
| Γ259 | 422723.205 | 4139323.753 | 7.50 |
| Γ260 | 422715.899 | 4139325.447 | 7.86 |
| Γ261 | 422708.206 | 4139327.055 | 9.86 |
| Γ262 | 422698.506 | 4139328.827 | 11.23 |
| Γ263 | 422687.462 | 4139330.845 | 46.13 |
| Γ264 | 422642.080 | 4139337.900 | 38.36 |
| Γ265 | 422603.745 | 4139338.876 | 63.91 |
| Γ266 | 422539.871 | 4139336.767 | 12.78 |
| Γ267 | 422527.103 | 4139336.122 | 11.31 |
| Γ268 | 422515.835 | 4139335.121 | 18.86 |
| Γ269 | 422496.978 | 4139334.889 | 5.65 |
| Γ270 | 422491.333 | 4139334.672 | 3.03 |
| Γ271 | 422488.330 | 4139334.300 | 11.93 |
| Γ272 | 422480.070 | 4139326.569 | 4.68 |
| Γ273 | 422479.721 | 4139321.919 | 21.46 |
| Γ274 | 422480.857 | 4139300.489 | 41.68 |
| Γ275 | 422483.381 | 4139258.884 | 142.76 |
| Γ276 | 422341.562 | 4139275.256 | 19.09 |
| Γ277 | 422350.778 | 4139291.976 | 1.66 |
| Γ278 | 422352.336 | 4139292.551 | 13.28 |
| Γ279 | 422358.022 | 4139304.556 | 17.60 |
| Γ280 | 422365.554 | 4139320.460 | 58.87 |
| Γ281 | 422321.630 | 4139359.662 | 38.83 |
| Γ282 | 422333.257 | 4139396.711 | 77.05 |
| Γ283 | 422263.926 | 4139430.313 | 18.83 |
| Γ284 | 422269.722 | 4139448.224 | 277.58 |

### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 2.3 Ε= 3617.24 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 422209.695 | 4139381.952 | 10.34 |
| Τ2 | 422207.226 | 4139371.917 | 7.86 |
| Τ3 | 422205.937 | 4139364.161 | 9.88 |
| Τ4 | 422205.051 | 4139354.318 | 1.06 |
| Τ5 | 422205.035 | 4139353.256 | 37.83 |
| Τ6 | 422167.535 | 4139358.252 | 3.07 |
| Τ7 | 422167.184 | 4139361.306 | 7.14 |
| Τ8 | 422167.125 | 4139368.449 | 5.94 |
| Τ9 | 422167.717 | 4139374.359 | 7.41 |
| Τ10 | 422169.263 | 4139381.605 | 7.18 |
| Τ11 | 422171.656 | 4139388.370 | 7.02 |
| Τ12 | 422174.636 | 4139394.726 | 65.85 |
| Τ13 | 422201.197 | 4139454.985 | 36.27 |
| Τ14 | 422233.879 | 4139439.254 | 44.46 |
| Τ15 | 422215.944 | 4139398.567 | 9.10 |
| Τ16 | 422212.433 | 4139390.175 | 8.67 |

ΟΤ 2.4 Ε= 4556.89 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 422214.503 | 4139380.563 | 8.28 |
| Τ2 | 422217.118 | 4139388.418 | 8.86 |
| Τ3 | 422220.539 | 4139396.594 | 44.25 |
| Τ4 | 422238.386 | 4139437.085 | 40.32 |
| Τ5 | 422274.683 | 4139419.537 | 58.60 |
| Τ6 | 422252.526 | 4139365.284 | 13.05 |
| Τ7 | 422248.071 | 4139353.016 | 11.34 |
| Τ8 | 422245.693 | 4139341.925 | 8.37 |
| Τ9 | 422244.897 | 4139333.593 | 12.07 |
| Τ10 | 422245.198 | 4139321.527 | 8.67 |
| Τ11 | 422247.076 | 4139313.066 | 32.73 |
| Τ12 | 422214.633 | 4139317.389 | 10.31 |
| Τ13 | 422212.264 | 4139327.422 | 11.46 |
| Τ14 | 422210.345 | 4139338.722 | 7.89 |
| Τ15 | 422209.934 | 4139346.598 | 7.46 |
| Τ16 | 422210.047 | 4139354.056 | 9.51 |
| Τ17 | 422210.900 | 4139363.527 | 7.48 |
| Τ18 | 422212.127 | 4139370.908 | 9.94 |


ΚΧ 2.21 Ε= 4574.37 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 422254.321 | 4139467.855 | 16.31 |
| Τ2 | 422270.631 | 4139467.710 | 12.37 |
| Τ3 | 422271.732 | 4139455.392 | 7.37 |
| Τ4 | 422270.728 | 4139448.090 | 1.02 |
| Τ5 | 422269.722 | 4139448.224 | 18.83 |
| Τ6 | 422263.926 | 4139430.313 | 72.39 |
| Τ7 | 422198.707 | 4139461.733 | 8.37 |
| Τ8 | 422194.011 | 4139454.807 | 3.93 |
| Τ9 | 422191.383 | 4139451.890 | 3.65 |
| Τ10 | 422187.857 | 4139452.830 | 5.93 |
| Τ11 | 422185.460 | 4139447.402 | 4.46 |
| Τ12 | 422188.066 | 4139443.781 | 62.61 |
| Τ13 | 422162.828 | 4139386.482 | 29.64 |
| Τ14 | 422134.439 | 4139395.000 | 35.76 |
| Τ15 | 422099.353 | 4139401.916 | 35.42 |
| Τ16 | 422064.147 | 4139405.776 | 40.89 |
| Τ17 | 422023.507 | 4139401.232 | 80.54 |
| Τ18 | 422045.330 | 4139323.704 | 56.17 |
| Τ19 | 422101.080 | 4139330.548 | 38.00 |
| Τ20 | 422138.526 | 4139324.091 | 22.26 |
| Τ21 | 422142.185 | 4139302.133 | 9.26 |
| Τ22 | 422146.086 | 4139293.733 | 3.07 |
| Τ23 | 422149.158 | 4139293.808 | 3.01 |
| Τ24 | 422152.164 | 4139293.679 | 10.75 |
| Τ25 | 422162.612 | 4139291.129 | 8.47 |
| Τ26 | 422171.078 | 4139290.988 | 98.22 |
| Τ27 | 422255.032 | 4139240.014 | 28.66 |
| Τ28 | 422270.178 | 4139264.346 | 4.93 |
| Τ29 | 422274.457 | 4139261.892 | 33.78 |
| Τ30 | 422256.660 | 4139233.176 | 101.80 |
| Τ31 | 422169.642 | 4139286.010 | 7.46 |
| Τ32 | 422162.186 | 4139286.091 | 11.65 |
| Τ33 | 422150.871 | 4139288.848 | 9.05 |
| Τ34 | 422141.828 | 4139288.457 | 13.71 |
| Τ35 | 422137.224 | 4139301.374 | 18.69 |
| Τ36 | 422134.168 | 4139319.809 | 33.98 |
| Τ37 | 422100.678 | 4139325.545 | 16.59 |
| Τ38 | 422084.165 | 4139323.942 | 20.89 |
| Τ39 | 422064.233 | 4139317.695 | 22.22 |
| Τ40 | 422044.656 | 4139307.184 | 10.77 |
| Τ41 | 422042.316 | 4139317.700 | 8.86 |
| Τ42 | 422039.473 | 4139326.088 | 21.32 |
| Τ43 | 422033.077 | 4139346.425 | 8.92 |
| Τ44 | 422031.377 | 4139355.181 | 11.28 |
| Τ45 | 422026.524 | 4139365.365 | 8.96 |
| Τ46 | 422025.681 | 4139374.286 | 29.65 |
| Τ47 | 422017.936 | 4139402.906 | 12.89 |
| Τ48 | 422029.910 | 4139407.673 | 22.40 |
| Τ49 | 422052.197 | 4139409.940 | 12.37 |
| Τ50 | 422064.536 | 4139410.763 | 35.82 |
| Τ51 | 422100.138 | 4139406.857 | 36.19 |
| Τ52 | 422135.642 | 4139399.859 | 26.24 |
| Τ53 | 422160.783 | 4139392.337 | 27.33 |
| Τ54 | 422171.074 | 4139417.655 | 21.40 |
| Τ55 | 422179.933 | 4139437.136 | 26.87 |
| Τ56 | 422190.786 | 4139461.719 | 41.14 |
| Τ57 | 422231.825 | 4139464.564 | 22.74 |

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K)
στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00ψ 00 00"

Β.Μ. Β.Τ. Β.Γ. Α γ
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος




ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Αρ. Πρ. 43670/6.7.18
Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΥΠΕΝ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011** (κατά ΟΤ)

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

- 1 — 04208-41406/1
- 2 — 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 — 04216-41394/1 | 6 — 04224-41394/1 | 9 — 04232-41394/1 | 13 — 04240-41394/1 |
| 4 — 04216-41388/1 | 7 — 04224-41388/1 | 10 — 04232-41388/1 | 14 — 04240-41388/1 |
| 5 — 04216-41382/1 | 8 — 04224-41382/1 | 11 — 04232-41382/1 | 15 — 04240-41382/1 |
| | | 12 — 04232-41376/1 | 16 — 04240-41376/1 |

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 Εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΚΚΟΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **I** | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **II** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | **IV** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **III** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-03** | μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ | κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04216-41394/1 | φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
κωδ. εντύπου: | σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
κωδ. έργου: | ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ
εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

3/4/18

Θεοδ... Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

04216-41388/1

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

4139400
4139300
4139200
4139100
4139000
4138900
4138800

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 03 E= 137721.66 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ90 | 422789.961 | 4139037.099 | 66.37 |
| Γ91 | 422724.292 | 4139027.502 | 12.31 |
| Γ92 | 422712.003 | 4139026.824 | 17.16 |
| Γ93 | 422694.844 | 4139026.752 | 38.07 |
| Γ94 | 422657.631 | 4139018.698 | 34.94 |
| Γ95 | 422641.965 | 4139049.927 | 23.41 |
| Γ96 | 422619.046 | 4139045.186 | 35.62 |
| Γ97 | 422583.507 | 4139042.793 | 22.36 |
| Γ98 | 422562.197 | 4139036.035 | 24.17 |
| Γ99 | 422543.311 | 4139020.959 | 4.32 |
| Γ100 | 422539.934 | 4139018.265 | 34.41 |
| Γ101 | 422520.118 | 4138990.130 | 27.23 |
| Γ102 | 422501.008 | 4138970.726 | 24.55 |
| Γ103 | 422485.418 | 4138951.760 | 16.97 |
| Γ104 | 422477.415 | 4138936.791 | 26.29 |
| Γ105 | 422466.698 | 4138912.786 | 25.93 |
| Γ106 | 422442.761 | 4138922.751 | 20.44 |
| Γ107 | 422445.949 | 4138942.937 | 30.27 |
| Γ108 | 422452.635 | 4138972.456 | 2.67 |
| Γ109 | 422453.382 | 4138975.019 | 19.52 |
| Γ110 | 422457.916 | 4138994.000 | 72.48 |
| Γ111 | 422466.756 | 4139065.937 | 72.64 |
| Γ112 | 422397.347 | 4139087.373 | 52.42 |
| Γ113 | 422354.880 | 4139118.107 | 36.82 |
| Γ114 | 422337.565 | 4139085.618 | 21.30 |
| Γ115 | 422321.173 | 4139099.212 | 40.00 |
| Γ116 | 422292.328 | 4139126.916 | 24.89 |
| Γ117 | 422273.624 | 4139143.341 | 42.49 |
| Γ118 | 422236.393 | 4139163.809 | 46.19 |
| Γ119 | 422194.647 | 4139183.575 | 39.21 |
| Γ120 | 422157.777 | 4139196.912 | 12.70 |
| Γ121 | 422145.803 | 4139201.134 | 29.65 |
| Γ122 | 422153.492 | 4139229.771 | 13.97 |
| Γ123 | 422153.472 | 4139243.745 | 15.22 |
| Γ124 | 422150.887 | 4139258.747 | 3.03 |
| Γ125 | 422150.374 | 4139261.728 | 4.91 |
| Γ126 | 422149.776 | 4139266.605 | 23.05 |
| Γ127 | 422142.037 | 4139288.316 | 8.83 |
| Γ128 | 422150.856 | 4139288.697 | 11.64 |
| Γ129 | 422162.168 | 4139285.942 | 7.43 |
| Γ130 | 422169.597 | 4139285.861 | 24.67 |
| Γ131 | 422190.594 | 4139272.907 | 77.24 |
| Γ132 | 422256.673 | 4139232.914 | 33.86 |
| Γ133 | 422274.604 | 4139261.638 | 10.89 |
| Γ134 | 422284.102 | 4139256.315 | 11.97 |
| Γ135 | 422293.727 | 4139249.199 | 19.27 |
| Γ136 | 422309.408 | 4139238.001 | 20.54 |
| Γ137 | 422325.356 | 4139225.055 | 38.07 |
| Γ138 | 422353.347 | 4139199.250 | 26.08 |
| Γ139 | 422373.830 | 4139183.104 | 17.00 |
| Γ140 | 422387.590 | 4139173.122 | 9.34 |
| Γ141 | 422392.722 | 4139180.926 | 11.39 |
| Γ142 | 422399.445 | 4139190.123 | 1.92 |
| Γ143 | 422400.582 | 4139191.669 | 3.33 |
| Γ144 | 422398.562 | 4139194.309 | 5.89 |
| Γ145 | 422394.874 | 4139198.898 | 3.58 |
| Γ146 | 422393.573 | 4139202.208 | 1.84 |
| Γ147 | 422393.526 | 4139204.041 | 11.31 |
| Γ148 | 422393.734 | 4139215.352 | 4.54 |
| Γ149 | 422394.019 | 4139219.882 | 2.29 |
| Γ150 | 422394.128 | 4139222.170 | 2.36 |
| Γ151 | 422394.158 | 4139224.531 | 1.77 |
| Γ152 | 422394.096 | 4139226.294 | 3.39 |
| Γ153 | 422393.674 | 4139229.650 | 2.74 |
| Γ154 | 422392.925 | 4139232.283 | 4.37 |
| Γ155 | 422390.721 | 4139236.031 | 1.14 |
| Γ156 | 422389.995 | 4139236.907 | 1.80 |
| Γ157 | 422388.844 | 4139238.297 | 15.15 |
| Γ158 | 422377.756 | 4139248.619 | 10.41 |
| Γ159 | 422369.856 | 4139255.395 | 34.57 |
| Γ160 | 422341.562 | 4139275.256 | 142.76 |
| Γ161 | 422483.381 | 4139258.884 | 35.30 |
| Γ162 | 422518.504 | 4139262.445 | 40.49 |
| Γ163 | 422558.969 | 4139263.759 | 95.57 |
| Γ164 | 422569.659 | 4139168.791 | 10.95 |
| Γ165 | 422571.786 | 4139158.054 | 9.05 |
| Γ166 | 422574.535 | 4139149.430 | 43.59 |
| Γ167 | 422618.097 | 4139151.034 | 17.74 |
| Γ168 | 422635.830 | 4139151.312 | 26.64 |
| Γ169 | 422662.465 | 4139151.416 | 26.63 |
| Γ170 | 422689.084 | 4139152.270 | 56.44 |
| Γ171 | 422745.431 | 4139155.507 | 22.67 |
| Γ172 | 422768.084 | 4139155.946 | 11.15 |
| Γ173 | 422779.200 | 4139155.129 | 4.87 |
| Γ174 | 422783.981 | 4139154.206 | 15.09 |
| Γ175 | 422798.423 | 4139149.843 | 25.20 |
| Γ176 | 422822.469 | 4139142.304 | 213.04 |
| Γ177 | 423025.691 | 4139078.376 | 13.52 |
| Γ178 | 423035.173 | 4139068.743 | 10.15 |
| Γ179 | 423043.964 | 4139063.667 | 11.50 |
| Γ180 | 423051.654 | 4139055.121 | 9.10 |
| Γ181 | 423055.823 | 4139047.038 | 12.31 |
| Γ182 | 423062.429 | 4139036.655 | 16.04 |
| Γ183 | 423069.126 | 4139022.079 | 25.86 |
| Γ184 | 423077.841 | 4138997.730 | 14.53 |
| Γ185 | 423082.569 | 4138983.989 | 17.44 |
| Γ186 | 423085.572 | 4138966.807 | 33.16 |
| Γ187 | 423081.228 | 4138933.929 | 10.74 |
| Γ188 | 423077.831 | 4138923.742 | 121.72 |
| Γ189 | 423195.094 | 4138891.119 | 9.48 |
| Γ190 | 423196.393 | 4138881.726 | 140.73 |
| Γ191 | 423060.816 | 4138919.453 | 20.31 |
| Γ192 | 423049.915 | 4138902.319 | 80.69 |
| Γ193 | 423010.843 | 4138831.762 | 11.27 |
| Γ194 | 423002.450 | 4138824.242 | 28.20 |
| Γ195 | 422981.941 | 4138804.882 | 12.06 |
| Γ196 | 422974.111 | 4138795.723 | 16.19 |
| Γ197 | 422964.202 | 4138782.917 | 9.24 |
| Γ198 | 422958.921 | 4138775.338 | 0.52 |
| Γ199 | 422958.516 | 4138775.016 | 3.56 |
| Γ200 | 422955.046 | 4138774.773 | 3.85 |
| Γ201 | 422951.573 | 4138776.415 | 4.73 |
| Γ202 | 422947.948 | 4138779.425 | 1.01 |
| Γ203 | 422947.723 | 4138780.404 | 43.59 |
| Γ204 | 422950.271 | 4138823.917 | 21.66 |
| Γ205 | 422951.359 | 4138845.550 | 43.32 |
| Γ206 | 422953.260 | 4138888.824 | 32.48 |
| Γ207 | 422954.738 | 4138921.272 | 21.66 |
| Γ208 | 422956.011 | 4138942.894 | 10.83 |
| Γ209 | 422956.831 | 4138953.690 | 7.33 |
| Γ210 | 422957.481 | 4138960.996 | 7.34 |
| Γ211 | 422958.291 | 4138968.287 | 9.78 |
| Γ212 | 422959.659 | 4138977.971 | 9.83 |
| Γ213 | 422961.164 | 4138987.685 | 11.46 |
| Γ214 | 422962.793 | 4138999.027 | 13.01 |
| Γ215 | 422964.064 | 4139011.975 | 9.78 |
| Γ216 | 422964.310 | 4139021.752 | 10.09 |
| Γ217 | 422964.128 | 4139031.815 | 174.25 |

Κωδικός: 04 E= 122564.85 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ218 | 422547.275 | 4139452.291 | 318.50 |
| Γ219 | 422834.885 | 4139589.113 | 58.11 |
| Γ220 | 422887.357 | 4139614.075 | 40.44 |
| Γ221 | 422925.313 | 4139628.035 | 124.17 |
| Γ222 | 423041.849 | 4139670.895 | 200.36 |
| Γ223 | 423173.561 | 4139821.875 | 14.87 |
| Γ224 | 423187.107 | 4139815.734 | 25.02 |
| Γ225 | 423209.958 | 4139805.536 | 53.48 |
| Γ226 | 423242.389 | 4139763.011 | 14.61 |
| Γ227 | 423253.923 | 4139754.045 | 146.16 |
| Γ228 | 423230.660 | 4139609.748 | 37.40 |
| Γ229 | 423201.024 | 4139586.934 | 67.08 |
| Γ230 | 423134.072 | 4139591.152 | 82.04 |
| Γ231 | 423052.070 | 4139593.569 | 25.70 |
| Γ232 | 423026.517 | 4139590.874 | 17.58 |
| Γ233 | 423011.371 | 4139581.944 | 40.19 |
| Γ234 | 422972.660 | 4139571.159 | 11.77 |
| Γ235 | 422973.303 | 4139559.403 | 14.11 |
| Γ236 | 422971.170 | 4139545.452 | 17.56 |
| Γ237 | 422953.691 | 4139546.646 | 12.68 |
| Γ238 | 422941.087 | 4139545.344 | 10.24 |
| Γ239 | 422931.094 | 4139543.106 | 20.67 |
| Γ240 | 422911.422 | 4139536.801 | 25.53 |
| Γ241 | 422889.254 | 4139524.381 | 40.75 |
| Γ242 | 422857.921 | 4139498.329 | 81.49 |
| Γ243 | 422796.880 | 4139444.348 | 4.20 |
| Γ244 | 422793.775 | 4139441.521 | 31.61 |
| Γ245 | 422807.096 | 4139470.186 | 53.60 |
| Γ246 | 422837.964 | 4139514.004 | 11.42 |
| Γ247 | 422826.814 | 4139516.491 | 46.04 |
| Γ248 | 422787.954 | 4139491.804 | 67.72 |
| Γ249 | 422720.541 | 4139485.335 | 30.19 |
| Γ250 | 422695.148 | 4139468.998 | 40.44 |
| Γ251 | 422682.361 | 4139430.639 | 18.60 |
| Γ252 | 422685.229 | 4139412.262 | 16.61 |
| Γ253 | 422693.408 | 4139397.806 | 59.45 |
| Γ254 | 422746.402 | 4139370.871 | 2.96 |
| Γ255 | 422749.036 | 4139369.533 | 11.76 |
| Γ256 | 422742.858 | 4139359.524 | 20.28 |
| Γ257 | 422735.608 | 4139340.596 | 19.38 |
| Γ258 | 422728.808 | 4139322.454 | 5.75 |
| Γ259 | 422723.205 | 4139323.753 | 7.50 |
| Γ260 | 422715.899 | 4139325.447 | 7.86 |
| Γ261 | 422708.206 | 4139327.055 | 9.86 |
| Γ262 | 422698.506 | 4139328.827 | 11.23 |
| Γ263 | 422687.462 | 4139330.845 | 46.13 |
| Γ264 | 422642.080 | 4139337.900 | 38.36 |
| Γ265 | 422603.745 | 4139338.876 | 63.91 |
| Γ266 | 422539.871 | 4139336.767 | 12.78 |
| Γ267 | 422527.103 | 4139336.122 | 11.31 |
| Γ268 | 422515.835 | 4139335.121 | 18.86 |
| Γ269 | 422496.978 | 4139334.889 | 5.65 |
| Γ270 | 422491.333 | 4139334.672 | 3.03 |
| Γ271 | 422488.330 | 4139334.300 | 11.93 |
| Γ272 | 422480.070 | 4139326.569 | 4.68 |
| Γ273 | 422479.721 | 4139321.919 | 21.46 |
| Γ274 | 422480.857 | 4139300.489 | 41.68 |
| Γ275 | 422483.381 | 4139258.884 | 142.76 |
| Γ276 | 422341.562 | 4139275.256 | 19.09 |
| Γ277 | 422350.778 | 4139291.976 | 1.66 |
| Γ278 | 422352.336 | 4139292.551 | 13.28 |
| Γ279 | 422358.022 | 4139304.556 | 17.60 |
| Γ280 | 422365.554 | 4139320.460 | 58.87 |
| Γ281 | 422321.630 | 4139359.662 | 38.83 |
| Γ282 | 422333.257 | 4139396.711 | 77.05 |
| Γ283 | 422263.926 | 4139430.313 | 18.83 |
| Γ284 | 422269.722 | 4139448.224 | 277.58 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 01 E= 49028.35 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1 | 422169.640 | 4139286.011 | 7.46 |
| 2 | 422162.180 | 4139286.092 | 13.40 |
| 3 | 422149.138 | 4139289.164 | 7.34 |
| 4 | 422141.828 | 4139288.457 | 13.71 |
| 5 | 422137.224 | 4139301.374 | 18.69 |
| 6 | 422134.168 | 4139319.810 | 33.98 |
| 7 | 422100.678 | 4139325.545 | 16.59 |
| 8 | 422084.165 | 4139323.942 | 20.89 |
| 9 | 422064.233 | 4139317.695 | 22.22 |
| 10 | 422044.656 | 4139307.184 | 10.77 |
| 11 | 422042.316 | 4139317.700 | 30.17 |
| 12 | 422033.077 | 4139346.425 | 8.92 |
| 13 | 422031.377 | 4139355.181 | 11.28 |
| 14 | 422026.524 | 4139365.365 | 8.96 |
| 15 | 422025.681 | 4139374.286 | 29.65 |
| 16 | 422017.936 | 4139402.906 | 12.89 |
| 17 | 422029.910 | 4139407.673 | 22.40 |
| 18 | 422052.196 | 4139409.941 | 12.38 |
| 19 | 422064.550 | 4139410.763 | 35.80 |
| 20 | 422100.138 | 4139406.857 | 36.19 |
| 21 | 422135.642 | 4139399.859 | 26.25 |
| 22 | 422160.785 | 4139392.335 | 27.29 |
| 23 | 422171.058 | 4139417.620 | 21.45 |
| 24 | 422179.937 | 4139437.145 | 26.86 |
| 25 | 422190.786 | 4139461.719 | 41.14 |
| 26 | 422231.825 | 4139464.564 | 22.74 |
| 27 | 422254.321 | 4139467.855 | 16.31 |
| 28 | 422270.631 | 4139467.710 | 12.37 |
| 29 | 422271.732 | 4139455.392 | 7.37 |
| 30 | 422270.728 | 4139448.090 | 1.02 |
| 31 | 422269.722 | 4139448.224 | 18.36 |
| 32 | 422264.071 | 4139430.761 | 21.48 |
| 33 | 422283.165 | 4139420.927 | 55.64 |
| 34 | 422333.257 | 4139396.711 | 38.83 |
| 35 | 422321.630 | 4139359.662 | 19.13 |
| 36 | 422335.899 | 4139346.927 | 10.31 |
| 37 | 422343.592 | 4139340.061 | 29.44 |
| 38 | 422365.554 | 4139320.460 | 4.34 |
| 39 | 422363.695 | 4139316.535 | 2.01 |
| 40 | 422362.583 | 4139314.861 | 11.69 |
| 41 | 422357.250 | 4139304.463 | 33.15 |
| 42 | 422341.567 | 4139275.263 | 34.56 |
| 43 | 422369.764 | 4139255.277 | 29.03 |
| 44 | 422391.294 | 4139235.810 | 3.84 |
| 45 | 422392.772 | 4139232.264 | 4.41 |
| 46 | 422393.792 | 4139227.974 | 22.56 |
| 47 | 422393.424 | 4139205.417 | 5.01 |
| 48 | 422393.909 | 4139200.428 | 7.71 |
| 49 | 422398.452 | 4139194.206 | 3.19 |
| 50 | 422400.399 | 4139191.674 | 22.39 |
| 51 | 422387.551 | 4139173.336 | 13.46 |
| 52 | 422376.652 | 4139181.242 | 4.41 |
| 53 | 422373.251 | 4139184.047 | 12.59 |
| 54 | 422363.224 | 4139191.656 | 12.45 |
| 55 | 422353.444 | 4139199.365 | 38.07 |
| 56 | 422325.454 | 4139225.169 | 19.81 |
| 57 | 422310.072 | 4139237.655 | 31.99 |
| 58 | 422284.183 | 4139256.441 | 11.15 |
| 59 | 422274.456 | 4139261.892 | 33.78 |
| 60 | 422256.660 | 4139233.176 | 101.80 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 2.1 E= 6297.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422079.457 | 4139362.031 | 11.80 |
| T2 | 422090.781 | 4139358.714 | 5.24 |
| T3 | 422092.570 | 4139363.643 | 5.91 |
| T4 | 422098.318 | 4139362.273 | 39.63 |
| T5 | 422136.210 | 4139350.669 | 8.57 |
| T6 | 422144.119 | 4139347.374 | 18.89 |
| T7 | 422135.967 | 4139330.329 | 35.32 |
| T8 | 422101.045 | 4139335.627 | 52.46 |
| T9 | 422048.979 | 4139329.193 | 70.35 |
| T10 | 422029.917 | 4139396.912 | 34.62 |
| T11 | 422064.322 | 4139400.727 | 34.51 |
| T12 | 422098.623 | 4139396.964 | 35.28 |
| T13 | 422133.236 | 4139390.141 | 28.62 |
| T14 | 422160.650 | 4139381.938 | 29.21 |
| T15 | 422148.047 | 4139355.587 | 9.48 |
| T16 | 422139.266 | 4139359.146 | 40.35 |
| T17 | 422100.681 | 4139370.962 | 17.98 |
| T18 | 422083.191 | 4139375.130 | 13.62 |

ΟΤ 2.2 E= 4507.72 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422171.078 | 4139290.988 | 8.47 |
| T2 | 422162.612 | 4139291.129 | 10.11 |
| T3 | 422152.821 | 4139293.651 | 0.66 |
| T4 | 422152.164 | 4139293.679 | 0.78 |
| T5 | 422151.411 | 4139293.863 | 5.33 |
| T6 | 422146.086 | 4139293.733 | 9.26 |
| T7 | 422142.185 | 4139302.133 | 22.26 |
| T8 | 422138.526 | 4139324.091 | 23.58 |
| T9 | 422148.700 | 4139345.363 | 17.91 |
| T10 | 422164.338 | 4139336.630 | 14.98 |
| T11 | 422176.022 | 4139327.250 | 26.78 |
| T12 | 422196.249 | 4139309.698 | 15.03 |
| T13 | 422208.077 | 4139300.431 | 32.48 |
| T14 | 422236.358 | 4139284.463 | 22.65 |
| T15 | 422256.150 | 4139273.456 | 16.73 |
| T16 | 422270.178 | 4139264.346 | 28.66 |
| T17 | 422255.032 | 4139240.014 | 98.22 |

ΟΤ 2.3 E= 3617.24 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422209.695 | 4139381.952 | 10.34 |
| T2 | 422207.226 | 4139371.917 | 7.86 |
| T3 | 422205.937 | 4139364.161 | 9.88 |
| T4 | 422205.051 | 4139354.318 | 1.06 |
| T5 | 422205.035 | 4139353.256 | 37.83 |
| T6 | 422167.535 | 4139358.252 | 3.07 |
| T7 | 422167.184 | 4139361.306 | 7.14 |
| T8 | 422167.125 | 4139368.449 | 5.94 |
| T9 | 422167.717 | 4139374.359 | 7.41 |
| T10 | 422169.263 | 4139381.605 | 7.18 |
| T11 | 422171.656 | 4139388.370 | 7.02 |
| T12 | 422174.636 | 4139394.726 | 65.85 |
| T13 | 422201.197 | 4139454.985 | 36.27 |
| T14 | 422233.879 | 4139439.254 | 44.46 |
| T15 | 422215.944 | 4139398.567 | 9.10 |
| T16 | 422212.433 | 4139390.175 | 8.67 |

ΟΤ 2.4 E= 4556.89 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422214.503 | 4139380.563 | 8.28 |
| T2 | 422217.118 | 4139388.418 | 8.86 |
| T3 | 422220.539 | 4139396.594 | 44.25 |
| T4 | 422238.386 | 4139437.085 | 40.32 |
| T5 | 422274.683 | 4139419.537 | 58.60 |
| T6 | 422252.526 | 4139365.284 | 13.05 |
| T7 | 422248.071 | 4139353.016 | 11.34 |
| T8 | 422245.693 | 4139341.925 | 8.37 |
| T9 | 422244.897 | 4139333.593 | 12.07 |
| T10 | 422245.198 | 4139321.527 | 8.67 |
| T11 | 422247.076 | 4139313.066 | 32.73 |
| T12 | 422214.633 | 4139317.389 | 10.31 |
| T13 | 422212.264 | 4139327.422 | 11.46 |
| T14 | 422210.345 | 4139338.722 | 7.89 |
| T15 | 422209.934 | 4139346.598 | 7.46 |
| T16 | 422210.047 | 4139354.056 | 9.51 |
| T17 | 422210.900 | 4139363.527 | 7.48 |
| T18 | 422212.127 | 4139370.908 | 9.94 |

ΟΤ 2.5 E= 5714.96 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422315.893 | 4139358.080 | 58.19 |
| T2 | 422359.304 | 4139319.336 | 6.93 |
| T3 | 422356.272 | 4139313.105 | 15.63 |
| T4 | 422340.654 | 4139313.653 | 15.09 |
| T5 | 422325.684 | 4139315.547 | 12.12 |
| T6 | 422313.565 | 4139315.577 | 17.23 |
| T7 | 422296.512 | 4139313.080 | 51.44 |
| T8 | 422253.855 | 4139341.832 | 9.63 |
| T9 | 422255.874 | 4139351.251 | 11.91 |
| T10 | 422260.000 | 4139362.423 | 45.75 |
| T11 | 422277.297 | 4139404.777 | 6.07 |
| T12 | 422283.316 | 4139404.003 | 10.20 |
| T13 | 422287.119 | 4139413.464 | 44.51 |
| T14 | 422327.195 | 4139394.092 | 37.74 |

ΟΤ 2.6 E= 5403.22 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422274.535 | 4139271.055 | 17.59 |
| T2 | 422259.760 | 4139280.605 | 4.33 |
| T3 | 422258.837 | 4139284.838 | 7.93 |
| T4 | 422263.821 | 4139291.012 | 37.95 |
| T5 | 422298.926 | 4139305.423 | 31.77 |
| T6 | 422325.270 | 4139287.666 | 17.49 |
| T7 | 422335.466 | 4139273.458 | 38.20 |
| T8 | 422366.630 | 4139251.369 | 25.28 |
| T9 | 422385.382 | 4139234.415 | 4.76 |
| T10 | 422388.122 | 4139230.574 | 4.76 |
| T11 | 422389.000 | 4139225.939 | 26.60 |
| T12 | 422388.234 | 4139199.350 | 6.15 |
| T13 | 422382.091 | 4139199.077 | 4.65 |
| T14 | 422377.555 | 4139200.104 | 19.66 |
| T15 | 422358.640 | 4139205.456 | 38.01 |
| T16 | 422330.691 | 4139231.221 | 21.02 |
| T17 | 422314.369 | 4139244.471 | 31.93 |
| T18 | 422288.498 | 4139263.193 | 16.02 |

ΚΧ 2.16 E= 796.51 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422205.353 | 4139338.393 | 11.58 |
| T2 | 422206.910 | 4139326.920 | 1.72 |
| T3 | 422206.934 | 4139325.202 | 2.03 |
| T4 | 422206.307 | 4139323.274 | 1.45 |
| T5 | 422205.469 | 4139322.097 | 1.07 |
| T6 | 422204.676 | 4139321.384 | 1.58 |
| T7 | 422203.294 | 4139320.627 | 3.17 |
| T8 | 422200.319 | 4139319.533 | 3.52 |
| T9 | 422196.867 | 4139320.241 | 29.41 |
| T10 | 422174.199 | 4139338.973 | 4.07 |
| T11 | 422171.023 | 4139341.523 | 3.00 |
| T12 | 422169.643 | 4139344.182 | 9.24 |
| T13 | 422167.621 | 4139353.197 | 37.67 |
| T14 | 422204.958 | 4139348.222 | 9.84 |

ΚΧ 2.17 E= 467.52 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422229.914 | 4139297.351 | 13.84 |
| T2 | 422217.791 | 4139304.021 | 9.76 |
| T3 | 422224.598 | 4139311.017 | 24.23 |
| T4 | 422248.612 | 4139307.789 | 11.72 |
| T5 | 422253.312 | 4139297.058 | 2.98 |
| T6 | 422253.312 | 4139294.083 | 1.90 |
| T7 | 422252.874 | 4139292.236 | 5.49 |
| T8 | 422248.680 | 4139288.697 | 4.31 |
| T9 | 422244.401 | 4139289.223 | 16.61 |

ΚΧ 2.18 E= 793.38 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422327.195 | 4139394.092 | 44.51 |
| T2 | 422287.119 | 4139413.464 | 3.20 |
| T3 | 422285.927 | 4139410.499 | 2.90 |
| T4 | 422283.409 | 4139411.947 | 1.02 |
| T5 | 422282.580 | 4139412.538 | 1.27 |
| T6 | 422282.169 | 4139413.740 | 2.55 |
| T7 | 422282.876 | 4139416.192 | 4.74 |
| T8 | 422283.165 | 4139420.927 | 43.33 |
| T9 | 422322.179 | 4139402.080 | 12.31 |
| T10 | 422333.257 | 4139396.711 | 38.83 |
| T11 | 422321.630 | 4139359.662 | 58.87 |
| T12 | 422365.554 | 4139320.460 | 6.37 |
| T13 | 422362.569 | 4139314.835 | 6.53 |
| T14 | 422356.272 | 4139313.105 | 6.93 |
| T15 | 422359.304 | 4139319.336 | 58.19 |
| T16 | 422315.893 | 4139358.080 | 37.74 |

ΚΧ 2.19 E= 586.27 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422340.020 | 4139305.670 | 12.49 |
| T2 | 422352.498 | 4139305.232 | 30.45 |
| T3 | 422338.052 | 4139278.431 | 15.86 |
| T4 | 422328.808 | 4139291.311 | 27.13 |
| T5 | 422306.315 | 4139306.473 | 7.52 |
| T6 | 422313.751 | 4139307.563 | 12.39 |
| T7 | 422326.140 | 4139307.392 | 13.99 |

ΚΧ 2.20 E= 499.18 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422377.656 | 4139248.507 | 14.90 |
| T2 | 422388.564 | 4139238.352 | 7.14 |
| T3 | 422392.655 | 4139232.566 | 7.14 |
| T4 | 422393.993 | 4139225.608 | 29.32 |
| T5 | 422393.168 | 4139196.298 | 3.15 |
| T6 | 422390.618 | 4139198.142 | 2.67 |
| T7 | 422388.234 | 4139199.350 | 26.60 |
| T8 | 422389.000 | 4139225.939 | 4.76 |
| T9 | 422388.122 | 4139230.574 | 4.76 |
| T10 | 422385.382 | 4139234.415 | 25.28 |
| T11 | 422366.630 | 4139251.369 | 33.62 |
| T12 | 422339.202 | 4139270.810 | 5.03 |
| T13 | 422341.562 | 4139275.256 | 34.56 |
| T14 | 422369.764 | 4139255.277 | 10.40 |

ΚΧ 2.21 E= 4574.37 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422254.321 | 4139467.855 | 16.31 |
| T2 | 422270.631 | 4139467.710 | 12.37 |
| T3 | 422271.732 | 4139455.392 | 7.37 |
| T4 | 422270.728 | 4139448.090 | 1.02 |
| T5 | 422269.722 | 4139448.224 | 18.83 |
| T6 | 422263.926 | 4139430.313 | 72.39 |
| T7 | 422198.707 | 4139461.733 | 8.37 |
| T8 | 422194.011 | 4139454.807 | 3.93 |
| T9 | 422191.383 | 4139451.890 | 3.65 |
| T10 | 422187.857 | 4139452.830 | 5.93 |
| T11 | 422185.460 | 4139447.402 | 4.46 |
| T12 | 422188.066 | 4139443.781 | 62.61 |
| T13 | 422162.828 | 4139386.482 | 29.64 |
| T14 | 422134.439 | 4139395.000 | 35.76 |
| T15 | 422099.353 | 4139401.916 | 35.42 |
| T16 | 422064.147 | 4139405.776 | 40.89 |
| T17 | 422023.507 | 4139401.232 | 80.54 |
| T18 | 422045.330 | 4139323.704 | 56.17 |
| T19 | 422101.080 | 4139330.548 | 38.00 |
| T20 | 422138.526 | 4139324.091 | 22.26 |
| T21 | 422142.185 | 4139302.133 | 9.26 |
| T22 | 422146.086 | 4139293.733 | 3.07 |
| T23 | 422149.158 | 4139293.808 | 3.01 |
| T24 | 422152.164 | 4139293.679 | 10.75 |
| T25 | 422162.612 | 4139291.129 | 8.47 |
| T26 | 422171.078 | 4139290.988 | 98.22 |
| T27 | 422255.032 | 4139240.014 | 28.66 |
| T28 | 422270.178 | 4139264.346 | 4.93 |
| T29 | 422274.457 | 4139261.892 | 33.78 |
| T30 | 422256.660 | 4139233.176 | 101.80 |
| T31 | 422169.642 | 4139286.010 | 7.46 |
| T32 | 422162.186 | 4139286.091 | 11.65 |
| T33 | 422150.871 | 4139288.848 | 9.05 |
| T34 | 422141.828 | 4139288.457 | 13.71 |
| T35 | 422137.224 | 4139301.374 | 18.69 |
| T36 | 422134.168 | 4139319.809 | 33.98 |
| T37 | 422100.678 | 4139325.545 | 16.59 |
| T38 | 422084.165 | 4139323.942 | 20.89 |
| T39 | 422064.233 | 4139317.695 | 22.22 |
| T40 | 422044.656 | 4139307.184 | 10.77 |
| T41 | 422042.316 | 4139317.700 | 8.86 |
| T42 | 422039.473 | 4139326.088 | 21.32 |
| T43 | 422033.077 | 4139346.425 | 8.92 |
| T44 | 422031.377 | 4139355.181 | 11.28 |
| T45 | 422026.524 | 4139365.365 | 8.96 |
| T46 | 422025.681 | 4139374.286 | 29.65 |
| T47 | 422017.936 | 4139402.906 | 12.89 |
| T48 | 422029.910 | 4139407.673 | 22.40 |
| T49 | 422052.197 | 4139409.940 | 12.37 |
| T50 | 422064.536 | 4139410.763 | 35.82 |
| T51 | 422100.138 | 4139406.857 | 36.19 |
| T52 | 422135.642 | 4139399.859 | 26.24 |
| T53 | 422160.783 | 4139392.337 | 27.33 |
| T54 | 422171.074 | 4139417.655 | 21.40 |
| T55 | 422179.933 | 4139437.136 | 26.87 |
| T56 | 422190.786 | 4139461.719 | 41.14 |
| T57 | 422231.825 | 4139464.564 | 22.74 |

ΚΧ 2.32 E= 686.09 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422257.249 | 4139304.151 | 18.80 |
| T2 | 422253.176 | 4139322.503 | 10.81 |
| T3 | 422252.907 | 4139333.311 | 2.95 |
| T4 | 422253.188 | 4139336.252 | 45.54 |
| T5 | 422290.953 | 4139310.797 | 29.57 |
| T6 | 422263.595 | 4139299.567 | 1.86 |
| T7 | 422261.827 | 4139300.128 | 2.75 |
| T8 | 422259.561 | 4139301.688 | 3.38 |

ΟΤ 8.1 E= 15076.86 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422285.589 | 4138851.140 | 32.07 |
| T2 | 422298.730 | 4138880.396 | 41.07 |
| T3 | 422323.576 | 4138913.096 | 42.54 |
| T4 | 422358.277 | 4138937.696 | 19.63 |
| T5 | 422375.602 | 4138928.471 | 50.33 |
| T6 | 422423.835 | 4138914.084 | 5.76 |
| T7 | 422428.142 | 4138910.652 | 5.76 |
| T8 | 422427.350 | 4138905.202 | 20.21 |
| T9 | 422414.181 | 4138889.878 | 11.15 |
| T10 | 422405.431 | 4138882.960 | 8.08 |
| T11 | 422397.958 | 4138879.878 | 18.35 |
| T12 | 422380.892 | 4138873.125 | 15.20 |
| T13 | 422368.540 | 4138864.346 | 15.20 |
| T14 | 422358.976 | 4138852.591 | 15.87 |
| T15 | 422352.715 | 4138838.063 | 15.87 |
| T16 | 422350.745 | 4138822.366 | 9.48 |
| T17 | 422351.137 | 4138812.893 | 14.62 |
| T18 | 422352.327 | 4138798.321 | 6.42 |
| T19 | 422352.015 | 4138791.912 | 8.51 |
| T20 | 422350.192 | 4138783.595 | 8.11 |
| T21 | 422347.628 | 4138775.900 | 23.38 |
| T22 | 422338.827 | 4138754.235 | 11.29 |
| T23 | 422337.144 | 4138743.067 | 17.34 |
| T24 | 422336.537 | 4138725.741 | 10.82 |
| T25 | 422337.279 | 4138714.943 | 24.64 |
| T26 | 422313.159 | 4138719.977 | 27.76 |
| T27 | 422293.023 | 4138739.088 | 23.81 |
| T28 | 422283.003 | 4138760.688 | 53.30 |
| T29 | 422279.314 | 4138813.854 | 37.81 |

ΟΤ 8.3 E= 4208.58 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422434.567 | 4138834.566 | 34.87 |
| T2 | 422427.161 | 4138800.494 | 11.97 |
| T3 | 422417.610 | 4138793.285 | 44.83 |
| T4 | 422373.803 | 4138802.811 | 10.01 |
| T5 | 422363.888 | 4138804.192 | 9.48 |
| T6 | 422363.116 | 4138813.643 | 9.04 |
| T7 | 422362.742 | 4138822.674 | 12.56 |
| T8 | 422364.343 | 4138835.093 | 12.56 |
| T9 | 422369.358 | 4138846.567 | 11.66 |
| T10 | 422376.721 | 4138855.567 | 11.66 |
| T11 | 422386.171 | 4138862.342 | 14.90 |
| T12 | 422400.010 | 4138867.851 | 36.80 |
| T13 | 422435.148 | 4138856.921 | 14.88 |
| T14 | 422435.445 | 4138842.043 | 7.53 |

ΚΧ 8.8 E= 47237.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422276.296 | 4138814.002 | 54.20 |
| T2 | 422280.049 | 4138759.927 | 24.31 |
| T3 | 422290.280 | 4138737.874 | 3.16 |
| T4 | 422292.408 | 4138735.535 | 32.04 |
| T5 | 422263.112 | 4138722.574 | 27.92 |
| T6 | 422255.160 | 4138695.815 | 30.97 |
| T7 | 422263.519 | 4138665.995 | 34.41 |
| T8 | 422257.601 | 4138632.103 | 28.02 |
| T9 | 422229.878 | 4138628.021 | 16.29 |
| T10 | 422227.894 | 4138644.189 | 15.65 |
| T11 | 422222.263 | 4138658.786 | 16.40 |
| T12 | 422213.850 | 4138672.866 | 20.94 |
| T13 | 422205.429 | 4138692.042 | 11.86 |
| T14 | 422204.152 | 4138703.830 | 18.60 |
| T15 | 422205.012 | 4138722.408 | 10.61 |
| T16 | 422202.503 | 4138732.713 | 15.05 |
| T17 | 422194.626 | 4138745.536 | 10.13 |
| T18 | 422187.178 | 4138752.398 | 34.30 |
| T19 | 422157.143 | 4138768.952 | 19.81 |
| T20 | 422141.734 | 4138781.395 | 11.82 |
| T21 | 422133.536 | 4138789.912 | 8.57 |
| T22 | 422125.367 | 4138792.489 | 23.54 |
| T23 | 422102.297 | 4138797.147 | 51.89 |
| T24 | 422106.493 | 4138848.869 | 10.29 |
| T25 | 422116.723 | 4138847.781 | 9.47 |
| T26 | 422118.907 | 4138856.994 | 14.96 |
| T27 | 422120.260 | 4138871.888 | 40.33 |
| T28 | 422121.023 | 4138912.212 | 73.54 |
| T29 | 422125.763 | 4138985.594 | 44.11 |
| T30 | 422169.036 | 4138994.137 | 16.05 |
| T31 | 422184.909 | 4138996.502 | 15.78 |
| T32 | 422200.612 | 4138994.940 | 46.41 |
| T33 | 422244.772 | 4138980.654 | 21.50 |
| T34 | 422265.442 | 4138974.738 | 45.64 |
| T35 | 422308.822 | 4138960.569 | 30.05 |
| T36 | 422336.648 | 4138949.213 | 21.29 |
| T37 | 422355.438 | 4138939.208 | 41.55 |
| T38 | 422321.469 | 4138915.281 | 41.88 |
| T39 | 422296.134 | 4138881.938 | 32.80 |
| T40 | 422282.695 | 4138852.018 | 38.55 |

421600 421700 421800 421900

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

Β.Μ. Β.Τ. Β.Γ.
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος

0 10 25 50




100

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 63670/6.7.18
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΙ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015** (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ** (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011** (κατά ΟΤ)

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

1 04208-41406/1

2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 04216-41394/1 | 6 04224-41394/1 | 9 04232-41394/1 | 13 04240-41394/1 |
| 4 04216-41388/1 | 7 04224-41388/1 | 10 04232-41388/1 | 14 04240-41388/1 |
| 5 04216-41382/1 | 8 04224-41382/1 | 11 04232-41382/1 | 15 04240-41382/1 |
| | | 12 04232-41376/1 | 16 04240-41376/1 |

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

.7.18
Ε/ΥΠΕΝ

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | Ι | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | ΙΙ | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | ΙΙΙ | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

| α/α σχεδίου: | μελέτη: | κλίμακα: |
|---|---|---|
| **P-04** | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ | 1:1000 |
| α/α πινακίδας: 04216-41388/1 | φάση έργου: | |

| | | |
|---|---|---|
| ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 | | |
| κωδ. εντύπου: | σχεδιάσθηκε: | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ |
| κωδ. έργου: | ελέγχθηκε: | Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ |
| | εγκρίθηκε: | Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ |

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

Συνάδει με την από 3/4/18 έγκριση της Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ

Θεόδωρος Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

04216-41382/1

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 14 E= 99324.62 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 871 | 422292.408 | 4138735.535 | 32.04 |
| 872 | 422263.112 | 4138722.574 | 27.92 |
| 873 | 422255.160 | 4138695.815 | 30.97 |
| 874 | 422263.519 | 4138665.995 | 34.41 |
| 875 | 422257.601 | 4138632.103 | 28.02 |
| 876 | 422229.878 | 4138628.021 | 16.28 |
| 877 | 422227.895 | 4138644.180 | 15.67 |
| 878 | 422222.256 | 4138658.798 | 16.41 |
| 879 | 422213.841 | 4138672.882 | 20.93 |
| 880 | 422205.429 | 4138692.042 | 11.87 |
| 881 | 422204.150 | 4138703.844 | 18.59 |
| 882 | 422205.010 | 4138722.416 | 10.59 |
| 883 | 422202.505 | 4138732.706 | 15.06 |
| 884 | 422194.620 | 4138745.542 | 10.13 |
| 885 | 422187.171 | 4138752.402 | 34.28 |
| 886 | 422157.150 | 4138768.946 | 19.83 |
| 887 | 422141.721 | 4138781.406 | 11.81 |
| 888 | 422133.532 | 4138789.914 | 8.57 |
| 889 | 422125.355 | 4138792.492 | 23.53 |
| 890 | 422102.295 | 4138797.147 | 51.89 |
| 891 | 422106.493 | 4138848.869 | 10.29 |
| 892 | 422116.721 | 4138847.781 | 9.48 |
| 893 | 422118.908 | 4138857.007 | 14.97 |
| 894 | 422120.260 | 4138871.915 | 40.31 |
| 895 | 422121.021 | 4138912.212 | 78.71 |
| 896 | 422126.097 | 4138990.756 | 32.17 |
| 897 | 422157.661 | 4138996.987 | 10.73 |
| 898 | 422168.183 | 4138999.065 | 16.79 |
| 899 | 422184.789 | 4139001.539 | 17.01 |
| 900 | 422201.713 | 4138999.839 | 48.87 |
| 901 | 422248.230 | 4138984.867 | 19.45 |
| 902 | 422266.932 | 4138979.513 | 45.90 |
| 903 | 422310.562 | 4138965.260 | 30.49 |
| 904 | 422338.788 | 4138953.740 | 14.83 |
| 905 | 422351.875 | 4138946.769 | 22.73 |
| 906 | 422371.939 | 4138936.086 | 8.96 |
| 907 | 422380.082 | 4138932.353 | 39.20 |
| 908 | 422417.676 | 4138921.250 | 35.97 |
| 909 | 422451.929 | 4138910.275 | 153.02 |
| 910 | 422438.815 | 4138757.819 | 3.83 |
| 911 | 422436.430 | 4138754.825 | 24.73 |
| 912 | 422412.826 | 4138747.453 | 19.93 |
| 913 | 422393.368 | 4138751.750 | 37.84 |
| 914 | 422404.060 | 4138788.045 | 32.51 |
| 915 | 422372.291 | 4138794.953 | 5.65 |
| 916 | 422366.696 | 4138795.728 | 10.23 |
| 917 | 422365.866 | 4138785.534 | 31.64 |
| 918 | 422361.960 | 4138754.139 | 21.08 |
| 919 | 422357.796 | 4138733.479 | 33.31 |
| 920 | 422349.996 | 4138701.093 | 41.57 |
| 921 | 422341.421 | 4138660.422 | 81.88 |
| 922 | 422323.019 | 4138580.640 | 71.45 |
| 923 | 422394.327 | 4138576.184 | 13.80 |
| 924 | 422395.194 | 4138562.408 | 20.48 |
| 925 | 422399.176 | 4138542.321 | 18.84 |
| 926 | 422405.873 | 4138524.715 | 4.19 |
| 927 | 422407.944 | 4138521.072 | 16.77 |
| 928 | 422421.146 | 4138510.738 | 32.30 |
| 929 | 422397.309 | 4138488.946 | 43.74 |
| 930 | 422354.429 | 4138497.592 | 28.17 |
| 931 | 422326.281 | 4138496.576 | 66.75 |
| 932 | 422297.534 | 4138436.329 | 22.34 |
| 933 | 422280.416 | 4138450.685 | 5.47 |
| 934 | 422275.986 | 4138453.896 | 22.17 |
| 935 | 422256.220 | 4138463.934 | 21.63 |
| 936 | 422258.273 | 4138485.466 | 5.83 |
| 937 | 422258.828 | 4138491.274 | 27.78 |
| 938 | 422269.622 | 4138516.869 | 14.32 |
| 939 | 422273.457 | 4138530.666 | 14.53 |
| 940 | 422271.527 | 4138545.068 | 16.64 |
| 941 | 422261.642 | 4138558.451 | 10.93 |
| 942 | 422253.765 | 4138566.022 | 14.85 |
| 943 | 422243.056 | 4138576.313 | 9.02 |
| 944 | 422237.393 | 4138583.334 | 3.58 |
| 945 | 422235.175 | 4138586.141 | 36.24 |
| 946 | 422270.788 | 4138592.854 | 29.75 |
| 947 | 422273.975 | 4138622.432 | 24.73 |
| 948 | 422272.301 | 4138647.100 | 41.01 |
| 949 | 422284.019 | 4138686.402 | 41.67 |
| 950 | 422309.149 | 4138719.647 | 23.08 |

Κωδικός: 15 E= 2486.17 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 951 | 422239.873 | 4138536.327 | 63.38 |
| 952 | 422211.776 | 4138593.142 | 5.49 |
| 953 | 422210.107 | 4138598.373 | 16.26 |
| 954 | 422225.770 | 4138602.737 | 5.18 |
| 955 | 422225.725 | 4138597.555 | 14.86 |
| 956 | 422230.784 | 4138583.580 | 13.51 |
| 957 | 422239.239 | 4138573.047 | 28.38 |
| 958 | 422259.704 | 4138553.379 | 12.36 |
| 959 | 422266.731 | 4138543.213 | 12.31 |
| 960 | 422268.365 | 4138531.017 | 12.98 |
| 961 | 422264.891 | 4138518.515 | 28.22 |
| 962 | 422253.924 | 4138492.512 | 5.82 |
| 963 | 422253.086 | 4138486.752 | 17.34 |
| 964 | 422236.008 | 4138489.733 | 21.49 |
| 965 | 422239.187 | 4138510.983 | 25.35 |

Κωδικός: 16 E= 874.27 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 966 | 422354.009 | 4138423.397 | 28.70 |
| 967 | 422382.483 | 4138419.770 | 41.94 |
| 968 | 422356.943 | 4138386.504 | 26.86 |
| 969 | 422336.360 | 4138403.766 | 26.40 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

OT 8.1 E= 15076.86 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422285.589 | 4138851.140 | 32.07 |
| T2 | 422298.730 | 4138880.396 | 41.07 |
| T3 | 422323.576 | 4138913.096 | 42.54 |
| T4 | 422358.277 | 4138937.696 | 19.63 |
| T5 | 422375.602 | 4138928.471 | 50.33 |
| T6 | 422423.835 | 4138914.084 | 5.76 |
| T7 | 422428.142 | 4138910.652 | 5.76 |
| T8 | 422427.350 | 4138905.202 | 20.21 |
| T9 | 422414.181 | 4138889.878 | 11.15 |
| T10 | 422405.431 | 4138882.960 | 8.08 |
| T11 | 422397.958 | 4138879.878 | 18.35 |
| T12 | 422380.892 | 4138873.125 | 15.20 |
| T13 | 422368.540 | 4138864.346 | 15.20 |
| T14 | 422358.976 | 4138852.591 | 15.87 |
| T15 | 422352.715 | 4138838.063 | 15.87 |
| T16 | 422350.745 | 4138822.366 | 9.48 |
| T17 | 422351.137 | 4138812.893 | 14.62 |
| T18 | 422352.327 | 4138798.321 | 6.42 |
| T19 | 422352.015 | 4138791.912 | 8.51 |
| T20 | 422350.192 | 4138783.595 | 8.11 |
| T21 | 422347.628 | 4138775.900 | 23.38 |
| T22 | 422338.827 | 4138754.235 | 11.29 |
| T23 | 422337.144 | 4138743.067 | 17.34 |
| T24 | 422336.537 | 4138725.741 | 10.82 |
| T25 | 422337.279 | 4138714.943 | 24.64 |
| T26 | 422313.159 | 4138719.977 | 27.76 |
| T27 | 422293.023 | 4138739.088 | 23.81 |
| T28 | 422283.003 | 4138760.688 | 53.30 |
| T29 | 422279.314 | 4138813.854 | 37.81 |

OT 8.2 E= 5292.11 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422276.986 | 4138622.372 | 24.45 |
| T2 | 422275.331 | 4138646.762 | 39.93 |
| T3 | 422286.739 | 4138685.026 | 38.28 |
| T4 | 422309.824 | 4138715.565 | 28.41 |
| T5 | 422337.635 | 4138709.765 | 10.37 |
| T6 | 422337.272 | 4138699.405 | 4.85 |
| T7 | 422336.157 | 4138694.682 | 7.69 |
| T8 | 422333.572 | 4138687.440 | 26.01 |
| T9 | 422325.106 | 4138662.850 | 11.35 |
| T10 | 422321.768 | 4138652.000 | 6.13 |
| T11 | 422320.407 | 4138646.028 | 3.77 |
| T12 | 422319.797 | 4138642.312 | 27.33 |
| T13 | 422316.983 | 4138615.128 | 6.33 |
| T14 | 422315.364 | 4138609.012 | 7.85 |
| T15 | 422312.159 | 4138601.846 | 7.57 |
| T16 | 422307.825 | 4138595.645 | 11.77 |
| T17 | 422299.179 | 4138587.656 | 25.53 |
| T18 | 422276.821 | 4138575.334 | 15.34 |
| T19 | 422273.532 | 4138590.318 | 32.24 |

OT 8.4 E= 6428.79 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422275.792 | 4138522.908 | 10.84 |
| T2 | 422276.553 | 4138533.725 | 27.21 |
| T3 | 422270.046 | 4138560.145 | 37.91 |
| T4 | 422303.203 | 4138578.524 | 1.90 |
| T5 | 422305.017 | 4138579.024 | 1.90 |
| T6 | 422306.859 | 4138578.639 | 23.12 |
| T7 | 422327.625 | 4138568.482 | 3.15 |
| T8 | 422329.759 | 4138566.163 | 2.81 |
| T9 | 422331.059 | 4138563.668 | 11.46 |
| T10 | 422333.302 | 4138552.430 | 18.11 |
| T11 | 422335.632 | 4138534.473 | 34.67 |
| T12 | 422333.343 | 4138499.882 | 8.96 |
| T13 | 422324.390 | 4138499.580 | 53.59 |
| T14 | 422301.372 | 4138451.180 | 48.67 |
| T15 | 422257.935 | 4138473.131 | 52.88 |

OT 8.5 E= 4042.57 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422342.160 | 4138534.678 | 18.92 |
| T2 | 422339.726 | 4138553.437 | 9.95 |
| T3 | 422337.924 | 4138563.222 | 2.94 |
| T4 | 422337.142 | 4138566.060 | 4.37 |
| T5 | 422335.125 | 4138569.931 | 5.87 |
| T6 | 422339.717 | 4138573.585 | 47.83 |
| T7 | 422387.453 | 4138570.602 | 30.53 |
| T8 | 422393.389 | 4138540.659 | 37.44 |
| T9 | 422406.701 | 4138505.662 | 18.88 |
| T10 | 422392.767 | 4138492.922 | 38.86 |
| T11 | 422354.675 | 4138500.603 | 7.00 |
| T12 | 422347.676 | 4138500.367 | 34.75 |

KX 8.6 E= 874.25 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422354.009 | 4138423.397 | 28.70 |
| T2 | 422382.482 | 4138419.770 | 41.94 |
| T3 | 422356.943 | 4138386.504 | 26.86 |
| T4 | 422336.360 | 4138403.766 | 26.40 |

KX 8.7 E= 553.25 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422260.573 | 4138566.327 | 4.45 |
| T2 | 422256.274 | 4138565.508 | 4.45 |
| T3 | 422252.329 | 4138567.402 | 13.02 |
| T4 | 422242.938 | 4138576.426 | 9.05 |
| T5 | 422237.273 | 4138583.483 | 33.90 |
| T6 | 422270.585 | 4138589.763 | 16.33 |
| T7 | 422274.083 | 4138573.816 | 15.45 |

KX 8.11 E= 378.73 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422297.534 | 4138436.329 | 22.34 |
| T2 | 422280.416 | 4138450.685 | 5.47 |
| T3 | 422275.986 | 4138453.896 | 22.17 |
| T4 | 422256.218 | 4138463.935 | 6.42 |
| T5 | 422256.828 | 4138470.329 | 51.39 |
| T6 | 422302.697 | 4138447.150 | 11.99 |

KX 8.12 E= 2486.17 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422239.872 | 4138536.327 | 63.38 |
| T2 | 422211.776 | 4138593.143 | 5.49 |
| T3 | 422210.107 | 4138598.374 | 16.26 |
| T4 | 422225.770 | 4138602.738 | 5.18 |
| T5 | 422225.724 | 4138597.556 | 14.86 |
| T6 | 422230.784 | 4138583.580 | 13.51 |
| T7 | 422239.239 | 4138573.048 | 28.38 |
| T8 | 422259.704 | 4138553.379 | 12.36 |
| T9 | 422266.731 | 4138543.214 | 12.31 |
| T10 | 422268.365 | 4138531.018 | 12.98 |
| T11 | 422264.890 | 4138518.516 | 28.22 |
| T12 | 422253.923 | 4138492.512 | 5.82 |
| T13 | 422253.086 | 4138486.753 | 17.34 |
| T14 | 422236.008 | 4138489.734 | 21.49 |
| T15 | 422239.187 | 4138510.984 | 25.35 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κωδικός: 02 E= 2760.98 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Δ14 | 422239.872 | 4138536.327 | 25.35 |
| Δ15 | 422239.187 | 4138510.984 | 21.49 |
| Δ16 | 422236.008 | 4138489.734 | 21.40 |
| Δ17 | 422214.614 | 4138489.154 | 98.45 |
| Δ18 | 422195.621 | 4138585.756 | 17.76 |
| Δ19 | 422211.776 | 4138593.143 | 63.38 |

Κωδικός: 03 E= 6661.57 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Δ20 | 422354.009 | 4138423.397 | 26.40 |
| Δ21 | 422336.360 | 4138403.766 | 50.67 |
| Δ22 | 422297.534 | 4138436.329 | 66.75 |
| Δ23 | 422326.281 | 4138496.576 | 28.17 |
| Δ24 | 422354.429 | 4138497.592 | 43.74 |
| Δ25 | 422397.309 | 4138488.946 | 8.79 |
| Δ26 | 422390.825 | 4138483.018 | 35.42 |
| Δ27 | 422400.525 | 4138448.956 | 21.76 |
| Δ28 | 422400.042 | 4138427.204 | 19.07 |
| Δ29 | 422382.482 | 4138419.770 | 28.70 |

Κωδικός: 08 E= 4275.53 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Δ135 | 422257.601 | 4138632.103 | 34.41 |
| Δ136 | 422263.519 | 4138665.995 | 30.97 |
| Δ137 | 422255.160 | 4138695.815 | 27.92 |
| Δ138 | 422263.112 | 4138722.574 | 32.04 |
| Δ139 | 422292.408 | 4138735.535 | 23.08 |
| Δ140 | 422309.149 | 4138719.647 | 41.67 |
| Δ141 | 422284.019 | 4138686.402 | 41.01 |
| Δ142 | 422272.301 | 4138647.100 | 24.73 |
| Δ143 | 422273.975 | 4138622.432 | 29.75 |
| Δ144 | 422270.788 | 4138592.854 | 36.24 |
| Δ145 | 422235.175 | 4138586.141 | 12.99 |
| Δ146 | 422230.753 | 4138598.354 | 17.84 |
| Δ147 | 422231.332 | 4138616.187 | 11.92 |
| Δ148 | 422229.878 | 4138628.021 | 28.02 |

KX 8.8 E= 47237.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422276.296 | 4138814.002 | 54.20 |
| T2 | 422280.049 | 4138759.927 | 24.31 |
| T3 | 422290.280 | 4138737.874 | 3.16 |
| T4 | 422292.408 | 4138735.535 | 32.04 |
| T5 | 422263.112 | 4138722.574 | 27.92 |
| T6 | 422255.160 | 4138695.815 | 30.97 |
| T7 | 422263.519 | 4138665.995 | 34.41 |
| T8 | 422257.601 | 4138632.103 | 28.02 |
| T9 | 422229.878 | 4138628.021 | 16.29 |
| T10 | 422227.894 | 4138644.189 | 15.65 |
| T11 | 422222.263 | 4138658.786 | 16.40 |
| T12 | 422213.850 | 4138672.866 | 20.94 |
| T13 | 422205.429 | 4138692.042 | 11.86 |
| T14 | 422204.152 | 4138703.830 | 18.60 |
| T15 | 422205.012 | 4138722.408 | 10.61 |
| T16 | 422202.503 | 4138732.713 | 15.05 |
| T17 | 422194.626 | 4138745.536 | 10.13 |
| T18 | 422187.178 | 4138752.398 | 34.30 |
| T19 | 422157.143 | 4138768.952 | 19.81 |
| T20 | 422141.734 | 4138781.395 | 11.82 |
| T21 | 422133.536 | 4138789.912 | 8.57 |
| T22 | 422125.367 | 4138792.489 | 23.54 |
| T23 | 422102.297 | 4138797.147 | 51.89 |
| T24 | 422106.493 | 4138848.869 | 10.29 |
| T25 | 422116.723 | 4138847.781 | 9.47 |
| T26 | 422118.907 | 4138856.994 | 14.96 |
| T27 | 422120.260 | 4138871.888 | 40.33 |
| T28 | 422121.023 | 4138912.212 | 73.54 |
| T29 | 422125.763 | 4138985.594 | 44.11 |
| T30 | 422169.036 | 4138994.137 | 16.05 |
| T31 | 422184.909 | 4138996.502 | 15.78 |
| T32 | 422200.612 | 4138994.940 | 46.41 |
| T33 | 422244.772 | 4138980.654 | 21.50 |
| T34 | 422265.442 | 4138974.738 | 45.64 |
| T35 | 422308.822 | 4138960.569 | 30.05 |
| T36 | 422336.648 | 4138949.213 | 21.29 |
| T37 | 422355.438 | 4138939.208 | 41.55 |
| T38 | 422321.469 | 4138915.281 | 41.88 |
| T39 | 422296.134 | 4138881.938 | 32.80 |
| T40 | 422282.695 | 4138852.018 | 38.55 |

N

4138800
4138700
4138600
4138500
4138400
4138300
4138200

421600 421700 421800 421900

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Ko = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

Β.Μ. Β.Τ. Β.Γ. A γ

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός

Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός

Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )

Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το

αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος

0 10 25 50


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΤ-8.8
ΚΧ
Α-8
ΟΤ-8.1
ΠΚ
Α-8
ΟΤ-8.2
ΠΚ
ΟΤ-8.10
ΚΧ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Δ8
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πράξη Χαρακτηρισμού
5734/02.09.2008
ΟΤ-8.7
ΧΣ
Δ2
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πράξη Χαρακτηρισμού
5734/02.09.2008
ΟΤ-8.12
ΚΧ
Α-8
ΟΤ-8.4
ΠΚ
Α-8
ΟΤ-8.5
ΠΚ
Δ3
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πράξη Χαρακτηρισμού
5734/02.09.2008
ΟΤ-8.11
ΚΧ
ΟΤ-8.6
ΚΧ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
422000
422100
422200
422300
422400
100
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670/6.7.18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΠ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015** (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)

**ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
**ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
Α-3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
Α-5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Α-6 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
Α-8 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011** (κατά ΟΤ)

ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
ΞΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΣΚ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**
**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**
**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | I | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | II | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | III | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

1 04208-41406/1
2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 04216-41394/1 | 6 04224-41394/1 | 9 04232-41394/1 | 13 04240-41394/1 |
| 4 04216-41388/1 | 7 04224-41388/1 | 10 04232-41388/1 | 14 04240-41388/1 |
| 5 04216-41382/1 | 8 04224-41382/1 | 11 04232-41382/1 | 15 04240-41382/1 |
| | | 12 04232-41376/1 | 16 04240-41376/1 |

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιολόγηση της δημόσιας περιουσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

18 / ΥΠΕΝ

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ — ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates
Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-05**
μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
κλίμακα: 1:1000
α/α πινακίδας: 04216-41382/1
φάση έργου:
ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
κωδ. εντύπου:
κωδ. έργου:
σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ
εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΪΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

Συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού

Θεοδόσης Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

04224-41394/1

### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 03 E= 30035.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 104 | 422844.506 | 4139486.628 | 51.45 |
| 105 | 422883.722 | 4139519.931 | 13.43 |
| 106 | 422894.351 | 4139528.133 | 14.41 |
| 107 | 422906.990 | 4139535.048 | 15.11 |
| 108 | 422921.191 | 4139540.196 | 16.60 |
| 109 | 422937.200 | 4139544.577 | 6.65 |
| 110 | 422943.736 | 4139545.784 | 14.42 |
| 111 | 422958.130 | 4139546.711 | 13.10 |
| 112 | 422971.170 | 4139545.452 | 4.45 |
| 113 | 422970.489 | 4139541.058 | 2.44 |
| 114 | 422972.845 | 4139540.410 | 20.39 |
| 115 | 422972.982 | 4139520.022 | 32.20 |
| 116 | 422974.363 | 4139487.848 | 23.71 |
| 117 | 422974.283 | 4139464.134 | 18.46 |
| 118 | 422973.620 | 4139445.689 | 34.50 |
| 119 | 422962.787 | 4139412.931 | 31.60 |
| 120 | 422944.663 | 4139387.040 | 21.74 |
| 121 | 422928.290 | 4139372.738 | 20.91 |
| 122 | 422907.441 | 4139374.344 | 30.52 |
| 123 | 422876.928 | 4139374.978 | 10.89 |
| 124 | 422867.168 | 4139370.142 | 19.60 |
| 125 | 422848.900 | 4139363.035 | 24.80 |
| 126 | 422829.572 | 4139347.498 | 27.10 |
| 127 | 422811.601 | 4139327.210 | 14.79 |
| 128 | 422798.709 | 4139334.454 | 26.12 |
| 129 | 422793.438 | 4139308.872 | 33.38 |
| 130 | 422760.559 | 4139314.603 | 32.72 |
| 131 | 422728.773 | 4139322.362 | 37.31 |
| 132 | 422741.555 | 4139357.413 | 96.96 |
| 133 | 422792.486 | 4139439.920 | 69.91 |

Κωδικός: 26 E= 22202.35 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1455 | 423247.321 | 4139923.167 | 21.65 |
| 1456 | 423268.905 | 4139924.793 | 16.58 |
| 1457 | 423285.468 | 4139924.174 | 23.24 |
| 1458 | 423307.855 | 4139917.930 | 13.42 |
| 1459 | 423320.785 | 4139914.324 | 20.25 |
| 1460 | 423339.932 | 4139907.748 | 39.62 |
| 1461 | 423333.044 | 4139868.734 | 34.52 |
| 1462 | 423308.561 | 4139844.397 | 6.44 |
| 1463 | 423302.327 | 4139842.765 | 8.75 |
| 1464 | 423293.649 | 4139843.865 | 31.92 |
| 1465 | 423264.008 | 4139832.035 | 6.28 |
| 1466 | 423258.424 | 4139829.170 | 4.86 |
| 1467 | 423254.400 | 4139826.453 | 5.93 |
| 1468 | 423249.914 | 4139822.584 | 5.58 |
| 1469 | 423246.163 | 4139818.449 | 32.57 |
| 1470 | 423225.725 | 4139793.088 | 19.46 |
| 1471 | 423213.933 | 4139808.567 | 42.53 |
| 1472 | 423175.345 | 4139826.438 | 33.37 |
| 1473 | 423143.930 | 4139837.693 | 21.12 |
| 1474 | 423127.262 | 4139850.671 | 27.48 |
| 1475 | 423114.286 | 4139874.895 | 19.88 |
| 1476 | 423107.173 | 4139893.454 | 24.69 |
| 1477 | 423103.011 | 4139917.795 | 28.83 |
| 1478 | 423099.972 | 4139946.461 | 10.71 |
| 1479 | 423110.663 | 4139945.767 | 62.96 |
| 1480 | 423173.207 | 4139938.557 | 32.27 |
| 1481 | 423204.862 | 4139932.282 | 43.43 |

### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κωδικός: 01 E= 10864.58 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Δ1 | 422794.750 | 4139443.617 | 35.89 |
| Δ2 | 422776.005 | 4139413.010 | 51.16 |
| Δ3 | 422749.036 | 4139369.533 | 62.40 |
| Δ4 | 422693.408 | 4139397.806 | 16.61 |
| Δ5 | 422685.229 | 4139412.262 | 18.60 |
| Δ6 | 422682.361 | 4139430.639 | 40.44 |
| Δ7 | 422695.148 | 4139468.998 | 30.19 |
| Δ8 | 422720.541 | 4139485.335 | 67.72 |
| Δ9 | 422787.954 | 4139491.804 | 46.04 |
| Δ10 | 422826.814 | 4139516.491 | 11.42 |
| Δ11 | 422837.964 | 4139514.004 | 53.60 |
| Δ12 | 422807.096 | 4139470.186 | 29.30 |

### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 04 E= 122564.85 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ218 | 422547.275 | 4139452.291 | 318.50 |
| Γ219 | 422834.885 | 4139589.113 | 58.11 |
| Γ220 | 422887.357 | 4139614.075 | 40.44 |
| Γ221 | 422925.313 | 4139628.035 | 124.17 |
| Γ222 | 423041.849 | 4139670.895 | 200.36 |
| Γ223 | 423173.561 | 4139821.875 | 14.87 |
| Γ224 | 423187.107 | 4139815.734 | 25.02 |
| Γ225 | 423209.958 | 4139805.536 | 53.48 |
| Γ226 | 423242.389 | 4139763.011 | 14.61 |
| Γ227 | 423253.923 | 4139754.045 | 146.16 |
| Γ228 | 423230.660 | 4139609.748 | 37.40 |
| Γ229 | 423201.024 | 4139586.934 | 67.08 |
| Γ230 | 423134.072 | 4139591.152 | 82.04 |
| Γ231 | 423052.070 | 4139593.569 | 25.70 |
| Γ232 | 423026.517 | 4139590.874 | 17.58 |
| Γ233 | 423011.371 | 4139581.944 | 40.19 |
| Γ234 | 422972.660 | 4139571.159 | 11.77 |
| Γ235 | 422973.303 | 4139559.403 | 14.11 |
| Γ236 | 422971.170 | 4139545.452 | 17.56 |
| Γ237 | 422953.691 | 4139546.646 | 12.68 |
| Γ238 | 422941.087 | 4139545.344 | 10.24 |
| Γ239 | 422931.094 | 4139543.106 | 20.67 |
| Γ240 | 422911.422 | 4139536.801 | 25.53 |
| Γ241 | 422889.254 | 4139524.381 | 40.75 |
| Γ242 | 422857.921 | 4139498.329 | 81.49 |
| Γ243 | 422796.880 | 4139444.348 | 4.20 |
| Γ244 | 422793.775 | 4139441.521 | 31.61 |
| Γ245 | 422807.096 | 4139470.186 | 53.60 |
| Γ246 | 422837.964 | 4139514.004 | 11.42 |
| Γ247 | 422826.814 | 4139516.491 | 46.04 |
| Γ248 | 422787.954 | 4139491.804 | 67.72 |
| Γ249 | 422720.541 | 4139485.335 | 30.19 |
| Γ250 | 422695.148 | 4139468.998 | 40.44 |
| Γ251 | 422682.361 | 4139430.639 | 18.60 |
| Γ252 | 422685.229 | 4139412.262 | 16.61 |
| Γ253 | 422693.408 | 4139397.806 | 59.45 |
| Γ254 | 422746.402 | 4139370.871 | 2.96 |
| Γ255 | 422749.036 | 4139369.533 | 11.76 |
| Γ256 | 422742.858 | 4139359.524 | 20.28 |
| Γ257 | 422735.608 | 4139340.596 | 19.38 |
| Γ258 | 422728.808 | 4139322.454 | 5.75 |
| Γ259 | 422723.205 | 4139323.753 | 7.50 |
| Γ260 | 422715.899 | 4139325.447 | 7.86 |
| Γ261 | 422708.206 | 4139327.055 | 9.86 |
| Γ262 | 422698.506 | 4139328.827 | 11.23 |
| Γ263 | 422687.462 | 4139330.845 | 46.13 |
| Γ264 | 422642.080 | 4139337.900 | 38.36 |
| Γ265 | 422603.745 | 4139338.876 | 63.91 |
| Γ266 | 422539.871 | 4139336.767 | 12.78 |
| Γ267 | 422527.103 | 4139336.122 | 11.31 |
| Γ268 | 422515.835 | 4139335.121 | 18.86 |
| Γ269 | 422496.978 | 4139334.889 | 5.65 |
| Γ270 | 422491.333 | 4139334.672 | 3.03 |
| Γ271 | 422488.330 | 4139334.300 | 11.93 |
| Γ272 | 422480.070 | 4139326.569 | 4.68 |
| Γ273 | 422479.721 | 4139321.919 | 21.46 |
| Γ274 | 422480.857 | 4139300.489 | 41.68 |
| Γ275 | 422483.381 | 4139258.884 | 142.76 |
| Γ276 | 422341.562 | 4139275.256 | 19.09 |
| Γ277 | 422350.778 | 4139291.976 | 1.66 |
| Γ278 | 422352.336 | 4139292.551 | 13.28 |
| Γ279 | 422358.022 | 4139304.556 | 17.60 |
| Γ280 | 422365.554 | 4139320.460 | 58.87 |
| Γ281 | 422321.630 | 4139359.662 | 38.83 |
| Γ282 | 422333.257 | 4139396.711 | 77.05 |
| Γ283 | 422263.926 | 4139430.313 | 18.83 |
| Γ284 | 422269.722 | 4139448.224 | 277.58 |

### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 1.6 E= 4631.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423164.578 | 4139922.565 | 11.46 |
| T2 | 423175.352 | 4139918.647 | 9.43 |
| T3 | 423184.537 | 4139916.512 | 10.24 |
| T4 | 423194.720 | 4139915.461 | 37.41 |
| T5 | 423232.090 | 4139913.794 | 5.21 |
| T6 | 423237.266 | 4139913.160 | 4.06 |
| T7 | 423240.676 | 4139911.171 | 4.06 |
| T8 | 423241.581 | 4139907.330 | 14.24 |
| T9 | 423239.111 | 4139893.302 | 3.11 |
| T10 | 423237.684 | 4139890.595 | 3.11 |
| T11 | 423234.947 | 4139889.227 | 41.02 |
| T12 | 423194.407 | 4139882.992 | 43.47 |
| T13 | 423150.946 | 4139882.409 | 35.97 |
| T14 | 423115.208 | 4139886.463 | 9.76 |
| T15 | 423111.587 | 4139895.531 | 23.23 |
| T16 | 423107.969 | 4139918.476 | 3.71 |
| T17 | 423107.577 | 4139922.168 | 2.34 |
| T18 | 423108.218 | 4139924.359 | 2.34 |
| T19 | 423110.216 | 4139925.465 | 21.28 |
| T20 | 423131.358 | 4139927.907 | 12.44 |
| T21 | 423143.794 | 4139927.780 | 9.25 |
| T22 | 423152.928 | 4139926.293 | 12.23 |

ΚΧ 1.7 E= 2850.07 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423155.039 | 4139838.160 | 7.49 |
| T2 | 423148.109 | 4139841.006 | 5.23 |
| T3 | 423143.366 | 4139843.212 | 5.63 |
| T4 | 423138.669 | 4139846.308 | 5.36 |
| T5 | 423134.708 | 4139849.914 | 6.47 |
| T6 | 423130.457 | 4139854.786 | 25.00 |
| T7 | 423118.859 | 4139876.937 | 4.57 |
| T8 | 423117.224 | 4139881.203 | 33.43 |
| T9 | 423150.444 | 4139877.418 | 13.27 |
| T10 | 423163.713 | 4139877.591 | 52.41 |
| T11 | 423210.446 | 4139853.876 | 34.67 |
| T12 | 423191.496 | 4139824.848 | 38.81 |

ΚΧ 1.9 E= 2699.35 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423285.468 | 4139924.174 | 36.64 |
| T2 | 423320.760 | 4139914.332 | 20.27 |
| T3 | 423339.932 | 4139907.748 | 39.62 |
| T4 | 423333.044 | 4139868.734 | 34.52 |
| T5 | 423308.562 | 4139844.397 | 5.90 |
| T6 | 423304.047 | 4139848.196 | 6.75 |
| T7 | 423310.117 | 4139851.148 | 8.89 |
| T8 | 423317.022 | 4139856.741 | 8.73 |
| T9 | 423322.484 | 4139863.547 | 9.59 |
| T10 | 423326.657 | 4139872.184 | 10.37 |
| T11 | 423329.355 | 4139882.198 | 10.00 |
| T12 | 423328.176 | 4139891.877 | 10.00 |
| T13 | 423320.597 | 4139898.014 | 74.39 |
| T14 | 423249.452 | 4139919.724 | 16.82 |
| T15 | 423232.757 | 4139921.773 | 37.48 |
| T16 | 423195.310 | 4139923.443 | 9.50 |
| T17 | 423185.858 | 4139924.418 | 8.45 |
| T18 | 423177.633 | 4139926.330 | 11.14 |
| T19 | 423167.165 | 4139930.136 | 12.98 |
| T20 | 423154.800 | 4139934.093 | 10.46 |
| T21 | 423144.482 | 4139935.774 | 13.54 |
| T22 | 423130.938 | 4139935.911 | 21.65 |
| T23 | 423109.428 | 4139933.427 | 2.37 |
| T24 | 423107.209 | 4139934.065 | 2.37 |
| T25 | 423106.101 | 4139936.091 | 10.10 |
| T26 | 423105.036 | 4139946.132 | 5.64 |
| T27 | 423110.663 | 4139945.767 | 62.96 |
| T28 | 423173.207 | 4139938.557 | 32.31 |
| T29 | 423204.899 | 4139932.274 | 43.40 |
| T30 | 423247.328 | 4139923.166 | 21.64 |
| T31 | 423268.905 | 4139924.793 | 16.58 |

ΟΤ 2.13 E= 6467.00 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422788.336 | 4139341.526 | 11.96 |
| T2 | 422784.555 | 4139330.179 | 14.43 |
| T3 | 422781.643 | 4139316.046 | 20.34 |
| T4 | 422761.594 | 4139319.498 | 26.97 |
| T5 | 422735.426 | 4139326.017 | 30.99 |
| T6 | 422746.026 | 4139355.138 | 95.82 |
| T7 | 422796.358 | 4139436.675 | 12.15 |
| T8 | 422805.420 | 4139444.764 | 59.69 |
| T9 | 422849.034 | 4139404.020 | 3.74 |
| T10 | 422846.531 | 4139401.237 | 4.81 |
| T11 | 422843.293 | 4139397.682 | 11.28 |
| T12 | 422836.422 | 4139388.733 | 20.67 |
| T13 | 422822.925 | 4139373.072 | 7.33 |
| T14 | 422817.128 | 4139368.581 | 8.04 |
| T15 | 422810.819 | 4139363.590 | 10.29 |
| T16 | 422802.872 | 4139357.058 | 5.91 |
| T17 | 422798.747 | 4139352.827 | 15.37 |

ΟΤ 2.14 E= 6450.29 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422902.888 | 4139435.270 | 11.86 |
| T2 | 422910.487 | 4139444.376 | 35.92 |
| T3 | 422935.121 | 4139470.517 | 12.96 |
| T4 | 422945.144 | 4139478.734 | 15.25 |
| T5 | 422957.108 | 4139488.182 | 4.59 |
| T6 | 422960.838 | 4139490.861 | 8.15 |
| T7 | 422968.363 | 4139487.742 | 23.51 |
| T8 | 422968.284 | 4139464.230 | 17.48 |
| T9 | 422967.654 | 4139446.761 | 32.77 |
| T10 | 422957.367 | 4139415.651 | 29.99 |
| T11 | 422940.166 | 4139391.079 | 18.49 |
| T12 | 422926.239 | 4139378.914 | 18.56 |
| T13 | 422907.734 | 4139380.339 | 32.16 |
| T14 | 422875.581 | 4139381.007 | 8.48 |
| T15 | 422867.983 | 4139377.242 | 24.04 |
| T16 | 422851.402 | 4139394.643 | 9.88 |
| T17 | 422858.147 | 4139401.864 | 4.51 |
| T18 | 422861.507 | 4139404.875 | 8.73 |
| T19 | 422868.349 | 4139410.299 | 8.68 |
| T20 | 422875.642 | 4139415.010 | 9.21 |
| T21 | 422883.632 | 4139419.591 | 12.92 |
| T22 | 422894.078 | 4139427.185 | 7.68 |
| T23 | 422899.789 | 4139432.316 | 4.28 |

ΟΤ 2.15 E= 9000.23 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422809.166 | 4139448.107 | 69.70 |
| T2 | 422861.166 | 4139494.524 | 47.48 |
| T3 | 422897.975 | 4139524.519 | 8.91 |
| T4 | 422905.714 | 4139528.936 | 24.22 |
| T5 | 422928.486 | 4139537.181 | 14.91 |
| T6 | 422943.016 | 4139540.530 | 2.41 |
| T7 | 422945.415 | 4139540.800 | 25.66 |
| T8 | 422956.841 | 4139517.824 | 12.16 |
| T9 | 422957.073 | 4139505.664 | 12.24 |
| T10 | 422952.150 | 4139494.461 | 19.50 |
| T11 | 422936.847 | 4139482.375 | 9.37 |
| T12 | 422929.651 | 4139476.377 | 36.67 |
| T13 | 422904.499 | 4139449.687 | 11.65 |
| T14 | 422897.038 | 4139440.746 | 7.42 |
| T15 | 422891.671 | 4139435.630 | 6.88 |
| T16 | 422886.407 | 4139431.195 | 8.64 |
| T17 | 422879.278 | 4139426.316 | 8.99 |
| T18 | 422871.479 | 4139421.845 | 9.28 |
| T19 | 422863.682 | 4139416.808 | 9.36 |
| T20 | 422856.348 | 4139410.994 | 5.10 |
| T21 | 422852.631 | 4139407.502 | 59.48 |

ΚΧ 2.28 E= 1169.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422907.441 | 4139374.344 | 30.52 |
| T2 | 422876.928 | 4139374.978 | 10.89 |
| T3 | 422867.168 | 4139370.142 | 19.60 |
| T4 | 422848.900 | 4139363.035 | 24.80 |
| T5 | 422829.573 | 4139347.497 | 27.10 |
| T6 | 422811.601 | 4139327.210 | 14.79 |
| T7 | 422798.709 | 4139334.454 | 26.12 |
| T8 | 422793.438 | 4139308.872 | 4.85 |
| T9 | 422788.660 | 4139309.705 | 18.78 |
| T10 | 422792.305 | 4139328.130 | 9.71 |
| T11 | 422795.373 | 4139337.337 | 2.18 |
| T12 | 422796.864 | 4139338.931 | 16.17 |
| T13 | 422810.960 | 4139331.010 | 24.94 |
| T14 | 422827.495 | 4139349.676 | 25.51 |
| T15 | 422847.373 | 4139365.657 | 18.04 |
| T16 | 422864.245 | 4139372.042 | 13.40 |
| T17 | 422876.254 | 4139377.992 | 31.34 |
| T18 | 422907.587 | 4139377.342 | 19.74 |
| T19 | 422927.264 | 4139375.826 | 20.12 |
| T20 | 422942.415 | 4139389.059 | 30.80 |
| T21 | 422960.077 | 4139414.291 | 33.64 |
| T22 | 422970.637 | 4139446.225 | 17.96 |
| T23 | 422971.283 | 4139464.171 | 23.66 |
| T24 | 422971.363 | 4139487.828 | 32.27 |
| T25 | 422967.983 | 4139519.923 | 21.28 |
| T26 | 422970.498 | 4139541.056 | 2.43 |
| T27 | 422972.845 | 4139540.410 | 20.36 |
| T28 | 422972.983 | 4139520.047 | 32.22 |
| T29 | 422974.363 | 4139487.861 | 23.75 |
| T30 | 422974.283 | 4139464.112 | 18.44 |
| T31 | 422973.620 | 4139445.689 | 34.50 |
| T32 | 422962.787 | 4139412.931 | 31.60 |
| T33 | 422944.663 | 4139387.040 | 21.74 |
| T34 | 422928.290 | 4139372.738 | 20.91 |

4140000
4139900
4139800
4139700
4139600
4139500
4139400
422400
422500
422600
422700

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015

Δ1
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πράξη Χαρακτηρισμού
172/14.01.2005

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00ψ 00 00"

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός


Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός

Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )

Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το

αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος



N

ΟΤ-1.9
ΚΧ

Α-1
ΟΤ-1.6
ΠΚ

πεζόδρομος

ΟΤ-1.7
ΚΧ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015

Α-2
ΟΤ-2.15
ΠΚ

Α-2
ΟΤ-2.14
ΠΚ

Α-2
ΟΤ-2.13
ΠΚ

ΟΤ-2.28
ΚΧ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Η "ΝΕΑ ΚΟΙΛΑΔΑ"

422800 422900 423000 423100 423200

100




ΕΘΕΩΡΗΘΗ
αρ. Πρ. 43670/6.7.18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΤΕ/Υ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- Α-3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- Α-5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Α-6 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- Α-8 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- ΞΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- ΧΣΚ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

- 1 04208-41406/1
- 2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

- 3 04216-41394/1
- 6 04224-41394/1
- 9 04232-41394/1
- 13 04240-41394/1
- 4 04216-41388/1
- 7 04224-41388/1
- 10 04232-41388/1
- 14 04240-41388/1
- 5 04216-41382/1
- 8 04224-41382/1
- 11 04232-41382/1
- 15 04240-41382/1
- 12 04232-41376/1
- 16 04240-41376/1

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

8
= /ΥΠΕΝ

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**
Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β.** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ.** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ.** ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | I | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | II | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | III | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **P-06**
μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
κλίμακα: 1:1000
α/α πινακίδας: 04224-41394/1
φάση έργου:
ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
κωδ. εντύπου:
κωδ. έργου:
σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ
εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 115 34
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7220545

Συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ

Θεόδωρος Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 01 E= 6042.39 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 2191 | 422852.637 | 4139129.242 | 37.03 |
| 2192 | 422879.339 | 4139154.895 | 39.60 |
| 2193 | 422913.811 | 4139174.391 | 5.96 |
| 2194 | 422917.757 | 4139169.921 | 39.75 |
| 2195 | 422893.466 | 4139138.452 | 37.36 |
| 2196 | 422863.011 | 4139116.813 | 32.67 |
| 2197 | 422836.395 | 4139097.871 | 33.08 |
| 2198 | 422814.686 | 4139072.910 | 25.05 |
| 2199 | 422808.178 | 4139048.717 | 25.09 |
| 2200 | 422793.341 | 4139028.485 | 33.04 |
| 2201 | 422788.332 | 4138995.824 | 14.88 |
| 2202 | 422787.182 | 4138980.993 | 9.74 |
| 2203 | 422790.074 | 4138971.695 | 9.59 |
| 2204 | 422793.524 | 4138962.748 | 8.93 |
| 2205 | 422797.359 | 4138954.678 | 13.16 |
| 2206 | 422804.883 | 4138943.877 | 11.69 |
| 2207 | 422813.678 | 4138936.174 | 34.51 |
| 2208 | 422835.678 | 4138909.586 | 16.95 |
| 2209 | 422834.536 | 4138892.673 | 26.88 |
| 2210 | 422829.939 | 4138866.191 | 47.76 |
| 2211 | 422834.427 | 4138818.645 | 21.90 |
| 2212 | 422837.774 | 4138797.006 | 55.97 |
| 2213 | 422843.980 | 4138741.387 | 29.04 |
| 2174 | 422816.706 | 4138751.366 | 46.77 |
| 2175 | 422829.046 | 4138796.474 | 20.69 |
| 2176 | 422824.491 | 4138816.654 | 50.21 |
| 2177 | 422817.670 | 4138866.395 | 29.33 |
| 2178 | 422824.278 | 4138894.972 | 11.78 |
| 2179 | 422824.422 | 4138906.754 | 29.39 |
| 2180 | 422806.949 | 4138930.381 | 11.87 |
| 2181 | 422799.631 | 4138939.726 | 14.13 |
| 2182 | 422790.945 | 4138950.873 | 10.05 |
| 2183 | 422786.492 | 4138959.878 | 9.96 |
| 2184 | 422783.898 | 4138969.495 | 10.75 |
| 2185 | 422781.103 | 4138979.871 | 16.84 |
| 2186 | 422779.158 | 4138996.602 | 36.00 |
| 2187 | 422783.008 | 4139032.390 | 24.85 |
| 2188 | 422796.155 | 4139053.472 | 26.54 |
| 2189 | 422802.476 | 4139079.248 | 37.32 |
| 2190 | 422828.874 | 4139105.622 | 33.51 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 03 E= 137721.66 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ90 | 422789.961 | 4139037.099 | 66.37 |
| Γ91 | 422724.292 | 4139027.502 | 12.31 |
| Γ92 | 422712.003 | 4139026.824 | 17.16 |
| Γ93 | 422694.844 | 4139026.752 | 38.07 |
| Γ94 | 422657.631 | 4139018.698 | 34.94 |
| Γ95 | 422641.965 | 4139049.927 | 23.41 |
| Γ96 | 422619.046 | 4139045.186 | 35.62 |
| Γ97 | 422583.507 | 4139042.793 | 22.36 |
| Γ98 | 422562.197 | 4139036.035 | 24.17 |
| Γ99 | 422543.311 | 4139020.959 | 4.32 |
| Γ100 | 422539.934 | 4139018.265 | 34.41 |
| Γ101 | 422520.118 | 4138990.130 | 27.23 |
| Γ102 | 422501.008 | 4138970.726 | 24.55 |
| Γ103 | 422485.418 | 4138951.760 | 16.97 |
| Γ104 | 422477.415 | 4138936.791 | 26.29 |
| Γ105 | 422466.698 | 4138912.786 | 25.93 |
| Γ106 | 422442.761 | 4138922.751 | 20.44 |
| Γ107 | 422445.949 | 4138942.937 | 30.27 |
| Γ108 | 422452.635 | 4138972.456 | 2.67 |
| Γ109 | 422453.382 | 4138975.019 | 19.52 |
| Γ110 | 422457.916 | 4138994.000 | 72.48 |
| Γ111 | 422466.756 | 4139065.957 | 72.64 |
| Γ112 | 422397.347 | 4139087.373 | 52.42 |
| Γ113 | 422354.880 | 4139118.107 | 36.82 |
| Γ114 | 422337.565 | 4139085.618 | 21.30 |
| Γ115 | 422321.173 | 4139099.212 | 40.00 |
| Γ116 | 422292.328 | 4139126.916 | 24.89 |
| Γ117 | 422273.624 | 4139143.341 | 42.49 |
| Γ118 | 422236.393 | 4139163.809 | 46.19 |
| Γ119 | 422194.647 | 4139183.575 | 39.21 |
| Γ120 | 422157.777 | 4139196.912 | 12.70 |
| Γ121 | 422145.803 | 4139201.134 | 29.65 |
| Γ122 | 422153.492 | 4139229.771 | 13.97 |
| Γ123 | 422153.472 | 4139243.745 | 15.22 |
| Γ124 | 422150.887 | 4139258.747 | 3.03 |
| Γ125 | 422150.374 | 4139261.728 | 4.91 |
| Γ126 | 422149.776 | 4139266.605 | 23.05 |
| Γ127 | 422142.037 | 4139288.316 | 8.83 |
| Γ128 | 422150.856 | 4139288.697 | 11.64 |
| Γ129 | 422162.168 | 4139285.942 | 7.43 |
| Γ130 | 422169.597 | 4139285.861 | 24.67 |
| Γ131 | 422190.594 | 4139272.907 | 77.24 |
| Γ132 | 422256.673 | 4139232.914 | 33.86 |
| Γ133 | 422274.604 | 4139261.638 | 10.89 |
| Γ134 | 422284.102 | 4139256.315 | 11.97 |
| Γ135 | 422293.727 | 4139249.199 | 19.27 |
| Γ136 | 422309.408 | 4139238.001 | 20.54 |
| Γ137 | 422325.356 | 4139225.055 | 38.07 |
| Γ138 | 422353.347 | 4139199.250 | 26.08 |
| Γ139 | 422373.830 | 4139183.104 | 17.00 |
| Γ140 | 422387.590 | 4139173.122 | 9.34 |
| Γ141 | 422392.722 | 4139180.926 | 11.39 |
| Γ142 | 422399.445 | 4139190.123 | 1.92 |
| Γ143 | 422400.582 | 4139191.669 | 3.33 |
| Γ144 | 422398.562 | 4139194.309 | 5.89 |
| Γ145 | 422394.874 | 4139198.898 | 3.58 |
| Γ146 | 422393.573 | 4139202.208 | 1.84 |
| Γ147 | 422393.526 | 4139204.041 | 11.31 |
| Γ148 | 422393.734 | 4139215.352 | 4.54 |
| Γ149 | 422394.019 | 4139219.882 | 2.29 |
| Γ150 | 422394.128 | 4139222.170 | 2.36 |
| Γ151 | 422394.158 | 4139224.531 | 1.77 |
| Γ152 | 422394.096 | 4139226.294 | 3.39 |
| Γ153 | 422393.674 | 4139229.650 | 2.74 |
| Γ154 | 422392.925 | 4139232.283 | 4.37 |
| Γ155 | 422390.721 | 4139236.031 | 1.14 |
| Γ156 | 422389.995 | 4139236.907 | 1.80 |
| Γ157 | 422388.844 | 4139238.297 | 15.15 |
| Γ158 | 422377.756 | 4139248.619 | 10.41 |
| Γ159 | 422369.856 | 4139255.395 | 34.57 |
| Γ160 | 422341.562 | 4139275.256 | 142.76 |
| Γ161 | 422483.381 | 4139258.884 | 35.30 |
| Γ162 | 422518.504 | 4139262.445 | 40.49 |
| Γ163 | 422558.969 | 4139263.759 | 95.57 |
| Γ164 | 422569.659 | 4139168.791 | 10.95 |
| Γ165 | 422571.786 | 4139158.054 | 9.05 |
| Γ166 | 422574.535 | 4139149.430 | 43.59 |
| Γ167 | 422618.097 | 4139151.034 | 17.74 |
| Γ168 | 422635.830 | 4139151.312 | 26.64 |
| Γ169 | 422662.465 | 4139151.416 | 26.63 |
| Γ170 | 422689.084 | 4139152.270 | 56.44 |
| Γ171 | 422745.431 | 4139155.507 | 22.67 |
| Γ172 | 422768.084 | 4139155.946 | 11.15 |
| Γ173 | 422779.200 | 4139155.129 | 4.87 |
| Γ174 | 422783.981 | 4139154.206 | 15.09 |
| Γ175 | 422798.423 | 4139149.843 | 25.20 |
| Γ176 | 422822.469 | 4139142.304 | 213.04 |
| Γ177 | 423025.691 | 4139078.376 | 13.52 |
| Γ178 | 423035.173 | 4139068.743 | 10.15 |
| Γ179 | 423043.964 | 4139063.667 | 11.50 |
| Γ180 | 423051.654 | 4139055.121 | 9.10 |
| Γ181 | 423055.823 | 4139047.038 | 12.31 |
| Γ182 | 423062.429 | 4139036.655 | 16.04 |
| Γ183 | 423069.126 | 4139022.079 | 25.86 |
| Γ184 | 423077.841 | 4138997.730 | 14.53 |
| Γ185 | 423082.569 | 4138983.989 | 17.44 |
| Γ186 | 423085.572 | 4138966.807 | 33.16 |
| Γ187 | 423081.228 | 4138933.929 | 10.74 |
| Γ188 | 423077.831 | 4138923.742 | 121.72 |
| Γ189 | 423195.094 | 4138891.119 | 9.48 |
| Γ190 | 423196.393 | 4138881.726 | 140.73 |
| Γ191 | 423060.816 | 4138919.453 | 20.31 |
| Γ192 | 423049.915 | 4138902.319 | 80.69 |
| Γ193 | 423010.843 | 4138831.762 | 11.27 |
| Γ194 | 423002.450 | 4138824.242 | 28.20 |
| Γ195 | 422981.941 | 4138804.882 | 12.06 |
| Γ196 | 422974.111 | 4138795.723 | 16.19 |
| Γ197 | 422964.202 | 4138782.917 | 9.24 |
| Γ198 | 422958.921 | 4138775.338 | 0.52 |
| Γ199 | 422958.516 | 4138775.016 | 3.56 |
| Γ200 | 422955.046 | 4138774.773 | 3.85 |
| Γ201 | 422951.573 | 4138776.415 | 4.73 |
| Γ202 | 422947.948 | 4138779.425 | 1.01 |
| Γ203 | 422947.723 | 4138780.404 | 43.59 |
| Γ204 | 422950.271 | 4138823.917 | 21.66 |
| Γ205 | 422951.359 | 4138845.550 | 43.32 |
| Γ206 | 422953.260 | 4138888.824 | 32.48 |
| Γ207 | 422954.738 | 4138921.272 | 21.66 |
| Γ208 | 422956.011 | 4138942.894 | 10.83 |
| Γ209 | 422956.831 | 4138953.690 | 7.33 |
| Γ210 | 422957.481 | 4138960.996 | 7.34 |
| Γ211 | 422958.291 | 4138968.287 | 9.78 |
| Γ212 | 422959.659 | 4138977.971 | 9.83 |
| Γ213 | 422961.164 | 4138987.685 | 11.46 |
| Γ214 | 422962.793 | 4138999.027 | 13.01 |
| Γ215 | 422964.064 | 4139011.975 | 9.78 |
| Γ216 | 422964.310 | 4139021.752 | 10.09 |
| Γ217 | 422964.128 | 4139031.815 | 174.25 |

Κωδικός: 04 E= 122564.85 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ218 | 422547.275 | 4139452.291 | 318.50 |
| Γ219 | 422834.885 | 4139589.113 | 58.11 |
| Γ220 | 422887.357 | 4139614.075 | 40.44 |
| Γ221 | 422925.313 | 4139628.035 | 124.17 |
| Γ222 | 423041.849 | 4139670.895 | 200.36 |
| Γ223 | 423173.561 | 4139821.875 | 14.87 |
| Γ224 | 423187.107 | 4139815.734 | 25.02 |
| Γ225 | 423209.958 | 4139805.536 | 53.48 |
| Γ226 | 423242.389 | 4139763.011 | 14.61 |
| Γ227 | 423253.923 | 4139754.045 | 146.16 |
| Γ228 | 423230.660 | 4139609.748 | 37.40 |
| Γ229 | 423201.024 | 4139586.934 | 67.08 |
| Γ230 | 423134.072 | 4139591.152 | 82.04 |
| Γ231 | 423052.070 | 4139593.569 | 25.70 |
| Γ232 | 423026.517 | 4139590.874 | 17.58 |
| Γ233 | 423011.371 | 4139581.944 | 40.19 |
| Γ234 | 422972.660 | 4139571.159 | 11.77 |
| Γ235 | 422973.303 | 4139559.403 | 14.11 |
| Γ236 | 422971.170 | 4139545.452 | 17.56 |
| Γ237 | 422953.691 | 4139546.646 | 12.68 |
| Γ238 | 422941.087 | 4139545.344 | 10.24 |
| Γ239 | 422931.094 | 4139543.106 | 20.67 |
| Γ240 | 422911.422 | 4139536.801 | 25.53 |
| Γ241 | 422889.254 | 4139524.381 | 40.75 |
| Γ242 | 422857.921 | 4139498.329 | 81.49 |
| Γ243 | 422796.880 | 4139444.348 | 4.20 |
| Γ244 | 422793.775 | 4139441.521 | 31.61 |
| Γ245 | 422807.096 | 4139470.186 | 53.60 |
| Γ246 | 422837.964 | 4139514.004 | 11.42 |
| Γ247 | 422826.814 | 4139516.491 | 46.04 |
| Γ248 | 422787.954 | 4139491.804 | 67.72 |
| Γ249 | 422720.541 | 4139485.335 | 30.19 |
| Γ250 | 422695.148 | 4139468.998 | 40.44 |
| Γ251 | 422682.361 | 4139430.639 | 18.60 |
| Γ252 | 422685.229 | 4139412.262 | 16.61 |
| Γ253 | 422693.408 | 4139397.806 | 59.45 |
| Γ254 | 422746.402 | 4139370.871 | 2.96 |
| Γ255 | 422749.036 | 4139369.533 | 11.76 |
| Γ256 | 422742.858 | 4139359.524 | 20.28 |
| Γ257 | 422735.608 | 4139340.596 | 19.38 |
| Γ258 | 422728.808 | 4139322.454 | 5.75 |
| Γ259 | 422723.205 | 4139323.753 | 7.50 |
| Γ260 | 422715.899 | 4139325.447 | 7.86 |
| Γ261 | 422708.206 | 4139327.055 | 9.86 |
| Γ262 | 422698.506 | 4139328.827 | 11.23 |
| Γ263 | 422687.462 | 4139330.845 | 46.13 |
| Γ264 | 422642.080 | 4139337.900 | 38.36 |
| Γ265 | 422603.745 | 4139338.876 | 63.91 |
| Γ266 | 422539.871 | 4139336.767 | 12.78 |
| Γ267 | 422527.103 | 4139336.122 | 11.31 |
| Γ268 | 422515.835 | 4139335.121 | 18.86 |
| Γ269 | 422496.978 | 4139334.889 | 5.65 |
| Γ270 | 422491.333 | 4139334.672 | 3.03 |
| Γ271 | 422488.330 | 4139334.300 | 11.93 |
| Γ272 | 422480.070 | 4139326.569 | 4.68 |
| Γ273 | 422479.721 | 4139321.919 | 21.46 |
| Γ274 | 422480.857 | 4139300.489 | 41.68 |
| Γ275 | 422483.381 | 4139258.884 | 142.76 |
| Γ276 | 422341.562 | 4139275.256 | 19.09 |
| Γ277 | 422350.778 | 4139291.976 | 1.66 |
| Γ278 | 422352.336 | 4139292.551 | 13.28 |
| Γ279 | 422358.022 | 4139304.556 | 17.60 |
| Γ280 | 422365.554 | 4139320.460 | 58.87 |
| Γ281 | 422321.630 | 4139359.662 | 38.83 |
| Γ282 | 422333.257 | 4139396.711 | 77.05 |
| Γ283 | 422263.926 | 4139430.313 | 18.83 |
| Γ284 | 422269.722 | 4139448.224 | 277.58 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 02 E= 49508.13 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 61 | 422748.507 | 4139245.541 | 40.16 |
| 62 | 422755.287 | 4139285.125 | 51.19 |
| 63 | 422804.209 | 4139270.058 | 14.88 |
| 64 | 422813.171 | 4139281.937 | 7.28 |
| 65 | 422820.219 | 4139283.758 | 30.09 |
| 66 | 422842.124 | 4139263.125 | 3.90 |
| 67 | 422844.214 | 4139259.830 | 8.46 |
| 68 | 422845.722 | 4139251.505 | 17.64 |
| 69 | 422845.140 | 4139233.877 | 8.41 |
| 70 | 422844.329 | 4139225.510 | 7.83 |
| 71 | 422839.561 | 4139219.298 | 5.75 |
| 72 | 422844.725 | 4139216.774 | 3.82 |
| 73 | 422848.262 | 4139218.218 | 8.76 |
| 74 | 422856.931 | 4139216.934 | 17.53 |
| 75 | 422872.581 | 4139209.036 | 18.63 |
| 76 | 422888.322 | 4139199.072 | 15.45 |
| 77 | 422898.778 | 4139187.699 | 19.08 |
| 78 | 422909.739 | 4139172.088 | 34.93 |
| 79 | 422879.339 | 4139154.895 | 32.35 |
| 80 | 422856.741 | 4139131.751 | 61.02 |
| 81 | 422798.528 | 4139150.054 | 18.25 |
| 82 | 422780.953 | 4139154.880 | 17.98 |
| 83 | 422763.014 | 4139156.168 | 188.49 |
| 84 | 422574.644 | 4139149.585 | 10.99 |
| 85 | 422571.343 | 4139160.063 | 8.89 |
| 86 | 422569.807 | 4139168.814 | 89.26 |
| 87 | 422559.543 | 4139257.485 | 6.44 |
| 88 | 422559.103 | 4139263.909 | 40.63 |
| 89 | 422518.495 | 4139262.592 | 35.30 |
| 90 | 422483.370 | 4139259.072 | 41.49 |
| 91 | 422480.857 | 4139300.489 | 10.75 |
| 92 | 422480.277 | 4139311.223 | 13.04 |
| 93 | 422479.747 | 4139324.256 | 15.45 |
| 94 | 422489.471 | 4139334.499 | 26.37 |
| 95 | 422515.835 | 4139335.121 | 30.52 |
| 96 | 422546.294 | 4139337.052 | 29.01 |
| 97 | 422575.284 | 4139338.135 | 34.90 |
| 98 | 422610.173 | 4139338.949 | 45.93 |
| 99 | 422656.070 | 4139337.324 | 13.68 |
| 100 | 422669.619 | 4139335.433 | 3.05 |
| 101 | 422672.595 | 4139334.757 | 15.35 |
| 102 | 422687.442 | 4139330.849 | 81.82 |
| 103 | 422673.651 | 4139250.205 | 75.00 |

Κωδικός: 03 E= 30035.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 104 | 422844.506 | 4139486.628 | 51.45 |
| 105 | 422883.722 | 4139519.931 | 13.43 |
| 106 | 422894.351 | 4139528.133 | 14.41 |
| 107 | 422906.990 | 4139535.048 | 15.11 |
| 108 | 422921.191 | 4139540.196 | 16.60 |
| 109 | 422937.200 | 4139544.577 | 6.65 |
| 110 | 422943.736 | 4139545.784 | 14.42 |
| 111 | 422958.130 | 4139546.711 | 13.10 |
| 112 | 422971.170 | 4139545.452 | 4.45 |
| 113 | 422970.489 | 4139541.058 | 2.44 |
| 114 | 422972.845 | 4139540.410 | 20.39 |
| 115 | 422972.982 | 4139520.022 | 32.20 |
| 116 | 422974.363 | 4139487.848 | 23.71 |
| 117 | 422974.283 | 4139464.134 | 18.46 |
| 118 | 422973.620 | 4139445.689 | 34.50 |
| 119 | 422962.787 | 4139412.931 | 31.60 |
| 120 | 422944.663 | 4139387.040 | 21.74 |
| 121 | 422928.290 | 4139372.738 | 20.91 |
| 122 | 422907.441 | 4139374.344 | 30.52 |
| 123 | 422876.928 | 4139374.978 | 10.89 |
| 124 | 422867.168 | 4139370.142 | 19.60 |
| 125 | 422848.900 | 4139363.035 | 24.80 |
| 126 | 422829.572 | 4139347.498 | 27.10 |
| 127 | 422811.601 | 4139327.210 | 14.79 |
| 128 | 422798.709 | 4139334.454 | 26.12 |
| 129 | 422793.438 | 4139308.872 | 33.38 |
| 130 | 422760.559 | 4139314.603 | 32.72 |
| 131 | 422728.773 | 4139322.362 | 37.31 |
| 132 | 422741.555 | 4139357.413 | 96.96 |
| 133 | 422792.486 | 4139439.920 | 69.91 |

Κωδικός: 04 E= 6188.45 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 134 | 422943.480 | 4139151.544 | 29.83 |
| 135 | 422971.655 | 4139161.337 | 13.70 |
| 136 | 422985.192 | 4139163.460 | 2.18 |
| 137 | 422987.367 | 4139163.300 | 13.70 |
| 138 | 422992.033 | 4139150.419 | 38.44 |
| 139 | 423006.339 | 4139114.736 | 26.22 |
| 140 | 423017.503 | 4139091.010 | 15.95 |
| 141 | 423026.460 | 4139077.808 | 13.28 |
| 142 | 423013.940 | 4139082.233 | 17.12 |
| 143 | 422997.645 | 4139087.465 | 104.45 |
| 144 | 422897.705 | 4139117.835 | 23.47 |
| 145 | 422875.641 | 4139125.832 | 21.84 |
| 146 | 422893.466 | 4139138.452 | 34.60 |
| 147 | 422914.609 | 4139165.842 | 14.07 |
| 148 | 422923.721 | 4139155.122 | 7.18 |
| 149 | 422929.486 | 4139150.835 | 6.40 |
| 150 | 422935.846 | 4139150.164 | 7.76 |

Κωδικός: 14 E= 99324.62 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 871 | 422292.408 | 4138735.535 | 32.04 |
| 872 | 422263.112 | 4138722.574 | 27.92 |
| 873 | 422255.160 | 4138695.815 | 30.97 |
| 874 | 422263.519 | 4138665.995 | 34.41 |
| 875 | 422257.601 | 4138632.103 | 28.02 |
| 876 | 422229.878 | 4138628.021 | 16.28 |
| 877 | 422227.895 | 4138644.180 | 15.67 |
| 878 | 422222.256 | 4138658.798 | 16.41 |
| 879 | 422213.841 | 4138672.882 | 20.93 |
| 880 | 422205.429 | 4138692.042 | 11.87 |
| 881 | 422204.150 | 4138703.844 | 18.59 |
| 882 | 422205.010 | 4138722.416 | 10.59 |
| 883 | 422202.505 | 4138732.706 | 15.06 |
| 884 | 422194.620 | 4138745.542 | 10.13 |
| 885 | 422187.171 | 4138752.402 | 34.28 |
| 886 | 422157.150 | 4138768.946 | 19.83 |
| 887 | 422141.721 | 4138781.406 | 11.81 |
| 888 | 422133.532 | 4138789.914 | 8.57 |
| 889 | 422125.355 | 4138792.492 | 23.53 |
| 890 | 422102.295 | 4138797.147 | 51.89 |
| 891 | 422106.493 | 4138848.869 | 10.29 |
| 892 | 422116.721 | 4138847.781 | 9.48 |
| 893 | 422118.908 | 4138857.007 | 14.97 |
| 894 | 422120.260 | 4138871.915 | 40.31 |
| 895 | 422121.021 | 4138912.212 | 78.71 |
| 896 | 422126.097 | 4138990.756 | 32.17 |
| 897 | 422157.661 | 4138996.987 | 10.73 |
| 898 | 422168.183 | 4138999.065 | 16.79 |
| 899 | 422184.789 | 4139001.539 | 17.01 |
| 900 | 422201.713 | 4138999.839 | 48.87 |
| 901 | 422248.230 | 4138984.867 | 19.45 |
| 902 | 422266.932 | 4138979.513 | 45.90 |
| 903 | 422310.562 | 4138965.260 | 30.49 |
| 904 | 422338.788 | 4138953.740 | 14.83 |
| 905 | 422351.875 | 4138946.769 | 22.73 |
| 906 | 422371.939 | 4138936.086 | 8.96 |
| 907 | 422380.082 | 4138932.353 | 39.20 |
| 908 | 422417.676 | 4138921.250 | 35.97 |
| 909 | 422451.929 | 4138910.275 | 153.02 |
| 910 | 422438.815 | 4138757.819 | 3.83 |
| 911 | 422436.430 | 4138754.825 | 24.73 |
| 912 | 422412.826 | 4138747.453 | 19.93 |
| 913 | 422393.368 | 4138751.750 | 37.84 |
| 914 | 422404.060 | 4138788.045 | 32.51 |
| 915 | 422372.291 | 4138794.953 | 5.65 |
| 916 | 422366.696 | 4138795.728 | 10.23 |
| 917 | 422365.866 | 4138785.534 | 31.64 |
| 918 | 422361.960 | 4138754.139 | 21.08 |
| 919 | 422357.796 | 4138733.479 | 33.31 |
| 920 | 422349.996 | 4138701.093 | 41.57 |
| 921 | 422341.421 | 4138660.422 | 81.88 |
| 922 | 422323.019 | 4138580.640 | 71.45 |
| 923 | 422394.327 | 4138576.184 | 13.80 |
| 924 | 422395.194 | 4138562.408 | 20.48 |
| 925 | 422399.176 | 4138542.321 | 18.84 |
| 926 | 422405.873 | 4138524.715 | 4.19 |
| 927 | 422407.944 | 4138521.072 | 16.77 |
| 928 | 422421.146 | 4138510.738 | 32.30 |
| 929 | 422397.309 | 4138488.946 | 43.74 |
| 930 | 422354.429 | 4138497.592 | 28.17 |
| 931 | 422326.281 | 4138496.576 | 66.75 |
| 932 | 422297.534 | 4138436.329 | 22.34 |
| 933 | 422280.416 | 4138450.685 | 5.47 |
| 934 | 422275.986 | 4138453.896 | 22.17 |
| 935 | 422256.220 | 4138463.934 | 21.63 |
| 936 | 422256.273 | 4138485.466 | 5.83 |
| 937 | 422258.828 | 4138491.274 | 27.78 |
| 938 | 422269.622 | 4138516.869 | 14.32 |
| 939 | 422273.457 | 4138530.666 | 14.53 |
| 940 | 422271.527 | 4138545.068 | 16.64 |
| 941 | 422261.642 | 4138558.451 | 10.93 |
| 942 | 422253.765 | 4138566.022 | 14.85 |
| 943 | 422243.056 | 4138576.313 | 9.02 |
| 944 | 422237.393 | 4138583.334 | 3.58 |
| 945 | 422235.175 | 4138586.141 | 36.24 |
| 946 | 422270.788 | 4138592.854 | 29.75 |
| 947 | 422273.975 | 4138622.432 | 24.73 |
| 948 | 422272.301 | 4138647.100 | 41.01 |
| 949 | 422284.019 | 4138686.402 | 41.67 |
| 950 | 422309.149 | 4138719.647 | 23.08 |

Κωδικός: 18 E= 51779.22 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 999 | 422834.536 | 4138892.673 | 16.95 |
| 1000 | 422835.678 | 4138909.586 | 34.51 |
| 1001 | 422813.678 | 4138936.174 | 11.69 |
| 1002 | 422804.883 | 4138943.877 | 13.16 |
| 1003 | 422797.359 | 4138954.678 | 8.93 |
| 1004 | 422793.524 | 4138962.748 | 9.59 |
| 1005 | 422790.074 | 4138971.695 | 9.74 |
| 1006 | 422787.182 | 4138980.993 | 14.88 |
| 1007 | 422788.332 | 4138995.824 | 33.04 |
| 1008 | 422793.341 | 4139028.485 | 10.13 |
| 1009 | 422799.334 | 4139036.657 | 164.82 |
| 1010 | 422964.075 | 4139031.531 | 19.54 |
| 1011 | 422963.915 | 4139011.989 | 6.11 |
| 1012 | 422963.425 | 4139005.902 | 23.26 |
| 1013 | 422960.262 | 4138982.861 | 18.38 |
| 1014 | 422957.706 | 4138964.661 | 25.46 |
| 1015 | 422955.607 | 4138939.289 | 24.18 |
| 1016 | 422954.312 | 4138915.139 | 31.66 |
| 1017 | 422952.878 | 4138883.517 | 36.43 |
| 1018 | 422951.279 | 4138847.125 | 33.72 |
| 1019 | 422949.444 | 4138813.450 | 23.81 |
| 1020 | 422948.058 | 4138789.678 | 9.69 |
| 1021 | 422947.610 | 4138779.995 | 4.31 |
| 1022 | 422950.473 | 4138776.774 | 4.17 |
| 1023 | 422954.203 | 4138774.911 | 3.22 |
| 1024 | 422957.392 | 4138774.439 | 12.23 |
| 1025 | 422965.149 | 4138783.897 | 19.28 |
| 1026 | 422977.006 | 4138799.103 | 21.67 |
| 1027 | 422992.237 | 4138814.522 | 25.39 |
| 1028 | 423010.963 | 4138831.666 | 40.35 |
| 1029 | 423029.638 | 4138867.430 | 28.92 |
| 1030 | 423044.087 | 4138892.476 | 31.64 |
| 1031 | 423060.902 | 4138919.273 | 44.02 |
| 1032 | 423103.305 | 4138907.454 | 18.90 |
| 1033 | 423096.409 | 4138889.861 | 29.54 |
| 1034 | 423084.169 | 4138862.979 | 18.53 |
| 1035 | 423080.026 | 4138844.915 | 13.00 |
| 1036 | 423071.286 | 4138835.291 | 14.00 |
| 1037 | 423058.102 | 4138830.580 | 13.54 |
| 1038 | 423062.842 | 4138817.899 | 44.33 |
| 1039 | 423079.839 | 4138776.961 | 5.66 |
| 1040 | 423074.552 | 4138774.951 | 66.97 |
| 1041 | 423008.690 | 4138762.839 | 12.03 |
| 1042 | 422996.899 | 4138761.922 | 33.76 |
| 1043 | 422970.015 | 4138762.599 | 3.61 |
| 1044 | 422968.631 | 4138759.285 | 1.00 |
| 1045 | 422967.631 | 4138779.259 | 78.50 |
| 1046 | 422948.406 | 4138703.149 | 111.21 |
| 1047 | 422843.980 | 4138741.387 | 55.97 |
| 1048 | 422837.774 | 4138797.006 | 21.90 |
| 1049 | 422837.514 | 4138818.945 | 47.76 |
| 1050 | 422829.939 | 4138866.191 | 26.88 |

Κωδικός: 19 E= 12858.24 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1051 | 423124.036 | 4138982.197 | 48.34 |
| 1052 | 423129.140 | 4139030.269 | 10.17 |
| 1053 | 423128.496 | 4139040.421 | 17.59 |
| 1054 | 423124.245 | 4139057.486 | 31.30 |
| 1055 | 423114.458 | 4139087.216 | 2.82 |
| 1056 | 423113.575 | 4139089.898 | 4.68 |
| 1057 | 423118.024 | 4139088.445 | 13.94 |
| 1058 | 423129.900 | 4139081.140 | 43.73 |
| 1059 | 423162.691 | 4139052.212 | 15.09 |
| 1060 | 423175.310 | 4139043.936 | 4.51 |
| 1061 | 423179.290 | 4139041.622 | 9.04 |
| 1062 | 423187.904 | 4139039.093 | 10.28 |
| 1063 | 423198.082 | 4139037.628 | 4.89 |
| 1064 | 423193.370 | 4139036.314 | 2.72 |
| 1065 | 423190.944 | 4139035.093 | 5.24 |
| 1066 | 423187.047 | 4139031.595 | 4.76 |
| 1067 | 423184.739 | 4139027.428 | 5.26 |
| 1068 | 423183.840 | 4139022.251 | 131.52 |
| 1069 | 423195.080 | 4138891.217 | 83.49 |
| 1070 | 423114.654 | 4138913.634 | 9.34 |
| 1071 | 423111.665 | 4138904.785 | 87.90 |
| 1072 | 423124.579 | 4138881.499 | 7.38 |
| 1073 | 423196.424 | 4138874.245 | 9.93 |
| 1074 | 423190.317 | 4138880.819 | 17.65 |
| 1075 | 423173.321 | 4138885.592 | 26.65 |
| 1076 | 423147.488 | 4138879.026 | 26.43 |
| 1077 | 423124.579 | 4138865.853 | 20.89 |
| 1078 | 423104.725 | 4138859.362 | 18.38 |
| 1079 | 423088.185 | 4138851.342 | 6.58 |
| 1080 | 423084.551 | 4138845.862 | 16.22 |
| 1081 | 423087.987 | 4138861.712 | 45.40 |
| 1082 | 423106.294 | 4138903.260 | 17.22 |
| 1083 | 423110.757 | 4138919.889 | 15.01 |
| 1084 | 423114.647 | 4138934.385 | 48.73 |

Κωδικός: 17 E= 14079.31 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 970 | 422824.493 | 4138816.661 | 20.69 |
| 971 | 422829.046 | 4138796.474 | 46.76 |
| 972 | 422816.707 | 4138751.373 | 45.95 |
| 973 | 422773.559 | 4138767.173 | 3.76 |
| 974 | 422771.987 | 4138763.755 | 15.01 |
| 975 | 422759.690 | 4138772.354 | 23.90 |
| 976 | 422743.961 | 4138790.352 | 5.67 |
| 977 | 422740.938 | 4138795.146 | 39.87 |
| 978 | 422719.670 | 4138828.868 | 69.15 |
| 979 | 422775.895 | 4138869.124 | 44.80 |
| 980 | 422809.604 | 4138898.638 | 20.76 |
| 981 | 422800.200 | 4138917.144 | 47.25 |
| 982 | 422768.325 | 4138952.029 | 25.11 |
| 983 | 422753.842 | 4138972.546 | 26.88 |
| 984 | 422737.270 | 4138993.707 | 53.67 |
| 985 | 422694.860 | 4139026.602 | 25.03 |
| 986 | 422719.890 | 4139026.707 | 66.24 |
| 987 | 422785.438 | 4139036.286 | 4.59 |
| 988 | 422783.008 | 4139032.390 | 36.00 |
| 989 | 422779.158 | 4138996.602 | 16.84 |
| 990 | 422781.103 | 4138979.871 | 10.75 |
| 991 | 422783.898 | 4138969.495 | 9.96 |
| 992 | 422786.492 | 4138959.878 | 10.04 |
| 993 | 422790.947 | 4138950.880 | 14.14 |
| 994 | 422799.631 | 4138939.726 | 11.87 |
| 995 | 422806.949 | 4138930.381 | 29.39 |
| 996 | 422824.422 | 4138906.754 | 11.78 |
| 997 | 422824.278 | 4138894.972 | 29.32 |
| 998 | 422817.672 | 4138866.402 | 50.21 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 2.7 E= 5466.74 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422563.762 | 4139269.061 | 45.46 |
| T2 | 422518.320 | 4139267.652 | 30.43 |
| T3 | 422488.062 | 4139264.406 | 36.43 |
| T4 | 422485.906 | 4139300.767 | 38.66 |
| T5 | 422524.537 | 4139299.235 | 24.22 |
| T6 | 422548.670 | 4139297.180 | 19.31 |
| T7 | 422567.896 | 4139295.398 | 10.68 |
| T8 | 422578.255 | 4139292.799 | 7.97 |
| T9 | 422585.484 | 4139289.439 | 4.54 |
| T10 | 422589.346 | 4139287.050 | 11.93 |
| T11 | 422598.498 | 4139279.405 | 7.52 |
| T12 | 422603.804 | 4139274.077 | 6.88 |
| T13 | 422608.011 | 4139268.636 | 8.00 |
| T14 | 422611.322 | 4139261.355 | 15.06 |
| T15 | 422615.313 | 4139246.837 | 15.16 |
| T16 | 422618.382 | 4139231.995 | 7.42 |
| T17 | 422611.153 | 4139230.312 | 34.04 |
| T18 | 422580.219 | 4139216.119 | 10.77 |
| T19 | 422569.834 | 4139213.277 | 8.13 |
| T20 | 422568.761 | 4139221.339 | 36.85 |
| T21 | 422564.523 | 4139257.943 | 11.14 |

ΟΤ 2.8 E= 2701.37 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422569.585 | 4139305.284 | 20.11 |
| T2 | 422549.556 | 4139307.141 | 24.48 |
| T3 | 422525.160 | 4139309.218 | 39.89 |
| T4 | 422485.299 | 4139310.799 | 13.51 |
| T5 | 422484.743 | 4139324.297 | 3.97 |
| T6 | 422486.090 | 4139327.922 | 3.97 |
| T7 | 422489.621 | 4139329.502 | 26.44 |
| T8 | 422516.052 | 4139330.124 | 30.56 |
| T9 | 422546.546 | 4139332.058 | 28.91 |
| T10 | 422575.436 | 4139333.137 | 27.91 |
| T11 | 422603.339 | 4139333.788 | 37.74 |
| T12 | 422587.427 | 4139299.563 | 6.42 |
| T13 | 422581.610 | 4139302.268 | 12.40 |

ΟΤ 2.9 E= 16629.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422681.463 | 4139233.077 | 58.05 |
| T2 | 422739.428 | 4139229.873 | 10.67 |
| T3 | 422750.096 | 4139230.058 | 0.60 |
| T4 | 422750.693 | 4139230.014 | 0.53 |
| T5 | 422751.214 | 4139230.077 | 0.57 |
| T6 | 422751.784 | 4139230.087 | 24.27 |
| T7 | 422775.887 | 4139232.897 | 20.16 |
| T8 | 422796.043 | 4139232.553 | 11.26 |
| T9 | 422807.119 | 4139230.528 | 28.64 |
| T10 | 422833.499 | 4139219.387 | 4.95 |
| T11 | 422832.900 | 4139214.477 | 29.90 |
| T12 | 422815.831 | 4139189.929 | 38.33 |
| T13 | 422790.759 | 4139160.940 | 19.84 |
| T14 | 422770.919 | 4139160.893 | 12.40 |
| T15 | 422758.522 | 4139161.163 | 9.07 |
| T16 | 422749.458 | 4139160.885 | 20.91 |
| T17 | 422728.588 | 4139159.626 | 28.83 |
| T18 | 422699.806 | 4139157.990 | 21.86 |
| T19 | 422677.965 | 4139157.060 | 32.37 |
| T20 | 422645.598 | 4139156.408 | 21.84 |
| T21 | 422623.764 | 4139156.331 | 45.54 |
| T22 | 422578.256 | 4139154.717 | 4.85 |
| T23 | 422576.781 | 4139159.341 | 10.44 |
| T24 | 422574.753 | 4139169.581 | 27.06 |
| T25 | 422571.726 | 4139196.467 | 17.69 |
| T26 | 422585.516 | 4139207.547 | 31.78 |
| T27 | 422614.404 | 4139220.801 | 35.22 |
| T28 | 422648.711 | 4139228.789 | 33.03 |

ΟΤ 2.10 E= 4000.45 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422826.113 | 4139181.944 | 33.29 |
| T2 | 422845.117 | 4139209.274 | 6.28 |
| T3 | 422850.264 | 4139212.867 | 5.84 |
| T4 | 422855.739 | 4139214.213 | 16.29 |
| T5 | 422870.568 | 4139207.479 | 19.02 |
| T6 | 422885.089 | 4139195.201 | 14.35 |
| T7 | 422893.304 | 4139183.434 | 12.99 |
| T8 | 422900.377 | 4139172.538 | 27.63 |
| T9 | 422876.330 | 4139158.937 | 30.59 |
| T10 | 422854.272 | 4139137.746 | 54.71 |
| T11 | 422802.092 | 4139154.174 | 36.72 |

ΟΤ 2.11 E= 3612.63 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422611.332 | 4139280.689 | 8.60 |
| T2 | 422605.261 | 4139286.786 | 13.76 |
| T3 | 422594.698 | 4139295.609 | 3.42 |
| T4 | 422592.183 | 4139297.931 | 39.67 |
| T5 | 422608.907 | 4139333.904 | 29.17 |
| T6 | 422631.297 | 4139315.203 | 12.78 |
| T7 | 422640.315 | 4139306.146 | 15.55 |
| T8 | 422649.826 | 4139293.844 | 17.49 |
| T9 | 422657.066 | 4139277.926 | 20.47 |
| T10 | 422662.493 | 4139258.187 | 17.41 |
| T11 | 422666.017 | 4139241.140 | 19.26 |
| T12 | 422646.924 | 4139238.640 | 19.30 |
| T13 | 422628.124 | 4139234.263 | 15.23 |
| T14 | 422625.041 | 4139249.176 | 16.17 |
| T15 | 422620.754 | 4139264.771 | 9.96 |
| T16 | 422616.632 | 4139273.834 | 8.67 |

ΟΤ 2.12 E= 1024.59 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422775.391 | 4139242.907 | 17.80 |
| T2 | 422757.715 | 4139240.846 | 31.85 |
| T3 | 422763.222 | 4139272.218 | 42.12 |
| T4 | 422803.502 | 4139259.895 | 7.15 |
| T5 | 422803.913 | 4139252.760 | 4.33 |
| T6 | 422803.398 | 4139248.461 | 3.26 |
| T7 | 422802.431 | 4139245.349 | 4.49 |
| T8 | 422798.962 | 4139242.505 | 23.58 |

ΟΤ 2.13 E= 6467.00 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422788.336 | 4139341.526 | 11.96 |
| T2 | 422784.555 | 4139330.179 | 14.43 |
| T3 | 422781.643 | 4139316.046 | 20.34 |
| T4 | 422761.594 | 4139319.498 | 26.97 |
| T5 | 422735.426 | 4139326.017 | 30.99 |
| T6 | 422746.026 | 4139355.136 | 95.82 |
| T7 | 422796.358 | 4139436.675 | 12.15 |
| T8 | 422805.420 | 4139444.764 | 59.69 |
| T9 | 422849.034 | 4139404.020 | 3.74 |
| T10 | 422846.531 | 4139401.237 | 4.81 |
| T11 | 422843.293 | 4139397.682 | 11.28 |
| T12 | 422836.422 | 4139388.733 | 20.67 |
| T13 | 422822.925 | 4139373.072 | 7.33 |
| T14 | 422817.128 | 4139368.581 | 8.04 |
| T15 | 422810.819 | 4139363.590 | 10.29 |
| T16 | 422802.872 | 4139357.058 | 5.91 |
| T17 | 422798.747 | 4139352.827 | 15.37 |

ΚΧ 2.22 E= 839.96 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422518.495 | 4139262.594 | 35.31 |
| T2 | 422483.381 | 4139258.883 | 41.68 |
| T3 | 422480.913 | 4139300.492 | 5.00 |
| T4 | 422485.906 | 4139300.767 | 36.43 |
| T5 | 422488.062 | 4139264.406 | 30.43 |
| T6 | 422518.320 | 4139267.652 | 45.46 |
| T7 | 422563.762 | 4139269.061 | 11.14 |
| T8 | 422564.523 | 4139257.943 | 36.85 |
| T9 | 422568.761 | 4139221.339 | 8.13 |
| T10 | 422569.834 | 4139213.277 | 5.22 |
| T11 | 422565.033 | 4139211.228 | 53.01 |
| T12 | 422559.103 | 4139263.909 | 40.63 |

ΚΧ 2.23 E= 700.78 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422546.546 | 4139332.058 | 30.56 |
| T2 | 422516.052 | 4139330.124 | 26.44 |
| T3 | 422489.621 | 4139329.502 | 3.97 |
| T4 | 422486.090 | 4139327.922 | 3.97 |
| T5 | 422484.743 | 4139324.297 | 13.51 |
| T6 | 422485.299 | 4139310.799 | 5.04 |
| T7 | 422480.277 | 4139311.223 | 12.88 |
| T8 | 422479.747 | 4139324.091 | 7.94 |
| T9 | 422482.442 | 4139331.342 | 7.94 |
| T10 | 422489.503 | 4139334.500 | 26.34 |
| T11 | 422515.835 | 4139335.121 | 30.52 |
| T12 | 422546.294 | 4139337.052 | 29.01 |
| T13 | 422575.284 | 4139338.135 | 30.41 |
| T14 | 422605.689 | 4139338.844 | 5.58 |
| T15 | 422603.339 | 4139333.788 | 27.91 |
| T16 | 422575.436 | 4139333.137 | 28.91 |

ΚΧ 2.24 E= 3606.15 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422644.079 | 4139309.452 | 13.32 |
| T2 | 422634.679 | 4139318.893 | 31.27 |
| T3 | 422610.680 | 4139338.938 | 12.24 |
| T4 | 422622.922 | 4139338.778 | 19.18 |
| T5 | 422642.080 | 4139337.900 | 14.00 |
| T6 | 422656.070 | 4139337.324 | 13.68 |
| T7 | 422669.619 | 4139335.433 | 9.07 |
| T8 | 422678.460 | 4139333.426 | 9.34 |
| T9 | 422687.442 | 4139330.849 | 81.82 |
| T10 | 422673.651 | 4139250.205 | 75.00 |
| T11 | 422748.507 | 4139245.541 | 40.16 |
| T12 | 422755.287 | 4139285.125 | 45.83 |
| T13 | 422799.084 | 4139271.636 | 6.55 |
| T14 | 422801.910 | 4139265.730 | 44.58 |
| T15 | 422759.254 | 4139278.671 | 38.97 |
| T16 | 422752.675 | 4139240.259 | 1.57 |
| T17 | 422751.117 | 4139240.077 | 11.50 |
| T18 | 422739.617 | 4139239.878 | 58.62 |
| T19 | 422681.086 | 4139243.113 | 10.19 |
| T20 | 422670.988 | 4139241.791 | 17.94 |
| T21 | 422667.356 | 4139259.361 | 21.03 |
| T22 | 422661.782 | 4139279.634 | 18.47 |
| T23 | 422654.137 | 4139296.443 | 16.44 |

ΚΧ 2.25 E= 1302.63 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422814.873 | 4139256.029 | 5.95 |
| T2 | 422813.995 | 4139261.910 | 6.77 |
| T3 | 422812.114 | 4139268.417 | 8.21 |
| T4 | 422808.549 | 4139275.811 | 7.67 |
| T5 | 422813.171 | 4139281.937 | 7.28 |
| T6 | 422820.219 | 4139283.758 | 30.09 |
| T7 | 422842.124 | 4139263.125 | 3.90 |
| T8 | 422844.214 | 4139259.830 | 8.46 |
| T9 | 422845.722 | 4139251.505 | 18.73 |
| T10 | 422845.035 | 4139232.790 | 3.11 |
| T11 | 422844.735 | 4139229.694 | 8.47 |
| T12 | 422836.351 | 4139230.901 | 23.31 |
| T13 | 422814.345 | 4139238.595 | 6.38 |
| T14 | 422814.702 | 4139244.969 | 1.96 |
| T15 | 422814.926 | 4139246.912 | 4.58 |
| T16 | 422815.128 | 4139251.482 | 4.55 |

ΚΧ 2.26 E= 5663.83 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422944.333 | 4139148.943 | 29.93 |
| T2 | 422972.693 | 4139158.496 | 10.44 |
| T3 | 422982.624 | 4139161.714 | 5.00 |
| T4 | 422987.367 | 4139163.300 | 32.92 |
| T5 | 422999.186 | 4139132.577 | 19.22 |
| T6 | 423006.339 | 4139114.736 | 26.22 |
| T7 | 423017.503 | 4139091.010 | 14.80 |
| T8 | 423025.544 | 4139078.580 | 150.73 |
| T9 | 422881.771 | 4139123.846 | 18.76 |
| T10 | 422896.981 | 4139134.822 | 29.16 |
| T11 | 422914.796 | 4139157.902 | 7.65 |
| T12 | 422921.138 | 4139153.616 | 8.43 |
| T13 | 422928.452 | 4139149.423 | 7.92 |
| T14 | 422936.280 | 4139148.193 | 8.09 |

ΚΧ 2.27 E= 238.77 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422761.594 | 4139319.498 | 20.34 |
| T2 | 422781.643 | 4139316.046 | 5.00 |
| T3 | 422780.785 | 4139311.120 | 20.52 |
| T4 | 422760.564 | 4139314.602 | 27.68 |
| T5 | 422733.706 | 4139321.292 | 5.03 |
| T6 | 422735.426 | 4139326.017 | 26.97 |

ΚΧ 2.28 E= 1169.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422907.441 | 4139374.344 | 30.52 |
| T2 | 422876.928 | 4139374.978 | 10.89 |
| T3 | 422867.168 | 4139370.142 | 19.60 |
| T4 | 422848.900 | 4139363.035 | 24.80 |
| T5 | 422829.573 | 4139347.497 | 27.10 |
| T6 | 422811.601 | 4139327.210 | 14.79 |
| T7 | 422798.709 | 4139334.454 | 26.12 |
| T8 | 422793.438 | 4139308.872 | 4.85 |
| T9 | 422788.660 | 4139309.705 | 18.78 |
| T10 | 422792.305 | 4139328.130 | 9.71 |
| T11 | 422795.373 | 4139337.337 | 2.18 |
| T12 | 422796.864 | 4139338.931 | 16.17 |
| T13 | 422810.960 | 4139331.010 | 24.94 |
| T14 | 422827.495 | 4139349.676 | 25.51 |
| T15 | 422847.373 | 4139365.657 | 18.04 |
| T16 | 422864.245 | 4139372.042 | 13.40 |
| T17 | 422876.254 | 4139377.992 | 31.34 |
| T18 | 422907.587 | 4139377.342 | 19.74 |
| T19 | 422927.264 | 4139375.826 | 20.12 |
| T20 | 422942.415 | 4139389.059 | 30.80 |
| T21 | 422960.077 | 4139414.291 | 33.64 |
| T22 | 422970.637 | 4139446.225 | 17.96 |
| T23 | 422971.248 | 4139464.171 | 23.66 |
| T24 | 422971.363 | 4139487.828 | 32.27 |
| T25 | 422967.983 | 4139519.923 | 21.28 |
| T26 | 422970.498 | 4139541.056 | 2.43 |
| T27 | 422972.845 | 4139540.410 | 20.36 |
| T28 | 422972.983 | 4139520.047 | 32.22 |
| T29 | 422974.363 | 4139487.848 | 23.75 |
| T30 | 422974.283 | 4139464.112 | 18.44 |
| T31 | 422973.620 | 4139445.689 | 34.50 |
| T32 | 422962.787 | 4139412.931 | 31.60 |
| T33 | 422944.663 | 4139387.040 | 21.74 |
| T34 | 422928.290 | 4139372.738 | 20.91 |

ΚΧ 2.31 E= 1294.73 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422700.054 | 4139152.996 | 21.95 |
| T2 | 422678.122 | 4139152.062 | 32.47 |
| T3 | 422645.657 | 4139151.408 | 21.80 |
| T4 | 422623.861 | 4139151.331 | 49.25 |
| T5 | 422574.644 | 4139149.585 | 8.93 |
| T6 | 422571.931 | 4139158.092 | 10.93 |
| T7 | 422569.607 | 4139168.814 | 26.13 |
| T8 | 422566.885 | 4139194.779 | 5.13 |
| T9 | 422571.726 | 4139196.467 | 27.06 |
| T10 | 422574.753 | 4139169.581 | 10.44 |
| T11 | 422576.781 | 4139159.341 | 4.85 |
| T12 | 422578.256 | 4139154.717 | 45.54 |
| T13 | 422623.764 | 4139156.331 | 21.84 |
| T14 | 422645.598 | 4139156.408 | 32.37 |
| T15 | 422677.965 | 4139157.060 | 21.86 |
| T16 | 422699.806 | 4139157.990 | 28.83 |
| T17 | 422728.588 | 4139159.626 | 20.91 |
| T18 | 422749.458 | 4139160.885 | 9.07 |
| T19 | 422758.522 | 4139161.163 | 12.40 |
| T20 | 422770.919 | 4139160.893 | 19.84 |
| T21 | 422790.759 | 4139160.940 | 9.23 |
| T22 | 422784.706 | 4139153.978 | 5.64 |
| T23 | 422779.221 | 4139155.278 | 10.17 |
| T24 | 422769.078 | 4139156.018 | 10.52 |
| T25 | 422758.564 | 4139156.162 | 8.88 |
| T26 | 422749.685 | 4139155.890 | 20.84 |
| T27 | 422728.881 | 4139154.635 | 28.87 |

ΚΧ 2.29 E= 272.09 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422802.092 | 4139154.174 | 54.71 |
| T2 | 422854.272 | 4139137.746 | 5.70 |
| T3 | 422850.162 | 4139133.798 | 54.13 |
| T4 | 422798.528 | 4139150.054 | 5.45 |

ΚΧ 2.30 E= 921.48 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422825.418 | 4139351.856 | 22.77 |
| T2 | 422810.319 | 4139334.812 | 13.01 |
| T3 | 422798.975 | 4139341.186 | 13.70 |
| T4 | 422808.333 | 4139351.186 | 17.69 |
| T5 | 422822.092 | 4139362.307 | 8.14 |
| T6 | 422828.524 | 4139367.290 | 32.66 |
| T7 | 422849.348 | 4139392.450 | 22.93 |
| T8 | 422865.168 | 4139375.847 | 2.37 |
| T9 | 422863.046 | 4139374.795 | 18.37 |
| T10 | 422845.865 | 4139368.294 | 26.24 |

ΟΤ 7.1 E= 4119.05 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422858.009 | 4138994.786 | 6.30 |
| T2 | 422855.358 | 4138989.073 | 9.19 |
| T3 | 422852.008 | 4138980.516 | 7.75 |
| T4 | 422850.524 | 4138972.906 | 16.05 |
| T5 | 422848.809 | 4138956.952 | 19.63 |
| T6 | 422849.102 | 4138937.326 | 6.61 |
| T7 | 422842.727 | 4138935.577 | 16.60 |
| T8 | 422826.581 | 4138939.427 | 6.83 |
| T9 | 422820.871 | 4138943.167 | 11.27 |
| T10 | 422812.391 | 4138950.595 | 11.12 |
| T11 | 422806.036 | 4138959.717 | 72.11 |
| T12 | 422815.965 | 4139031.137 | 53.15 |
| T13 | 422869.085 | 4139029.484 | 27.90 |
| T14 | 422863.516 | 4139002.142 | 4.62 |
| T15 | 422860.443 | 4138998.702 | 4.62 |

ΟΤ 7.2 E= 10607.79 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422904.621 | 4138877.996 | 10.37 |
| T2 | 422900.798 | 4138887.630 | 9.89 |
| T3 | 422896.011 | 4138896.279 | 4.91 |
| T4 | 422893.283 | 4138900.361 | 23.10 |
| T5 | 422905.141 | 4138920.188 | 11.26 |
| T6 | 422909.545 | 4138930.549 | 12.63 |
| T7 | 422912.219 | 4138942.897 | 9.68 |
| T8 | 422912.589 | 4138952.574 | 8.39 |
| T9 | 422911.714 | 4138960.918 | 26.82 |
| T10 | 422907.392 | 4138987.384 | 41.41 |
| T11 | 422902.100 | 4139028.457 | 56.96 |
| T12 | 422959.035 | 4139026.685 | 14.48 |
| T13 | 422958.916 | 4139012.210 | 5.79 |
| T14 | 422958.453 | 4139006.443 | 23.11 |
| T15 | 422955.310 | 4138983.549 | 18.51 |
| T16 | 422952.735 | 4138965.215 | 25.67 |
| T17 | 422950.619 | 4138939.629 | 24.28 |
| T18 | 422949.318 | 4138915.386 | 31.68 |
| T19 | 422947.883 | 4138883.740 | 36.40 |
| T20 | 422946.285 | 4138847.371 | 33.69 |
| T21 | 422944.452 | 4138813.732 | 22.68 |
| T22 | 422943.131 | 4138791.086 | 13.73 |
| T23 | 422929.905 | 4138787.413 | 12.98 |
| T24 | 422917.010 | 4138788.914 | 8.91 |
| T25 | 422909.379 | 4138793.508 | 5.33 |
| T26 | 422905.204 | 4138796.823 | 10.33 |
| T27 | 422901.946 | 4138806.622 | 10.90 |
| T28 | 422901.654 | 4138817.516 | 30.39 |
| T29 | 422907.009 | 4138847.427 | 7.56 |
| T30 | 422907.773 | 4138854.944 | 9.87 |
| T31 | 422907.297 | 4138864.804 | 13.46 |

ΟΤ 7.3 E= 5014.23 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422870.773 | 4138809.502 | 14.94 |
| T2 | 422855.843 | 4138808.898 | 9.86 |
| T3 | 422845.990 | 4138809.313 | 56.80 |
| T4 | 422840.020 | 4138865.799 | 26.06 |
| T5 | 422844.478 | 4138891.477 | 21.46 |
| T6 | 422845.924 | 4138912.890 | 11.17 |
| T7 | 422852.985 | 4138921.545 | 17.92 |
| T8 | 422868.340 | 4138912.316 | 16.36 |
| T9 | 422880.474 | 4138901.350 | 12.47 |
| T10 | 422887.485 | 4138891.033 | 8.78 |
| T11 | 422891.739 | 4138883.347 | 8.84 |
| T12 | 422894.998 | 4138875.135 | 11.81 |
| T13 | 422897.345 | 4138863.562 | 8.36 |
| T14 | 422897.749 | 4138855.210 | 6.43 |
| T15 | 422897.099 | 4138848.815 | 29.94 |
| T16 | 422891.823 | 4138819.344 | 7.83 |
| T17 | 422890.493 | 4138811.630 | 19.84 |

ΟΤ 7.4 E= 5358.68 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422806.142 | 4138816.929 | 10.16 |
| T2 | 422813.768 | 4138810.220 | 11.69 |
| T3 | 422823.863 | 4138804.328 | 7.83 |
| T4 | 422825.240 | 4138796.621 | 35.05 |
| T5 | 422815.990 | 4138762.809 | 49.32 |
| T6 | 422769.676 | 4138779.767 | 23.29 |
| T7 | 422753.350 | 4138796.376 | 35.20 |
| T8 | 422734.571 | 4138826.152 | 85.92 |
| T9 | 422804.507 | 4138876.057 | 13.14 |
| T10 | 422812.091 | 4138865.323 | 17.35 |
| T11 | 422815.842 | 4138848.383 | 15.84 |
| T12 | 422801.789 | 4138841.071 | 10.00 |
| T13 | 422792.594 | 4138837.142 | 7.86 |
| T14 | 422795.906 | 4138830.019 | 7.94 |
| T15 | 422800.170 | 4138823.327 | 8.75 |

ΟΤ 7.6 E= 4878.28 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423070.112 | 4138852.292 | 12.04 |
| T2 | 423061.460 | 4138843.920 | 10.75 |
| T3 | 423054.428 | 4138835.786 | 7.57 |
| T4 | 423050.369 | 4138829.400 | 13.52 |
| T5 | 423044.421 | 4138817.265 | 7.47 |
| T6 | 423040.900 | 4138810.681 | 5.86 |
| T7 | 423037.801 | 4138805.704 | 7.34 |
| T8 | 423032.906 | 4138800.240 | 7.36 |
| T9 | 423026.948 | 4138795.918 | 5.93 |
| T10 | 423021.686 | 4138793.179 | 8.00 |
| T11 | 423014.012 | 4138790.928 | 6.69 |
| T12 | 423007.341 | 4138791.469 | 5.82 |
| T13 | 423001.620 | 4138792.537 | 10.56 |
| T14 | 422991.568 | 4138795.772 | 10.87 |
| T15 | 422991.076 | 4138806.630 | 32.46 |
| T16 | 423014.990 | 4138828.575 | 41.12 |
| T17 | 423034.022 | 4138865.022 | 28.72 |
| T18 | 423048.371 | 4138889.898 | 27.40 |
| T19 | 423062.935 | 4138913.106 | 38.11 |
| T20 | 423099.662 | 4138902.946 | 35.23 |
| T21 | 423084.302 | 4138871.244 | 8.47 |
| T22 | 423080.120 | 4138863.874 | 6.45 |
| T23 | 423076.310 | 4138858.670 | 8.89 |

ΟΤ 7.7 E= 7336.64 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423189.515 | 4138897.599 | 75.85 |
| T2 | 423116.538 | 4138918.272 | 22.98 |
| T3 | 423121.981 | 4138940.595 | 41.75 |
| T4 | 423130.026 | 4138981.560 | 48.85 |
| T5 | 423135.160 | 4139030.143 | 14.18 |
| T6 | 423134.260 | 4139044.295 | 44.55 |
| T7 | 423177.758 | 4139034.653 | 137.56 |

ΟΤ 7.8 E= 3050.16 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422857.816 | 4138956.537 | 15.11 |
| T2 | 422859.431 | 4138971.561 | 6.55 |
| T3 | 422860.686 | 4138977.994 | 8.10 |
| T4 | 422863.640 | 4138985.539 | 5.70 |
| T5 | 422866.033 | 4138990.711 | 21.53 |
| T6 | 422883.590 | 4139000.355 | 21.53 |
| T7 | 422897.496 | 4138985.938 | 26.70 |
| T8 | 422901.798 | 4138959.589 | 7.39 |
| T9 | 422902.569 | 4138952.242 | 8.09 |
| T10 | 422902.260 | 4138944.156 | 10.81 |
| T11 | 422899.972 | 4138933.590 | 9.63 |
| T12 | 422896.206 | 4138924.731 | 13.75 |
| T13 | 422889.148 | 4138912.931 | 3.57 |
| T14 | 422885.917 | 4138911.409 | 14.72 |
| T15 | 422874.922 | 4138921.193 | 19.55 |
| T16 | 422858.193 | 4138931.311 | 25.23 |

ΚΧ 7.14 E= 565.02 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422897.038 | 4139028.617 | 27.02 |
| T2 | 422900.491 | 4139001.817 | 16.76 |
| T3 | 422885.719 | 4139009.125 | 16.76 |
| T4 | 422869.468 | 4139006.375 | 23.47 |
| T5 | 422874.099 | 4139029.380 | 22.95 |

ΚΧ 7.9 E= 873.48 μ²

| Κορυφές | X |
|---|---|
| T1 | 423131.995 |
| T2 | 423121.372 |
| T3 | 423129.900 |
| T4 | 423162.691 |
| T5 | 423175.310 |
| T6 | 423183.597 |
| T7 | 423189.541 |
| T8 | 423197.270 |
| T9 | 423193.370 |

ΚΧ 7.10 E= 1980.21

| Κορυφές | X |
|---|---|
| T1 | 423124.579 |
| T2 | 423104.725 |
| T3 | 423088.185 |
| T4 | 423084.551 |
| T5 | 423080.026 |
| T6 | 423071.286 |
| T7 | 423065.400 |
| T8 | 423068.733 |
| T9 | 423077.176 |
| T10 | 423083.967 |
| T11 | 423088.532 |
| T12 | 423093.159 |
| T13 | 423111.665 |
| T14 | 423173.897 |
| T15 | 423173.321 |
| T16 | 423158.169 |
| T17 | 423147.488 |

ΚΧ 7.11 E= 5575.04

| Κορυφές | X |
|---|---|
| T1 | 423038.968 |
| T2 | 423045.028 |
| T3 | 423048.697 |
| T4 | 423052.432 |
| T5 | 423059.343 |
| T6 | 423062.843 |
| T7 | 423079.839 |
| T8 | 423074.552 |
| T9 | 423031.203 |
| T10 | 423008.690 |
| T11 | 422996.699 |
| T12 | 422970.015 |
| T13 | 422968.631 |
| T14 | 422967.602 |
| T15 | 422948.406 |
| T16 | 422843.980 |
| T17 | 422837.774 |
| T18 | 422837.514 |
| T19 | 422846.121 |
| T20 | 422849.985 |
| T21 | 422868.620 |
| T22 | 422906.427 |
| T23 | 422948.456 |
| T24 | 422954.203 |
| T25 | 422955.943 |
| T26 | 422957.392 |
| T27 | 422958.595 |
| T28 | 422960.185 |
| T29 | 422961.962 |
| T30 | 422964.324 |
| T31 | 422969.240 |
| T32 | 422971.106 |
| T33 | 422973.906 |
| T34 | 422977.287 |
| T35 | 422979.660 |
| T36 | 422983.355 |
| T37 | 422999.407 |
| T38 | 423006.148 |
| T39 | 423014.946 |
| T40 | 423025.063 |
| T41 | 423031.694 |

ΚΧ 7.12 E= 787.44

| Κορυφές | X |
|---|---|
| T1 | 422832.684 |
| T2 | 422838.062 |
| T3 | 422843.706 |
| T4 | 422846.522 |
| T5 | 422848.360 |
| T6 | 422841.043 |
| T7 | 422839.507 |
| T8 | 422834.975 |
| T9 | 422840.829 |
| T10 | 422838.399 |
| T11 | 422836.606 |
| T12 | 422835.272 |
| T13 | 422834.427 |
| T14 | 422829.939 |
| T15 | 422834.536 |
| T16 | 422835.678 |
| T17 | 422819.234 |

ΚΧ 7.13 E= 3664.02

| Κορυφές | X |
|---|---|
| T1 | 422809.604 |
| T2 | 422800.200 |
| T3 | 422768.325 |
| T4 | 422753.842 |
| T5 | 422737.270 |
| T6 | 422694.860 |
| T7 | 422713.141 |
| T8 | 422731.763 |
| T9 | 422737.218 |
| T10 | 422740.018 |
| T11 | 422746.896 |
| T12 | 422749.322 |
| T13 | 422753.243 |
| T14 | 422755.742 |
| T15 | 422758.842 |
| T16 | 422763.751 |
| T17 | 422765.785 |
| T18 | 422773.475 |
| T19 | 422776.069 |
| T20 | 422778.411 |
| T21 | 422781.341 |
| T22 | 422784.314 |
| T23 | 422786.662 |
| T24 | 422792.268 |
| T25 | 422797.392 |
| T26 | 422801.468 |
| T27 | 422803.068 |
| T28 | 422804.661 |
| T29 | 422824.422 |
| T30 | 422824.278 |
| T31 | 422817.670 |
| T32 | 422816.755 |
| T33 | 422805.691 |
| T34 | 422727.822 |
| T35 | 422749.293 |
| T36 | 422767.323 |
| T37 | 422818.170 |
| T38 | 422816.705 |
| T39 | 422773.559 |
| T40 | 422771.987 |
| T41 | 422759.690 |
| T42 | 422743.961 |
| T43 | 422719.670 |
| T44 | 422744.105 |
| T45 | 422775.895 |

ΚΧ 7.17 E= 1000.9

| Κορυφές | X |
|---|---|
| T1 | 423048.371 |
| T2 | 423034.022 |
| T3 | 423014.990 |
| T4 | 422991.076 |
| T5 | 422991.568 |
| T6 | 422977.006 |
| T7 | 422982.047 |
| T8 | 422988.821 |
| T9 | 422995.859 |
| T10 | 423004.209 |
| T11 | 423006.677 |
| T12 | 423010.963 |
| T13 | 423016.555 |
| T14 | 423022.350 |
| T15 | 423028.493 |
| T16 | 423035.810 |
| T17 | 423045.851 |
| T18 | 423050.040 |
| T19 | 423055.646 |
| T20 | 423060.887 |
| T21 | 423101.958 |
| T22 | 423099.662 |
| T23 | 423062.935 |

ΚΧ 7.9 Ε= 873.48 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423131.995 | 4139049.918 | 37.98 |
| T2 | 423121.372 | 4139086.385 | 10.01 |
| T3 | 423129.900 | 4139081.140 | 43.73 |
| T4 | 423162.691 | 4139052.212 | 15.09 |
| T5 | 423175.310 | 4139043.936 | 8.99 |
| T6 | 423183.597 | 4139040.458 | 6.16 |
| T7 | 423189.541 | 4139038.857 | 7.87 |
| T8 | 423197.270 | 4139037.402 | 4.05 |
| T9 | 423193.370 | 4139036.314 | 62.86 |

ΚΧ 7.10 Ε= 1980.21 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423124.579 | 4138865.853 | 20.89 |
| T2 | 423104.725 | 4138859.362 | 18.38 |
| T3 | 423088.185 | 4138851.342 | 6.58 |
| T4 | 423084.551 | 4138845.862 | 4.62 |
| T5 | 423080.026 | 4138844.915 | 13.00 |
| T6 | 423071.286 | 4138835.291 | 6.25 |
| T7 | 423065.400 | 4138833.188 | 5.10 |
| T8 | 423068.733 | 4138837.043 | 11.75 |
| T9 | 423077.176 | 4138845.212 | 9.74 |
| T10 | 423083.967 | 4138852.200 | 7.73 |
| T11 | 423088.532 | 4138858.435 | 9.38 |
| T12 | 423093.159 | 4138866.591 | 42.44 |
| T13 | 423111.665 | 4138904.785 | 64.54 |
| T14 | 423173.897 | 4138887.688 | 2.17 |
| T15 | 423173.321 | 4138885.592 | 15.58 |
| T16 | 423158.169 | 4138881.976 | 11.08 |
| T17 | 423147.488 | 4138879.026 | 26.43 |

ΚΧ 7.11 Ε= 5575.04 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423038.968 | 4138793.519 | 9.08 |
| T2 | 423045.028 | 4138800.282 | 6.94 |
| T3 | 423048.697 | 4138806.176 | 7.92 |
| T4 | 423052.432 | 4138813.161 | 15.70 |
| T5 | 423059.343 | 4138827.260 | 9.99 |
| T6 | 423062.843 | 4138817.899 | 44.33 |
| T7 | 423079.839 | 4138776.961 | 5.66 |
| T8 | 423074.552 | 4138774.951 | 44.10 |
| T9 | 423031.203 | 4138766.867 | 22.87 |
| T10 | 423008.690 | 4138762.839 | 12.03 |
| T11 | 422996.699 | 4138761.922 | 33.76 |
| T12 | 422970.015 | 4138782.599 | 3.61 |
| T13 | 422968.631 | 4138779.265 | 1.04 |
| T14 | 422967.602 | 4138779.143 | 78.38 |
| T15 | 422948.406 | 4138703.149 | 111.21 |
| T16 | 422843.980 | 4138741.387 | 55.97 |
| T17 | 422837.774 | 4138797.006 | 1.75 |
| T18 | 422837.514 | 4138798.737 | 8.73 |
| T19 | 422846.121 | 4138797.301 | 27.45 |
| T20 | 422849.985 | 4138770.123 | 29.95 |
| T21 | 422868.620 | 4138746.676 | 40.32 |
| T22 | 422906.427 | 4138732.668 | 42.03 |
| T23 | 422948.456 | 4138733.196 | 42.11 |
| T24 | 422954.203 | 4138774.911 | 1.80 |
| T25 | 422955.943 | 4138774.437 | 1.45 |
| T26 | 422957.392 | 4138774.439 | 1.30 |
| T27 | 422958.595 | 4138774.924 | 2.46 |
| T28 | 422960.185 | 4138776.801 | 3.07 |
| T29 | 422961.962 | 4138779.308 | 4.24 |
| T30 | 422964.324 | 4138782.831 | 8.03 |
| T31 | 422969.240 | 4138789.183 | 1.88 |
| T32 | 422971.106 | 4138789.396 | 2.80 |
| T33 | 422973.906 | 4138789.551 | 3.38 |
| T34 | 422977.287 | 4138789.513 | 2.37 |
| T35 | 422979.660 | 4138789.442 | 3.75 |
| T36 | 422983.355 | 4138788.784 | 16.81 |
| T37 | 422999.407 | 4138783.795 | 6.86 |
| T38 | 423006.148 | 4138782.536 | 8.83 |
| T39 | 423014.946 | 4138781.822 | 10.54 |
| T40 | 423025.063 | 4138784.790 | 7.48 |
| T41 | 423031.694 | 4138788.242 | 8.99 |

ΚΧ 7.12 Ε= 787.44 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422832.684 | 4138927.615 | 5.43 |
| T2 | 422838.062 | 4138926.870 | 5.75 |
| T3 | 422843.706 | 4138925.785 | 2.91 |
| T4 | 422846.522 | 4138925.063 | 2.15 |
| T5 | 422848.360 | 4138923.948 | 11.70 |
| T6 | 422841.043 | 4138914.816 | 22.79 |
| T7 | 422839.507 | 4138892.075 | 26.50 |
| T8 | 422834.975 | 4138865.967 | 55.44 |
| T9 | 422840.829 | 4138810.838 | 2.59 |
| T10 | 422838.399 | 4138811.739 | 1.97 |
| T11 | 422836.606 | 4138812.551 | 1.48 |
| T12 | 422835.272 | 4138813.187 | 5.52 |
| T13 | 422834.427 | 4138818.645 | 47.76 |
| T14 | 422829.939 | 4138866.191 | 26.88 |
| T15 | 422834.536 | 4138892.673 | 16.95 |
| T16 | 422835.678 | 4138909.586 | 25.80 |
| T17 | 422819.234 | 4138929.460 | 13.58 |

ΚΧ 7.13 Ε= 3664.02 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422809.604 | 4138898.638 | 20.76 |
| T2 | 422800.200 | 4138917.144 | 47.25 |
| T3 | 422768.325 | 4138952.029 | 25.11 |
| T4 | 422753.842 | 4138972.546 | 26.88 |
| T5 | 422737.270 | 4138993.707 | 53.67 |
| T6 | 422694.860 | 4139026.602 | 18.28 |
| T7 | 422713.141 | 4139026.679 | 24.63 |
| T8 | 422731.763 | 4139010.557 | 7.39 |
| T9 | 422737.218 | 4139005.577 | 3.90 |
| T10 | 422740.018 | 4139002.869 | 9.91 |
| T11 | 422746.896 | 4138995.732 | 3.63 |
| T12 | 422749.322 | 4138993.034 | 6.03 |
| T13 | 422753.243 | 4138988.453 | 3.96 |
| T14 | 422755.742 | 4138985.378 | 5.06 |
| T15 | 422758.842 | 4138981.378 | 8.39 |
| T16 | 422763.751 | 4138974.576 | 3.63 |
| T17 | 422765.785 | 4138971.567 | 14.18 |
| T18 | 422773.475 | 4138959.655 | 4.70 |
| T19 | 422776.069 | 4138955.741 | 3.89 |
| T20 | 422778.411 | 4138952.641 | 4.48 |
| T21 | 422781.341 | 4138949.249 | 4.22 |
| T22 | 422784.314 | 4138946.248 | 3.16 |
| T23 | 422786.662 | 4138944.138 | 7.05 |
| T24 | 422792.268 | 4138939.858 | 6.01 |
| T25 | 422797.392 | 4138936.719 | 4.56 |
| T26 | 422801.468 | 4138934.666 | 1.75 |
| T27 | 422803.068 | 4138933.957 | 1.72 |
| T28 | 422804.661 | 4138933.303 | 33.10 |
| T29 | 422824.422 | 4138906.754 | 11.78 |
| T30 | 422824.278 | 4138894.972 | 29.33 |
| T31 | 422817.670 | 4138866.395 | 1.35 |
| T32 | 422816.755 | 4138867.387 | 19.17 |
| T33 | 422805.691 | 4138883.044 | 95.66 |
| T34 | 422727.822 | 4138827.479 | 40.25 |
| T35 | 422749.293 | 4138793.436 | 25.57 |
| T36 | 422767.323 | 4138775.304 | 54.15 |
| T37 | 422818.170 | 4138756.686 | 5.52 |
| T38 | 422816.705 | 4138751.366 | 45.95 |
| T39 | 422773.559 | 4138767.173 | 3.76 |
| T40 | 422771.987 | 4138763.755 | 15.01 |
| T41 | 422759.690 | 4138772.354 | 23.90 |
| T42 | 422743.961 | 4138790.352 | 45.54 |
| T43 | 422719.670 | 4138828.868 | 29.78 |
| T44 | 422744.105 | 4138845.885 | 39.38 |
| T45 | 422775.895 | 4138869.124 | 44.80 |

ΚΧ 7.17 Ε= 1000.92 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423048.371 | 4138889.898 | 28.72 |
| T2 | 423034.022 | 4138865.022 | 41.12 |
| T3 | 423014.990 | 4138828.575 | 32.46 |
| T4 | 422991.076 | 4138806.630 | 10.87 |
| T5 | 422991.568 | 4138795.772 | 14.94 |
| T6 | 422977.006 | 4138799.103 | 7.59 |
| T7 | 422982.047 | 4138804.777 | 9.39 |
| T8 | 422988.821 | 4138811.283 | 9.68 |
| T9 | 422995.859 | 4138817.926 | 11.42 |
| T10 | 423004.209 | 4138825.722 | 3.35 |
| T11 | 423006.677 | 4138827.991 | 5.65 |
| T12 | 423010.963 | 4138831.666 | 12.49 |
| T13 | 423016.555 | 4138842.830 | 12.56 |
| T14 | 423022.350 | 4138853.974 | 12.93 |
| T15 | 423028.493 | 4138865.355 | 14.94 |
| T16 | 423035.810 | 4138878.379 | 19.76 |
| T17 | 423045.851 | 4138895.400 | 8.02 |
| T18 | 423050.040 | 4138902.237 | 10.10 |
| T19 | 423055.646 | 4138910.641 | 10.10 |
| T20 | 423060.887 | 4138919.277 | 42.64 |
| T21 | 423101.958 | 4138907.830 | 5.40 |
| T22 | 423099.662 | 4138902.946 | 38.11 |
| T23 | 423062.935 | 4138913.106 | 27.40 |

ΚΧ 7.15 Ε= 1285.28 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422788.332 | 4138995.824 | 33.04 |
| T2 | 422793.341 | 4139028.485 | 10.13 |
| T3 | 422799.334 | 4139036.657 | 12.30 |
| T4 | 422811.632 | 4139036.282 | 78.57 |
| T5 | 422800.814 | 4138958.466 | 13.69 |
| T6 | 422808.637 | 4138947.236 | 9.23 |
| T7 | 422815.582 | 4138941.153 | 14.47 |
| T8 | 422802.463 | 4138947.264 | 9.00 |
| T9 | 422797.359 | 4138954.678 | 8.93 |
| T10 | 422793.524 | 4138962.748 | 9.59 |
| T11 | 422790.074 | 4138971.695 | 9.74 |
| T12 | 422787.182 | 4138980.993 | 14.88 |

ΚΧ 7.16 Ε= 1955.82 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422752.653 | 4139000.550 | 6.24 |
| T2 | 422748.375 | 4139005.094 | 5.80 |
| T3 | 422744.267 | 4139009.186 | 5.43 |
| T4 | 422740.333 | 4139012.932 | 4.04 |
| T5 | 422737.335 | 4139015.642 | 17.79 |
| T6 | 422723.894 | 4139027.292 | 62.20 |
| T7 | 422785.438 | 4139036.286 | 4.59 |
| T8 | 422783.008 | 4139032.390 | 36.00 |
| T9 | 422779.158 | 4138996.602 | 16.84 |
| T10 | 422781.103 | 4138979.871 | 20.71 |
| T11 | 422786.492 | 4138959.878 | 10.05 |
| T12 | 422790.945 | 4138950.873 | 0.41 |
| T13 | 422790.595 | 4138950.660 | 3.62 |
| T14 | 422787.974 | 4138953.160 | 4.10 |
| T15 | 422785.209 | 4138956.187 | 4.73 |
| T16 | 422782.304 | 4138959.915 | 5.57 |
| T17 | 422779.237 | 4138964.560 | 13.35 |
| T18 | 422771.997 | 4138975.770 | 5.75 |
| T19 | 422768.750 | 4138980.519 | 5.08 |
| T20 | 422765.774 | 4138984.633 | 6.93 |
| T21 | 422761.548 | 4138990.126 | 5.23 |
| T22 | 422758.238 | 4138994.173 | 3.64 |
| T23 | 422755.876 | 4138996.936 | 4.84 |

ΟΤ 8.1 Ε= 15076.86 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422285.589 | 4138851.140 | 32.07 |
| T2 | 422298.730 | 4138880.396 | 41.07 |
| T3 | 422323.576 | 4138913.096 | 42.54 |
| T4 | 422358.277 | 4138937.696 | 19.63 |
| T5 | 422375.602 | 4138928.471 | 50.33 |
| T6 | 422423.835 | 4138914.084 | 5.76 |
| T7 | 422428.142 | 4138910.652 | 5.76 |
| T8 | 422427.350 | 4138905.202 | 20.21 |
| T9 | 422414.181 | 4138889.878 | 11.15 |
| T10 | 422405.431 | 4138882.960 | 8.08 |
| T11 | 422397.958 | 4138879.878 | 18.35 |
| T12 | 422380.892 | 4138873.125 | 15.20 |
| T13 | 422368.540 | 4138864.346 | 15.20 |
| T14 | 422358.976 | 4138852.591 | 15.87 |
| T15 | 422352.715 | 4138838.063 | 15.87 |
| T16 | 422350.745 | 4138822.366 | 9.48 |
| T17 | 422351.137 | 4138812.893 | 14.62 |
| T18 | 422352.327 | 4138798.321 | 6.42 |
| T19 | 422352.015 | 4138791.912 | 8.51 |
| T20 | 422350.192 | 4138783.595 | 8.11 |
| T21 | 422347.628 | 4138775.900 | 23.38 |
| T22 | 422338.827 | 4138754.235 | 11.29 |
| T23 | 422337.144 | 4138743.067 | 17.34 |
| T24 | 422336.537 | 4138725.741 | 10.82 |
| T25 | 422337.279 | 4138714.943 | 24.64 |
| T26 | 422313.159 | 4138719.977 | 27.76 |
| T27 | 422293.023 | 4138739.088 | 23.81 |
| T28 | 422283.003 | 4138760.688 | 53.30 |
| T29 | 422279.314 | 4138813.854 | 37.81 |

ΟΤ 8.2 Ε= 5292.11 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422276.986 | 4138622.372 | 24.45 |
| T2 | 422275.331 | 4138646.762 | 39.93 |
| T3 | 422286.739 | 4138685.026 | 38.28 |
| T4 | 422309.824 | 4138715.565 | 28.41 |
| T5 | 422337.635 | 4138709.765 | 10.37 |
| T6 | 422337.272 | 4138699.405 | 4.85 |
| T7 | 422336.157 | 4138694.682 | 7.69 |
| T8 | 422333.572 | 4138687.440 | 26.01 |
| T9 | 422325.106 | 4138662.850 | 11.35 |
| T10 | 422321.768 | 4138652.000 | 6.13 |
| T11 | 422320.407 | 4138646.028 | 3.77 |
| T12 | 422319.797 | 4138642.312 | 27.33 |
| T13 | 422316.983 | 4138615.128 | 6.33 |
| T14 | 422315.364 | 4138609.012 | 7.85 |
| T15 | 422312.159 | 4138601.846 | 7.57 |
| T16 | 422307.825 | 4138595.645 | 11.77 |
| T17 | 422299.179 | 4138587.656 | 25.53 |
| T18 | 422276.821 | 4138575.334 | 15.34 |
| T19 | 422273.532 | 4138590.318 | 32.24 |

ΚΧ 8.9 Ε= 280.00 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422428.918 | 4138875.971 | 16.95 |
| T2 | 422434.935 | 4138860.129 | 31.62 |
| T3 | 422404.742 | 4138869.521 | 2.42 |
| T4 | 422407.027 | 4138870.307 | 5.09 |
| T5 | 422411.565 | 4138872.617 | 9.69 |
| T6 | 422419.368 | 4138878.364 | 5.77 |
| T7 | 422424.768 | 4138879.660 | 5.77 |

ΚΧ 8.10 Ε= 5156.85 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422418.318 | 4138790.061 | 14.46 |
| T2 | 422429.857 | 4138798.769 | 36.13 |
| T3 | 422437.530 | 4138834.071 | 7.88 |
| T4 | 422438.448 | 4138841.897 | 14.09 |
| T5 | 422438.167 | 4138855.982 | 5.17 |
| T6 | 422437.762 | 4138861.137 | 22.31 |
| T7 | 422429.842 | 4138881.988 | 3.80 |
| T8 | 422429.249 | 4138885.728 | 3.80 |
| T9 | 422429.670 | 4138889.490 | 19.30 |
| T10 | 422442.250 | 4138904.129 | 6.29 |
| T11 | 422447.972 | 4138905.483 | 6.29 |
| T12 | 422451.025 | 4138900.458 | 143.16 |
| T13 | 422438.815 | 4138757.819 | 3.83 |
| T14 | 422436.430 | 4138754.825 | 24.73 |
| T15 | 422412.826 | 4138747.453 | 19.93 |
| T16 | 422393.368 | 4138751.750 | 37.84 |
| T17 | 422404.060 | 4138788.045 | 32.51 |
| T18 | 422372.291 | 4138794.953 | 5.65 |
| T19 | 422366.696 | 4138795.728 | 10.23 |
| T20 | 422365.866 | 4138785.534 | 31.64 |
| T21 | 422361.960 | 4138754.139 | 21.08 |
| T22 | 422357.796 | 4138733.479 | 33.31 |
| T23 | 422349.996 | 4138701.093 | 41.57 |
| T24 | 422341.421 | 4138660.422 | 81.88 |
| T25 | 422323.019 | 4138580.640 | 71.45 |
| T26 | 422394.327 | 4138576.184 | 13.80 |
| T27 | 422395.194 | 4138562.408 | 20.48 |
| T28 | 422399.176 | 4138542.321 | 18.84 |
| T29 | 422405.873 | 4138524.715 | 4.19 |
| T30 | 422407.944 | 4138521.072 | 16.77 |
| T31 | 422421.146 | 4138510.738 | 32.30 |
| T32 | 422397.309 | 4138488.946 | 3.72 |
| T33 | 422393.667 | 4138489.681 | 22.44 |
| T34 | 422410.230 | 4138504.823 | 39.23 |
| T35 | 422396.282 | 4138541.490 | 32.58 |
| T36 | 422389.946 | 4138573.452 | 65.80 |
| T37 | 422324.279 | 4138577.555 | 10.70 |
| T38 | 422314.613 | 4138582.150 | 2.57 |
| T39 | 422313.009 | 4138584.062 | 2.57 |
| T40 | 422313.407 | 4138586.526 | 12.87 |
| T41 | 422320.944 | 4138596.960 | 9.79 |
| T42 | 422324.890 | 4138605.920 | 7.80 |
| T43 | 422326.886 | 4138613.461 | 27.67 |
| T44 | 422329.713 | 4138640.987 | 3.59 |
| T45 | 422330.320 | 4138644.523 | 5.12 |
| T46 | 422331.459 | 4138649.519 | 9.91 |
| T47 | 422334.369 | 4138658.998 | 27.38 |
| T48 | 422343.277 | 4138684.883 | 13.97 |
| T49 | 422347.239 | 4138698.276 | 11.00 |
| T50 | 422347.623 | 4138709.273 | 16.69 |
| T51 | 422348.552 | 4138725.939 | 16.29 |
| T52 | 422349.122 | 4138742.220 | 9.23 |
| T53 | 422350.490 | 4138751.346 | 22.12 |
| T54 | 422358.915 | 4138771.802 | 8.54 |
| T55 | 422361.613 | 4138779.908 | 10.83 |
| T56 | 422363.939 | 4138790.483 | 10.65 |
| T57 | 422364.138 | 4138801.128 | 9.15 |
| T58 | 422373.202 | 4138799.866 | 46.17 |

04224-41388/1

ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015

ΟΤ-2.23 ΚΧ
ΟΤ-2.22 ΚΧ
ΟΤ-2.24 ΚΧ
ΟΤ-2.31 ΚΧ
Α-2 ΟΤ-2.8 ΠΚ
Α-2 ΟΤ-2.11 ΠΚ
Α-2 ΟΤ-2.7 ΠΚ
Α-2 ΟΤ-2.9 ΠΚ

ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ

Α-8 ΟΤ-8.1 ΠΚ
ΟΤ-8.10 ΚΧ
ΟΤ-8.9 ΧΣ
Α-8 ΟΤ-8.3 ΠΚ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

Κωδικός: Ι Ε= 1955.93 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| E7 | 422779.158 | 4138996.602 | 16.84 |
| E8 | 422781.103 | 4138979.871 | 20.71 |
| E9 | 422786.492 | 4138959.878 | 10.05 |
| E10 | 422790.945 | 4138950.873 | 0.41 |
| E11 | 422790.595 | 4138950.660 | 3.62 |
| E12 | 422787.974 | 4138953.160 | 4.10 |
| E13 | 422785.209 | 4138956.187 | 4.73 |
| E14 | 422782.304 | 4138959.915 | 5.57 |
| E15 | 422779.237 | 4138964.560 | 13.35 |
| E16 | 422771.997 | 4138975.770 | 5.75 |
| E17 | 422768.750 | 4138980.519 | 5.08 |
| E18 | 422765.774 | 4138984.633 | 6.93 |
| E19 | 422761.548 | 4138990.126 | 5.23 |
| E20 | 422758.238 | 4138994.173 | 3.64 |
| E21 | 422755.876 | 4138996.936 | 4.84 |
| E22 | 422752.653 | 4139000.550 | 6.24 |
| E23 | 422748.375 | 4139005.094 | 5.80 |
| E24 | 422744.267 | 4139009.186 | 5.43 |
| E25 | 422740.333 | 4139012.932 | 4.04 |
| E26 | 422737.335 | 4139015.642 | 17.79 |
| E27 | 422723.894 | 4139027.292 | 62.20 |
| E28 | 422785.438 | 4139036.286 | 4.59 |
| E29 | 422783.008 | 4139032.390 | 36.00 |

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός

Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός

Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )

Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το

αυξανόμενη κατά ΧΧΧΧΧΧ ανά έτος



Δ1
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πράξη Χαρακτηρισμού
172/14.01.2005
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Η "ΝΕΑ ΚΟΙΛΑΔΑ"
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015
ΟΤ-2.13
ΟΤ-2.14
ΟΤ-2.30
ΟΤ-2.28
ΟΤ-2.27
ΟΤ-2.12
ΟΤ-2.25
ΟΤ-2.9
ΟΤ-2.10
ΟΤ-2.31
ΟΤ-2.29
ΟΤ-2.26
ΟΤ-7.9
ΟΤ-7.16
ΟΤ-7.15
ΟΤ-7.14
ΟΤ-7.1
ΟΤ-7.8
ΟΤ-7.7
ΟΤ-7.12
ΟΤ-7.13
ΟΤ-7.3
ΟΤ-7.2
ΟΤ-7.17
ΟΤ-7.6
ΟΤ-7.10
ΟΤ-7.4
ΟΤ-7.11
πεζόδρομος
0 10 25 50 100

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- Α-3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- Α-5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Α-6 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- Α-8 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- ΞΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- ΧΣΚ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

- 1 04208-41406/1
- 2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

- 3 04216-41394/1
- 6 04224-41394/1
- 9 04232-41394/1
- 13 04240-41394/1
- 4 04216-41388/1
- 7 04224-41388/1
- 10 04232-41388/1
- 14 04240-41388/1
- 5 04216-41382/1
- 8 04224-41382/1
- 11 04232-41382/1
- 15 04240-41382/1
- 12 04232-41376/1
- 16 04240-41376/1

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670/6.7.18
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΠΕΝ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | I | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | II | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | III | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση a/a | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **P-07**

μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04224-41388/1

φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου:

κωδ. έργου:

σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 115 34 Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

Συνοδεύει το από 3/4/18 έγγραφο της Δ/νσης Πολ. Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ

Θεοδόσης Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχανικός - Πολεοδόμος

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 13 E= 39128.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 822 | 423241.587 | 4138542.312 | 67.43 |
| 823 | 423192.158 | 4138496.453 | 15.41 |
| 824 | 423178.940 | 4138488.532 | 33.23 |
| 825 | 423149.435 | 4138473.240 | 20.36 |
| 826 | 423144.113 | 4138492.887 | 12.35 |
| 827 | 423133.897 | 4138485.950 | 22.51 |
| 828 | 423129.980 | 4138508.121 | 27.65 |
| 829 | 423104.186 | 4138498.162 | 12.24 |
| 830 | 423095.832 | 4138507.102 | 8.40 |
| 831 | 423088.204 | 4138510.617 | 22.58 |
| 832 | 423065.816 | 4138513.522 | 19.61 |
| 833 | 423046.708 | 4138517.929 | 20.89 |
| 834 | 423026.721 | 4138523.999 | 4.06 |
| 835 | 423024.119 | 4138527.114 | 44.81 |
| 836 | 423058.431 | 4138555.929 | 9.65 |
| 837 | 423064.747 | 4138563.218 | 38.53 |
| 838 | 423081.288 | 4138598.016 | 27.92 |
| 839 | 423091.162 | 4138624.128 | 17.39 |
| 840 | 423095.543 | 4138640.958 | 10.88 |
| 841 | 423096.100 | 4138651.822 | 15.78 |
| 842 | 423093.713 | 4138667.415 | 5.22 |
| 843 | 423098.929 | 4138667.355 | 40.85 |
| 844 | 423139.677 | 4138670.187 | 16.70 |
| 845 | 423143.119 | 4138686.527 | 7.48 |
| 846 | 423147.969 | 4138692.220 | 3.28 |
| 847 | 423150.843 | 4138693.800 | 25.50 |
| 848 | 423176.076 | 4138697.490 | 14.05 |
| 849 | 423188.686 | 4138703.695 | 23.15 |
| 850 | 423208.295 | 4138716.000 | 11.99 |
| 851 | 423218.750 | 4138721.864 | 13.12 |
| 852 | 423227.725 | 4138731.435 | 10.22 |
| 853 | 423233.143 | 4138740.102 | 17.16 |
| 854 | 423240.168 | 4138755.762 | 38.32 |
| 855 | 423250.108 | 4138718.753 | 15.48 |
| 856 | 423254.250 | 4138703.840 | 13.65 |
| 857 | 423258.213 | 4138690.780 | 9.80 |
| 858 | 423261.537 | 4138681.556 | 15.16 |
| 859 | 423267.446 | 4138667.599 | 11.50 |
| 860 | 423272.536 | 4138657.292 | 16.26 |
| 861 | 423280.606 | 4138643.173 | 16.00 |
| 862 | 423289.503 | 4138629.881 | 5.43 |
| 863 | 423292.729 | 4138625.517 | 7.36 |
| 864 | 423297.555 | 4138619.959 | 14.41 |
| 865 | 423308.549 | 4138610.651 | 9.98 |
| 866 | 423317.156 | 4138605.600 | 25.03 |
| 867 | 423298.734 | 4138588.650 | 23.02 |
| 868 | 423287.022 | 4138568.827 | 15.52 |
| 869 | 423279.124 | 4138555.461 | 6.45 |
| 870 | 423275.846 | 4138549.913 | 35.09 |

Κωδικός: 14 E= 99324.62 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 871 | 422292.408 | 4138735.535 | 32.04 |
| 872 | 422263.112 | 4138722.574 | 27.92 |
| 873 | 422255.160 | 4138695.815 | 30.97 |
| 874 | 422263.519 | 4138665.995 | 34.41 |
| 875 | 422257.601 | 4138632.103 | 28.02 |
| 876 | 422229.878 | 4138628.021 | 16.28 |
| 877 | 422227.895 | 4138644.180 | 15.67 |
| 878 | 422222.256 | 4138658.798 | 16.41 |
| 879 | 422213.841 | 4138672.882 | 20.93 |
| 880 | 422205.429 | 4138692.042 | 11.87 |
| 881 | 422204.150 | 4138703.844 | 18.59 |
| 882 | 422205.010 | 4138722.416 | 10.59 |
| 883 | 422202.505 | 4138732.706 | 15.06 |
| 884 | 422194.620 | 4138745.542 | 10.13 |
| 885 | 422187.171 | 4138752.402 | 34.28 |
| 886 | 422157.150 | 4138768.946 | 19.83 |
| 887 | 422141.721 | 4138781.406 | 11.81 |
| 888 | 422133.532 | 4138789.914 | 8.57 |
| 889 | 422125.355 | 4138792.492 | 23.53 |
| 890 | 422102.295 | 4138797.147 | 51.89 |
| 891 | 422106.493 | 4138848.869 | 10.29 |
| 892 | 422116.721 | 4138847.781 | 9.48 |
| 893 | 422118.908 | 4138857.007 | 14.97 |
| 894 | 422120.260 | 4138871.915 | 40.31 |
| 895 | 422121.021 | 4138912.212 | 78.71 |
| 896 | 422126.097 | 4138990.756 | 32.17 |
| 897 | 422157.661 | 4138996.987 | 10.73 |
| 898 | 422168.183 | 4138999.065 | 16.79 |
| 899 | 422184.789 | 4139001.539 | 17.01 |
| 900 | 422201.713 | 4138999.839 | 48.87 |
| 901 | 422248.230 | 4138984.867 | 19.45 |
| 902 | 422266.932 | 4138979.513 | 45.90 |
| 903 | 422310.562 | 4138965.260 | 30.49 |
| 904 | 422338.788 | 4138953.740 | 14.83 |
| 905 | 422351.875 | 4138946.769 | 22.73 |
| 906 | 422371.939 | 4138936.086 | 8.96 |
| 907 | 422380.082 | 4138932.353 | 39.20 |
| 908 | 422417.676 | 4138921.250 | 35.97 |
| 909 | 422451.929 | 4138910.275 | 153.02 |
| 910 | 422438.815 | 4138757.819 | 3.83 |
| 911 | 422436.430 | 4138754.825 | 24.73 |
| 912 | 422412.826 | 4138747.453 | 19.93 |
| 913 | 422393.368 | 4138751.750 | 37.84 |
| 914 | 422404.060 | 4138788.045 | 32.51 |
| 915 | 422372.291 | 4138794.953 | 5.65 |
| 916 | 422366.696 | 4138795.728 | 10.23 |
| 917 | 422365.866 | 4138785.534 | 31.64 |
| 918 | 422361.960 | 4138754.139 | 21.08 |
| 919 | 422357.796 | 4138733.479 | 33.31 |
| 920 | 422349.996 | 4138701.093 | 41.57 |
| 921 | 422341.421 | 4138660.422 | 81.88 |
| 922 | 422323.019 | 4138580.640 | 71.45 |
| 923 | 422394.327 | 4138576.184 | 13.80 |
| 924 | 422395.194 | 4138562.408 | 20.48 |
| 925 | 422399.176 | 4138542.321 | 18.84 |
| 926 | 422405.873 | 4138524.715 | 4.19 |
| 927 | 422407.944 | 4138521.072 | 16.77 |
| 928 | 422421.146 | 4138510.738 | 32.30 |
| 929 | 422397.309 | 4138488.946 | 43.74 |
| 930 | 422354.429 | 4138497.592 | 28.17 |
| 931 | 422326.281 | 4138496.576 | 66.75 |
| 932 | 422297.534 | 4138436.329 | 22.34 |
| 933 | 422280.416 | 4138450.685 | 5.47 |
| 934 | 422275.986 | 4138453.896 | 22.17 |
| 935 | 422256.220 | 4138463.934 | 21.63 |
| 936 | 422258.273 | 4138485.466 | 5.83 |
| 937 | 422258.828 | 4138491.274 | 27.78 |
| 938 | 422269.622 | 4138516.869 | 14.32 |
| 939 | 422273.457 | 4138530.666 | 14.53 |
| 940 | 422271.527 | 4138545.068 | 16.64 |
| 941 | 422261.642 | 4138558.451 | 10.93 |
| 942 | 422253.765 | 4138566.022 | 14.85 |
| 943 | 422243.056 | 4138576.313 | 9.02 |
| 944 | 422237.393 | 4138583.334 | 3.58 |
| 945 | 422235.175 | 4138586.141 | 36.24 |
| 946 | 422270.788 | 4138592.854 | 29.75 |
| 947 | 422273.975 | 4138622.432 | 24.73 |
| 948 | 422272.301 | 4138647.100 | 41.01 |
| 949 | 422284.019 | 4138686.402 | 41.67 |
| 950 | 422309.149 | 4138719.647 | 23.08 |

Κωδικός: 17 E= 14079.31 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 970 | 422824.493 | 4138816.661 | 20.69 |
| 971 | 422829.046 | 4138796.474 | 46.76 |
| 972 | 422816.707 | 4138751.373 | 45.95 |
| 973 | 422773.559 | 4138767.173 | 3.76 |
| 974 | 422771.987 | 4138763.755 | 15.01 |
| 975 | 422759.690 | 4138772.354 | 23.90 |
| 976 | 422743.961 | 4138790.352 | 5.67 |
| 977 | 422740.938 | 4138795.146 | 39.87 |
| 978 | 422719.670 | 4138828.868 | 69.15 |
| 979 | 422775.895 | 4138869.124 | 44.80 |
| 980 | 422809.604 | 4138898.638 | 20.76 |
| 981 | 422800.200 | 4138917.144 | 47.25 |
| 982 | 422768.325 | 4138952.029 | 25.11 |
| 983 | 422753.842 | 4138972.546 | 26.88 |
| 984 | 422737.270 | 4138993.707 | 53.67 |
| 985 | 422694.860 | 4139026.602 | 25.03 |
| 986 | 422719.890 | 4139026.707 | 66.24 |
| 987 | 422785.438 | 4139036.286 | 4.59 |
| 988 | 422783.008 | 4139032.390 | 36.00 |
| 989 | 422779.158 | 4138996.602 | 16.84 |
| 990 | 422781.103 | 4138979.871 | 10.75 |
| 991 | 422783.898 | 4138969.495 | 9.96 |
| 992 | 422786.492 | 4138959.878 | 10.04 |
| 993 | 422790.947 | 4138950.880 | 14.14 |
| 994 | 422799.631 | 4138939.726 | 11.87 |
| 995 | 422806.949 | 4138930.381 | 29.39 |
| 996 | 422824.422 | 4138906.754 | 11.78 |
| 997 | 422824.278 | 4138894.972 | 29.32 |
| 998 | 422817.672 | 4138866.402 | 50.21 |

Κωδικός: 18 E= 51779.22 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 999 | 422834.536 | 4138892.673 | 16.95 |
| 1000 | 422835.678 | 4138909.586 | 34.51 |
| 1001 | 422813.678 | 4138936.174 | 11.69 |
| 1002 | 422804.883 | 4138943.877 | 13.16 |
| 1003 | 422797.359 | 4138954.678 | 8.93 |
| 1004 | 422793.524 | 4138962.748 | 9.59 |
| 1005 | 422790.074 | 4138971.695 | 9.74 |
| 1006 | 422787.182 | 4138980.993 | 14.88 |
| 1007 | 422788.332 | 4138995.824 | 33.04 |
| 1008 | 422793.341 | 4139028.485 | 10.13 |
| 1009 | 422799.334 | 4139036.657 | 164.82 |
| 1010 | 422964.075 | 4139031.531 | 19.54 |
| 1011 | 422963.915 | 4139011.989 | 6.11 |
| 1012 | 422963.425 | 4139005.902 | 23.26 |
| 1013 | 422960.262 | 4138982.861 | 18.38 |
| 1014 | 422957.706 | 4138964.661 | 25.46 |
| 1015 | 422955.607 | 4138939.289 | 24.18 |
| 1016 | 422954.312 | 4138915.139 | 31.66 |
| 1017 | 422952.878 | 4138883.517 | 36.43 |
| 1018 | 422951.279 | 4138847.125 | 33.72 |
| 1019 | 422949.444 | 4138813.450 | 23.81 |
| 1020 | 422948.058 | 4138789.678 | 9.69 |
| 1021 | 422947.610 | 4138779.995 | 4.31 |
| 1022 | 422950.473 | 4138776.774 | 4.17 |
| 1023 | 422954.203 | 4138774.911 | 3.22 |
| 1024 | 422957.392 | 4138774.439 | 12.23 |
| 1025 | 422965.149 | 4138783.897 | 19.28 |
| 1026 | 422977.006 | 4138799.103 | 21.67 |
| 1027 | 422992.237 | 4138814.522 | 25.39 |
| 1028 | 423010.963 | 4138831.666 | 40.35 |
| 1029 | 423029.638 | 4138867.430 | 28.92 |
| 1030 | 423044.087 | 4138892.476 | 31.64 |
| 1031 | 423060.902 | 4138919.273 | 44.02 |
| 1032 | 423103.305 | 4138907.454 | 18.90 |
| 1033 | 423096.409 | 4138889.861 | 29.54 |
| 1034 | 423084.169 | 4138862.979 | 18.53 |
| 1035 | 423080.026 | 4138844.915 | 13.00 |
| 1036 | 423071.286 | 4138835.291 | 14.00 |
| 1037 | 423058.102 | 4138830.580 | 13.54 |
| 1038 | 423062.842 | 4138817.899 | 44.33 |
| 1039 | 423079.839 | 4138776.961 | 5.66 |
| 1040 | 423074.552 | 4138774.951 | 66.97 |
| 1041 | 423008.690 | 4138762.839 | 12.03 |
| 1042 | 422996.699 | 4138761.922 | 33.76 |
| 1043 | 422970.015 | 4138782.599 | 3.61 |
| 1044 | 422968.631 | 4138779.265 | 1.00 |
| 1045 | 422967.631 | 4138779.259 | 78.50 |
| 1046 | 422948.406 | 4138703.149 | 111.21 |
| 1047 | 422843.980 | 4138741.387 | 55.97 |
| 1048 | 422837.774 | 4138797.006 | 21.90 |
| 1049 | 422834.427 | 4138818.645 | 47.76 |
| 1050 | 422829.939 | 4138866.191 | 26.88 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 03 E= 6557.67 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 2032 | 423377.714 | 4138656.157 | 36.73 |
| 2033 | 423353.334 | 4138628.681 | 21.89 |
| 2034 | 423343.264 | 4138609.241 | 42.26 |
| 2035 | 423319.753 | 4138574.122 | 54.37 |
| 2036 | 423282.454 | 4138534.558 | 28.59 |
| 2037 | 423259.185 | 4138517.943 | 35.13 |
| 2038 | 423228.669 | 4138500.543 | 51.95 |
| 2039 | 423182.546 | 4138476.643 | 20.96 |
| 2040 | 423167.827 | 4138461.728 | 17.34 |
| 2018 | 423159.867 | 4138477.131 | 37.55 |
| 2019 | 423192.098 | 4138496.397 | 67.51 |
| 2020 | 423241.587 | 4138542.312 | 35.09 |
| 2021 | 423275.846 | 4138549.913 | 44.99 |
| 2022 | 423298.734 | 4138588.650 | 41.69 |
| 2023 | 423330.527 | 4138615.618 | 41.28 |
| 2024 | 423350.313 | 4138651.842 | 30.25 |
| 2025 | 423373.971 | 4138670.696 | 20.45 |
| 2026 | 423394.389 | 4138669.589 | 30.09 |
| 2027 | 423422.012 | 4138657.651 | 20.96 |
| 1039 | 423442.657 | 4138654.012 | 14.50 |
| 2029 | 423442.291 | 4138639.515 | 23.88 |
| 2030 | 423418.891 | 4138644.286 | 13.05 |
| 2031 | 423406.089 | 4138646.817 | 29.87 |

Κωδικός: 01 E= 6042.39 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 2191 | 422852.637 | 4139129.242 | 37.03 |
| 2192 | 422879.339 | 4139154.895 | 39.60 |
| 2193 | 422913.811 | 4139174.391 | 5.96 |
| 2194 | 422917.757 | 4139169.921 | 39.75 |
| 2195 | 422893.466 | 4139138.452 | 37.36 |
| 2196 | 422863.011 | 4139116.813 | 32.67 |
| 2197 | 422836.395 | 4139097.871 | 33.08 |
| 2198 | 422814.686 | 4139072.910 | 25.05 |
| 2199 | 422808.178 | 4139048.717 | 25.09 |
| 2200 | 422793.341 | 4139028.485 | 33.04 |
| 2201 | 422788.332 | 4138995.824 | 14.88 |
| 2202 | 422787.182 | 4138980.993 | 9.74 |
| 2203 | 422790.074 | 4138971.695 | 9.59 |
| 2204 | 422793.524 | 4138962.748 | 8.93 |
| 2205 | 422797.359 | 4138954.678 | 13.16 |
| 2206 | 422804.883 | 4138943.877 | 11.69 |
| 2207 | 422813.678 | 4138936.174 | 34.51 |
| 2208 | 422835.678 | 4138909.586 | 16.95 |
| 2209 | 422834.536 | 4138892.673 | 26.88 |
| 2210 | 422829.939 | 4138866.191 | 47.76 |
| 2211 | 422834.427 | 4138818.645 | 21.90 |
| 2212 | 422837.774 | 4138797.006 | 55.97 |
| 2213 | 422843.980 | 4138741.387 | 29.04 |
| 2174 | 422816.706 | 4138751.366 | 46.77 |
| 2175 | 422829.046 | 4138796.474 | 20.69 |
| 2176 | 422824.491 | 4138816.654 | 50.21 |
| 2177 | 422817.670 | 4138866.395 | 29.33 |
| 2178 | 422824.278 | 4138894.972 | 11.78 |
| 2179 | 422824.422 | 4138906.754 | 29.39 |
| 2180 | 422806.949 | 4138930.381 | 11.87 |
| 2181 | 422799.631 | 4138939.726 | 14.13 |
| 2182 | 422790.945 | 4138950.873 | 10.05 |
| 2183 | 422786.492 | 4138959.878 | 9.96 |
| 2184 | 422783.898 | 4138969.495 | 10.75 |
| 2185 | 422781.103 | 4138979.871 | 16.84 |
| 2186 | 422779.158 | 4138996.602 | 36.00 |
| 2187 | 422783.008 | 4139032.390 | 24.85 |
| 2188 | 422796.155 | 4139053.472 | 26.54 |
| 2189 | 422802.476 | 4139079.248 | 37.32 |
| 2190 | 422828.874 | 4139105.622 | 33.51 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

Κωδικός: II E= 3698.07 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| E30 | 423058.431 | 4138555.929 | 9.65 |
| E31 | 423064.750 | 4138563.226 | 19.35 |
| E32 | 423072.889 | 4138580.779 | 92.40 |
| E33 | 423129.980 | 4138508.123 | 27.65 |
| E34 | 423104.183 | 4138498.163 | 12.23 |
| E35 | 423095.831 | 4138507.102 | 8.40 |
| E36 | 423088.200 | 4138510.619 | 22.57 |
| E37 | 423065.816 | 4138513.522 | 19.61 |
| E38 | 423046.708 | 4138517.929 | 20.89 |
| E39 | 423026.721 | 4138523.999 | 4.06 |
| E40 | 423024.119 | 4138527.114 | 44.81 |

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

04224-41382/1

4138800
T3 T2 T17 914 T1 Υ/Σ
ΟΤ-8.10
ΚΧ
N
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΟ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
4138700
4138600
4138500
ΟΤ-8.10
ΚΧ
4138400
4138300
4138200
422400 422500 422600

KX 3.10 E= 19051.80 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423129.980 | 4138508.121 | 27.65 |
| T2 | 423104.186 | 4138498.162 | 12.24 |
| T3 | 423095.830 | 4138507.104 | 8.40 |
| T4 | 423088.202 | 4138510.617 | 22.55 |
| T5 | 423065.839 | 4138513.518 | 19.60 |
| T6 | 423046.738 | 4138517.921 | 20.91 |
| T7 | 423026.726 | 4138523.997 | 4.06 |
| T8 | 423024.120 | 4138527.115 | 44.79 |
| T9 | 423058.420 | 4138555.917 | 9.66 |
| T10 | 423064.747 | 4138563.218 | 38.53 |
| T11 | 423081.287 | 4138598.014 | 27.92 |
| T12 | 423091.162 | 4138624.128 | 17.39 |
| T13 | 423095.544 | 4138640.960 | 10.88 |
| T14 | 423096.100 | 4138651.822 | 15.77 |
| T15 | 423093.713 | 4138667.413 | 5.22 |
| T16 | 423098.929 | 4138667.355 | 40.85 |
| T17 | 423139.677 | 4138670.185 | 16.70 |
| T18 | 423143.119 | 4138686.527 | 7.48 |
| T19 | 423147.969 | 4138692.220 | 3.27 |
| T20 | 423150.837 | 4138693.797 | 25.51 |
| T21 | 423176.076 | 4138697.490 | 14.05 |
| T22 | 423188.686 | 4138703.695 | 23.15 |
| T23 | 423208.295 | 4138716.000 | 11.99 |
| T24 | 423218.750 | 4138721.864 | 13.12 |
| T25 | 423227.725 | 4138731.435 | 10.22 |
| T26 | 423233.143 | 4138740.102 | 17.16 |
| T27 | 423240.168 | 4138755.762 | 38.32 |
| T28 | 423250.108 | 4138718.752 | 15.48 |
| T29 | 423254.250 | 4138703.840 | 13.65 |
| T30 | 423258.213 | 4138690.780 | 9.80 |
| T31 | 423261.537 | 4138681.556 | 15.16 |
| T32 | 423267.446 | 4138667.599 | 11.50 |
| T33 | 423272.536 | 4138657.292 | 16.26 |
| T34 | 423280.606 | 4138643.173 | 16.00 |
| T35 | 423289.503 | 4138629.881 | 5.43 |
| T36 | 423292.729 | 4138625.517 | 7.36 |
| T37 | 423297.555 | 4138619.959 | 9.99 |
| T38 | 423304.975 | 4138613.269 | 4.43 |
| T39 | 423308.549 | 4138610.651 | 9.98 |
| T40 | 423317.156 | 4138605.600 | 25.03 |
| T41 | 423298.734 | 4138588.650 | 23.02 |
| T42 | 423287.022 | 4138568.827 | 6.58 |
| T43 | 423280.685 | 4138570.602 | 43.83 |
| T44 | 423305.719 | 4138606.584 | 4.78 |
| T45 | 423301.835 | 4138609.368 | 10.58 |
| T46 | 423293.980 | 4138616.450 | 7.86 |
| T47 | 423288.825 | 4138622.387 | 5.74 |
| T48 | 423285.413 | 4138627.003 | 16.29 |
| T49 | 423276.353 | 4138640.539 | 16.59 |
| T50 | 423268.120 | 4138654.942 | 11.79 |
| T51 | 423262.898 | 4138665.516 | 15.44 |
| T52 | 423256.880 | 4138679.733 | 10.07 |
| T53 | 423253.466 | 4138689.205 | 13.84 |
| T54 | 423249.448 | 4138702.444 | 14.90 |
| T55 | 423245.461 | 4138716.801 | 54.66 |
| T56 | 423195.060 | 4138695.636 | 25.67 |
| T57 | 423172.698 | 4138683.037 | 67.33 |
| T58 | 423118.414 | 4138643.212 | 72.09 |
| T59 | 423154.591 | 4138580.857 | 68.00 |
| T60 | 423193.578 | 4138525.144 | 78.82 |
| T61 | 423263.823 | 4138560.887 | 16.23 |
| T62 | 423279.124 | 4138555.461 | 6.45 |
| T63 | 423275.846 | 4138549.913 | 35.09 |
| T64 | 423241.587 | 4138542.312 | 67.51 |
| T65 | 423192.098 | 4138496.397 | 31.92 |
| T66 | 423164.637 | 4138480.134 | 16.69 |
| T67 | 423149.435 | 4138473.240 | 20.36 |
| T68 | 423144.113 | 4138492.887 | 12.34 |
| T69 | 423133.904 | 4138485.955 | 22.51 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

OT 3.1 E= 10692.77 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423221.653 | 4138630.327 | 12.51 |
| T2 | 423231.002 | 4138622.022 | 5.78 |
| T3 | 423234.700 | 4138617.585 | 7.02 |
| T4 | 423238.136 | 4138611.463 | 30.99 |
| T5 | 423250.773 | 4138583.163 | 22.77 |
| T6 | 423260.852 | 4138562.741 | 74.40 |
| T7 | 423194.541 | 4138529.000 | 65.14 |
| T8 | 423157.194 | 4138582.369 | 69.39 |
| T9 | 423122.361 | 4138642.387 | 62.57 |
| T10 | 423172.808 | 4138679.397 | 12.41 |
| T11 | 423183.241 | 4138672.674 | 30.64 |
| T12 | 423203.638 | 4138649.807 | 9.97 |
| T13 | 423209.364 | 4138641.639 | 16.70 |

OT 7.4 E= 5358.68 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422806.142 | 4138816.929 | 10.16 |
| T2 | 422813.768 | 4138810.220 | 11.69 |
| T3 | 422823.863 | 4138804.328 | 7.83 |
| T4 | 422825.240 | 4138796.621 | 35.05 |
| T5 | 422815.990 | 4138762.809 | 49.32 |
| T6 | 422769.676 | 4138779.767 | 23.29 |
| T7 | 422753.350 | 4138796.376 | 35.20 |
| T8 | 422734.571 | 4138826.152 | 85.92 |
| T9 | 422804.507 | 4138876.057 | 13.14 |
| T10 | 422812.091 | 4138865.323 | 17.35 |
| T11 | 422815.842 | 4138848.383 | 15.84 |
| T12 | 422801.789 | 4138841.071 | 10.00 |
| T13 | 422792.594 | 4138837.142 | 7.86 |
| T14 | 422795.906 | 4138830.019 | 7.94 |
| T15 | 422800.170 | 4138823.327 | 8.75 |

OT 7.5 E= 4019.97 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 422901.890 | 4138785.376 | 7.00 |
| T2 | 422907.491 | 4138781.170 | 6.80 |
| T3 | 422913.672 | 4138778.345 | 7.97 |
| T4 | 422921.511 | 4138776.893 | 9.23 |
| T5 | 422930.724 | 4138776.344 | 8.74 |
| T6 | 422939.276 | 4138778.142 | 7.69 |
| T7 | 422946.577 | 4138780.546 | 4.22 |
| T8 | 422949.611 | 4138777.609 | 39.85 |
| T9 | 422944.098 | 4138738.142 | 36.95 |
| T10 | 422907.151 | 4138737.677 | 37.86 |
| T11 | 422871.668 | 4138750.877 | 26.96 |
| T12 | 422854.892 | 4138771.985 | 24.74 |
| T13 | 422851.290 | 4138796.462 | 20.51 |
| T14 | 422871.768 | 4138797.533 | 17.47 |
| T15 | 422889.102 | 4138799.706 | 2.94 |
| T16 | 422892.013 | 4138799.272 | 3.07 |
| T17 | 422893.665 | 4138796.680 | 7.01 |
| T18 | 422897.214 | 4138790.638 | 7.04 |

KX 7.11 E= 5575.04 μ²


| Κορυφές | X | Y | Πλευρ |
|---|---|---|---|
| T1 | 423038.968 | 4138793.519 | 9.0 |
| T2 | 423045.028 | 4138800.282 | 6.9 |
| T3 | 423048.697 | 4138806.176 | 7.9 |
| T4 | 423052.432 | 4138813.161 | 15.7 |
| T5 | 423059.343 | 4138827.260 | 9.9 |
| T6 | 423062.843 | 4138817.899 | 44.3 |
| T7 | 423079.839 | 4138776.961 | 5.6 |
| T8 | 423074.552 | 4138774.951 | 44.1 |
| T9 | 423031.203 | 4138766.867 | 22.8 |
| T10 | 423008.690 | 4138762.839 | 12.0 |
| T11 | 422996.699 | 4138761.922 | 33.7 |
| T12 | 422970.015 | 4138782.599 | 3.6 |
| T13 | 422968.631 | 4138779.265 | 1.0 |
| T14 | 422967.602 | 4138779.143 | 78.3 |
| T15 | 422948.406 | 4138703.149 | 111. |
| T16 | 422843.980 | 4138741.387 | 55.9 |
| T17 | 422837.774 | 4138797.006 | 1.7 |
| T18 | 422837.514 | 4138798.737 | 8.7 |
| T19 | 422846.121 | 4138797.301 | 27.4 |
| T20 | 422849.985 | 4138770.123 | 29.9 |
| T21 | 422868.620 | 4138746.676 | 40.3 |
| T22 | 422906.427 | 4138732.668 | 42.0 |
| T23 | 422948.456 | 4138733.196 | 42.1 |
| T24 | 422954.203 | 4138774.911 | 1.8 |
| T25 | 422955.943 | 4138774.437 | 1.4 |
| T26 | 422957.392 | 4138774.439 | 1.3 |
| T27 | 422958.595 | 4138774.924 | 2.4 |
| T28 | 422960.185 | 4138776.801 | 3.0 |
| T29 | 422961.962 | 4138779.308 | 4.2 |
| T30 | 422964.324 | 4138782.831 | 8.0 |
| T31 | 422969.240 | 4138789.183 | 1.8 |
| T32 | 422971.106 | 4138789.396 | 2.8 |
| T33 | 422973.906 | 4138789.551 | 3.3 |
| T34 | 422977.287 | 4138789.513 | 2.3 |
| T35 | 422979.660 | 4138789.442 | 3.7 |
| T36 | 422983.355 | 4138788.784 | 16.8 |
| T37 | 422999.407 | 4138783.795 | 6.8 |
| T38 | 423006.148 | 4138782.536 | 8.8 |
| T39 | 423014.946 | 4138781.822 | 10.5 |
| T40 | 423025.063 | 4138784.790 | 7.4 |
| T41 | 423031.694 | 4138788.242 | 8.9 |

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K)
στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

B.M. B.T. B.Γ. A γ
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος




| 5.04 μ² | | |
|---|---|---|
| | Y | Πλευρές |
| 68 | 4138793.519 | 9.08 |
| 28 | 4138800.282 | 6.94 |
| 97 | 4138806.176 | 7.92 |
| 32 | 4138813.161 | 15.70 |
| 43 | 4138827.260 | 9.99 |
| 43 | 4138817.899 | 44.33 |
| 39 | 4138776.961 | 5.66 |
| 52 | 4138774.951 | 44.10 |
| 03 | 4138766.867 | 22.87 |
| 90 | 4138762.839 | 12.03 |
| 99 | 4138761.922 | 33.76 |
| 15 | 4138782.599 | 3.61 |
| 31 | 4138779.265 | 1.04 |
| 02 | 4138779.143 | 78.38 |
| 406 | 4138703.149 | 111.21 |
| 80 | 4138741.387 | 55.97 |
| 74 | 4138797.006 | 1.75 |
| 14 | 4138798.737 | 8.73 |
| 121 | 4138797.301 | 27.45 |
| 85 | 4138770.123 | 29.95 |
| 20 | 4138746.676 | 40.32 |
| 427 | 4138732.668 | 42.03 |
| 456 | 4138733.196 | 42.11 |
| 203 | 4138774.911 | 1.80 |
| 43 | 4138774.437 | 1.45 |
| 92 | 4138774.439 | 1.30 |
| 95 | 4138774.924 | 2.46 |
| 185 | 4138776.801 | 3.07 |
| 62 | 4138779.308 | 4.24 |
| 24 | 4138782.831 | 8.03 |
| 240 | 4138789.183 | 1.88 |
| 106 | 4138789.396 | 2.80 |
| 06 | 4138789.551 | 3.38 |
| 287 | 4138789.513 | 2.37 |
| 60 | 4138789.442 | 3.75 |
| 55 | 4138788.784 | 16.81 |
| 407 | 4138783.795 | 6.86 |
| 148 | 4138782.536 | 8.83 |
| 46 | 4138781.822 | 10.54 |
| 63 | 4138784.790 | 7.48 |
| 94 | 4138788.242 | 8.99 |

| ΚΧ 7.13 Ε= 3664.02 μ² | | | |
|---|---|---|---|
| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
| T1 | 422809.604 | 4138898.638 | 20.76 |
| T2 | 422800.200 | 4138917.144 | 47.25 |
| T3 | 422768.325 | 4138952.029 | 25.11 |
| T4 | 422753.842 | 4138972.546 | 26.88 |
| T5 | 422737.270 | 4138993.707 | 53.67 |
| T6 | 422694.860 | 4139026.602 | 18.28 |
| T7 | 422713.141 | 4139026.679 | 24.63 |
| T8 | 422731.763 | 4139010.557 | 7.39 |
| T9 | 422737.218 | 4139005.577 | 3.90 |
| T10 | 422740.018 | 4139002.869 | 9.91 |
| T11 | 422746.896 | 4138995.732 | 3.63 |
| T12 | 422749.322 | 4138993.034 | 6.03 |
| T13 | 422753.243 | 4138988.453 | 3.96 |
| T14 | 422755.742 | 4138985.378 | 5.06 |
| T15 | 422758.842 | 4138981.378 | 8.39 |
| T16 | 422763.751 | 4138974.576 | 3.63 |
| T17 | 422765.785 | 4138971.567 | 14.18 |
| T18 | 422773.475 | 4138959.655 | 4.70 |
| T19 | 422776.069 | 4138955.741 | 3.89 |
| T20 | 422778.411 | 4138952.641 | 4.48 |
| T21 | 422781.341 | 4138949.249 | 4.22 |
| T22 | 422784.314 | 4138946.248 | 3.16 |
| T23 | 422786.662 | 4138944.138 | 7.05 |
| T24 | 422792.268 | 4138939.858 | 6.01 |
| T25 | 422797.392 | 4138936.719 | 4.56 |
| T26 | 422801.468 | 4138934.666 | 1.75 |
| T27 | 422803.068 | 4138933.957 | 1.72 |
| T28 | 422804.661 | 4138933.303 | 33.10 |
| T29 | 422824.422 | 4138906.754 | 11.78 |
| T30 | 422824.278 | 4138894.972 | 29.33 |
| T31 | 422817.670 | 4138866.395 | 1.35 |
| T32 | 422816.755 | 4138867.387 | 19.17 |
| T33 | 422805.691 | 4138883.044 | 95.66 |
| T34 | 422727.822 | 4138827.479 | 40.25 |
| T35 | 422749.293 | 4138793.436 | 25.57 |
| T36 | 422767.323 | 4138775.304 | 54.15 |
| T37 | 422818.170 | 4138756.686 | 5.52 |
| T38 | 422816.705 | 4138751.366 | 45.95 |
| T39 | 422773.559 | 4138767.173 | 3.76 |
| T40 | 422771.987 | 4138763.755 | 15.01 |
| T41 | 422759.690 | 4138772.354 | 23.90 |
| T42 | 422743.961 | 4138790.352 | 45.54 |
| T43 | 422719.670 | 4138828.868 | 29.78 |
| T44 | 422744.105 | 4138845.885 | 39.38 |
| T45 | 422775.895 | 4138869.124 | 44.80 |

| ΚΧ 8.10 Ε= 5156.85 μ² | | | |
|---|---|---|---|
| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
| T1 | 422418.318 | 4138790.061 | 14.46 |
| T2 | 422429.857 | 4138798.769 | 36.13 |
| T3 | 422437.530 | 4138834.071 | 7.88 |
| T4 | 422438.448 | 4138841.897 | 14.09 |
| T5 | 422438.167 | 4138855.982 | 5.17 |
| T6 | 422437.762 | 4138861.137 | 22.31 |
| T7 | 422429.842 | 4138881.988 | 3.80 |
| T8 | 422429.249 | 4138885.728 | 3.80 |
| T9 | 422429.670 | 4138889.490 | 19.30 |
| T10 | 422442.250 | 4138904.129 | 6.29 |
| T11 | 422447.972 | 4138905.483 | 6.29 |
| T12 | 422451.025 | 4138900.458 | 143.16 |
| T13 | 422438.815 | 4138757.819 | 3.83 |
| T14 | 422436.430 | 4138754.825 | 24.73 |
| T15 | 422412.826 | 4138747.453 | 19.93 |
| T16 | 422393.368 | 4138751.750 | 37.84 |
| T17 | 422404.060 | 4138788.045 | 32.51 |
| T18 | 422372.291 | 4138794.953 | 5.65 |
| T19 | 422366.696 | 4138795.728 | 10.23 |
| T20 | 422365.866 | 4138785.534 | 31.64 |
| T21 | 422361.960 | 4138754.139 | 21.08 |
| T22 | 422357.796 | 4138733.479 | 33.31 |
| T23 | 422349.996 | 4138701.093 | 41.57 |
| T24 | 422341.421 | 4138660.422 | 81.88 |
| T25 | 422323.019 | 4138580.640 | 71.45 |
| T26 | 422394.327 | 4138576.184 | 13.80 |
| T27 | 422395.194 | 4138562.408 | 20.48 |
| T28 | 422399.176 | 4138542.321 | 18.84 |
| T29 | 422405.873 | 4138524.715 | 4.19 |
| T30 | 422407.944 | 4138521.072 | 16.77 |
| T31 | 422421.146 | 4138510.738 | 32.30 |
| T32 | 422397.309 | 4138488.946 | 3.72 |
| T33 | 422393.667 | 4138489.681 | 22.44 |
| T34 | 422410.230 | 4138504.823 | 39.23 |
| T35 | 422396.282 | 4138541.490 | 32.58 |
| T36 | 422389.946 | 4138573.452 | 65.80 |
| T37 | 422324.279 | 4138577.555 | 10.70 |
| T38 | 422314.613 | 4138582.150 | 2.57 |
| T39 | 422313.009 | 4138584.062 | 2.57 |
| T40 | 422313.407 | 4138586.526 | 12.87 |
| T41 | 422320.944 | 4138596.960 | 9.79 |
| T42 | 422324.890 | 4138605.920 | 7.80 |
| T43 | 422326.886 | 4138613.461 | 27.67 |
| T44 | 422329.713 | 4138640.987 | 3.59 |
| T45 | 422330.320 | 4138644.523 | 5.12 |
| T46 | 422331.459 | 4138649.519 | 9.91 |
| T47 | 422334.369 | 4138658.998 | 27.38 |
| T48 | 422343.277 | 4138684.883 | 13.97 |
| T49 | 422347.239 | 4138698.276 | 11.00 |
| T50 | 422347.623 | 4138709.273 | 16.69 |
| T51 | 422348.552 | 4138725.939 | 16.29 |
| T52 | 422349.122 | 4138742.220 | 9.23 |
| T53 | 422350.490 | 4138751.346 | 22.12 |
| T54 | 422358.915 | 4138771.802 | 8.54 |
| T55 | 422361.613 | 4138779.908 | 10.83 |
| T56 | 422363.939 | 4138790.483 | 10.65 |
| T57 | 422364.138 | 4138801.128 | 9.15 |
| T58 | 422373.202 | 4138799.866 | 46.17 |

A-3
ΟΤ-3.1
ΠΚ

423200

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

| | |
|---|---|
| 1 | 04208-41406/1 |
| 2 | 04208-41400/1 |

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 04216-41394/1 | 6 04224-41394/1 | 9 04232-41394/1 | 13 04240-41394/1 |
| 4 04216-41388/1 | 7 04224-41388/1 | 10 04232-41388/1 | 14 04240-41388/1 |
| 5 04216-41382/1 | 8 04224-41382/1 | 11 04232-41382/1 | 15 04240-41382/1 |
| | | 12 04232-41376/1 | 16 04240-41376/1 |

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιολόγηση της δημόσιας περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

...ΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. 43670/6.7.18
...ϊσταμένος ΔΤΕ/ΥΠΕΝ
...ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
...γράφος Μηχανικός

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | I | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | II | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | III | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-08** | μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ | κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04224-41382/1 | φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου: | σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

κωδ. έργου: | ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΪΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 ..
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 72285..

Συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της ΔΠΣ/ΥΠΕΝ

Θεοδόσης Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 05 E= 452664.58 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ285 | 423620.929 | 4139097.702 | 48.18 |
| Γ286 | 423574.323 | 4139109.929 | 24.79 |
| Γ287 | 423571.268 | 4139085.326 | 56.47 |
| Γ288 | 423546.834 | 4139034.420 | 2.76 |
| Γ289 | 423544.131 | 4139035.000 | 18.93 |
| Γ290 | 423525.373 | 4139037.564 | 24.86 |
| Γ291 | 423500.528 | 4139038.467 | 23.58 |
| Γ292 | 423476.966 | 4139037.643 | 17.49 |
| Γ293 | 423459.550 | 4139036.096 | 44.19 |
| Γ294 | 423415.537 | 4139040.037 | 12.75 |
| Γ295 | 423403.189 | 4139043.193 | 42.01 |
| Γ296 | 423363.720 | 4139057.588 | 25.19 |
| Γ297 | 423340.837 | 4139068.118 | 41.04 |
| Γ298 | 423350.783 | 4139107.934 | 34.94 |
| Γ299 | 423359.979 | 4139141.638 | 20.72 |
| Γ300 | 423362.167 | 4139162.241 | 6.86 |
| Γ301 | 423355.467 | 4139163.696 | 20.00 |
| Γ302 | 423360.880 | 4139182.949 | 92.66 |
| Γ303 | 423390.228 | 4139270.842 | 119.79 |
| Γ304 | 423271.760 | 4139288.550 | 89.43 |
| Γ305 | 423183.406 | 4139302.376 | 48.99 |
| Γ306 | 423220.746 | 4139334.094 | 31.84 |
| Γ307 | 423242.585 | 4139357.258 | 77.30 |
| Γ308 | 423185.126 | 4139408.967 | 53.36 |
| Γ309 | 423145.520 | 4139444.721 | 21.09 |
| Γ310 | 423153.877 | 4139464.079 | 39.13 |
| Γ311 | 423118.045 | 4139479.803 | 112.50 |
| Γ312 | 423134.072 | 4139591.152 | 67.08 |
| Γ313 | 423201.024 | 4139586.934 | 4.45 |
| Γ314 | 423203.376 | 4139583.159 | 24.95 |
| Γ315 | 423218.303 | 4139563.171 | 62.27 |
| Γ316 | 423254.654 | 4139512.626 | 56.69 |
| Γ317 | 423289.714 | 4139468.073 | 51.88 |
| Γ318 | 423331.782 | 4139498.440 | 18.77 |
| Γ319 | 423346.998 | 4139509.424 | 40.23 |
| Γ320 | 423378.409 | 4139484.296 | 31.57 |
| Γ321 | 423402.527 | 4139463.919 | 32.43 |
| Γ322 | 423426.954 | 4139442.590 | 32.59 |
| Γ323 | 423416.079 | 4139411.864 | 33.78 |
| Γ324 | 423440.083 | 4139388.096 | 15.74 |
| Γ325 | 423450.813 | 4139399.617 | 9.10 |
| Γ326 | 423456.201 | 4139406.955 | 9.25 |
| Γ327 | 423460.943 | 4139414.902 | 56.82 |
| Γ328 | 423487.901 | 4139464.922 | 17.87 |
| Γ329 | 423497.279 | 4139480.132 | 20.92 |
| Γ330 | 423509.956 | 4139496.768 | 9.02 |
| Γ331 | 423515.801 | 4139503.631 | 8.77 |
| Γ332 | 423522.110 | 4139509.721 | 6.59 |
| Γ333 | 423527.369 | 4139513.685 | 6.88 |
| Γ334 | 423533.581 | 4139516.645 | 36.31 |
| Γ335 | 423566.301 | 4139532.382 | 15.70 |
| Γ336 | 423580.156 | 4139539.760 | 33.95 |
| Γ337 | 423610.209 | 4139555.556 | 56.70 |
| Γ338 | 423663.066 | 4139575.784 | 22.63 |
| Γ339 | 423685.197 | 4139580.478 | 17.05 |
| Γ340 | 423702.057 | 4139583.015 | 16.97 |
| Γ341 | 423718.992 | 4139583.674 | 22.65 |
| Γ342 | 423741.623 | 4139582.773 | 56.63 |
| Γ343 | 423798.067 | 4139578.256 | 11.31 |
| Γ344 | 423809.257 | 4139576.603 | 11.34 |
| Γ345 | 423820.359 | 4139574.301 | 25.05 |
| Γ346 | 423844.540 | 4139567.776 | 20.97 |
| Γ347 | 423864.056 | 4139560.110 | 10.84 |
| Γ348 | 423873.755 | 4139555.276 | 16.83 |
| Γ349 | 423888.232 | 4139546.690 | 16.40 |
| Γ350 | 423901.830 | 4139537.531 | 34.33 |
| Γ351 | 423928.647 | 4139516.092 | 21.25 |
| Γ352 | 423945.709 | 4139503.426 | 28.79 |
| Γ353 | 423970.620 | 4139488.993 | 4.46 |
| Γ354 | 423974.540 | 4139486.862 | 21.94 |
| Γ355 | 423994.232 | 4139477.178 | 13.84 |
| Γ356 | 424006.870 | 4139471.531 | 19.62 |
| Γ357 | 424025.318 | 4139464.857 | 14.91 |
| Γ358 | 424039.709 | 4139460.952 | 28.50 |
| Γ359 | 424065.133 | 4139448.400 | 11.45 |
| Γ360 | 424073.527 | 4139440.644 | 17.09 |
| Γ361 | 424084.148 | 4139427.268 | 22.60 |
| Γ362 | 424096.952 | 4139408.651 | 22.62 |
| Γ363 | 424109.393 | 4139389.764 | 17.08 |
| Γ364 | 424117.247 | 4139374.615 | 11.34 |
| Γ365 | 424120.838 | 4139363.865 | 19.31 |
| Γ366 | 424125.869 | 4139345.221 | 1.23 |
| Γ367 | 424125.815 | 4139343.999 | 1.16 |
| Γ368 | 424125.183 | 4139343.039 | 6.92 |
| Γ369 | 424118.813 | 4139340.497 | 4.25 |
| Γ370 | 424114.739 | 4139339.340 | 7.05 |
| Γ371 | 424109.448 | 4139334.717 | 4.18 |
| Γ372 | 424106.253 | 4139332.029 | 27.06 |
| Γ373 | 424089.443 | 4139310.820 | 26.00 |
| Γ374 | 424066.411 | 4139322.889 | 5.14 |
| Γ375 | 424063.780 | 4139318.477 | 22.79 |
| Γ376 | 424054.131 | 4139297.837 | 42.85 |
| Γ377 | 424037.710 | 4139258.254 | 49.95 |
| Γ378 | 424016.159 | 4139213.192 | 16.65 |
| Γ379 | 424031.854 | 4139207.626 | 13.66 |
| Γ380 | 424037.069 | 4139220.256 | 23.67 |
| Γ381 | 424048.264 | 4139241.114 | 11.41 |
| Γ382 | 424058.829 | 4139236.804 | 26.79 |
| Γ383 | 424081.206 | 4139251.538 | 4.75 |
| Γ384 | 424083.815 | 4139247.567 | 51.06 |
| Γ385 | 424114.379 | 4139206.674 | 86.47 |
| Γ386 | 424167.155 | 4139138.175 | 28.74 |
| Γ387 | 424185.107 | 4139115.731 | 47.46 |
| Γ388 | 424215.785 | 4139079.527 | 75.29 |
| Γ389 | 424276.463 | 4139034.954 | 5.22 |
| Γ390 | 424280.646 | 4139031.824 | 128.78 |
| Γ391 | 424383.745 | 4138954.663 | 65.05 |
| Γ392 | 424354.672 | 4138896.475 | 10.99 |
| Γ393 | 424349.435 | 4138886.827 | 55.53 |
| Γ394 | 424308.581 | 4138850.418 | 49.01 |
| Γ395 | 424260.728 | 4138847.773 | 5.60 |
| Γ396 | 424255.518 | 4138849.818 | 27.51 |
| Γ397 | 424231.029 | 4138862.333 | 27.13 |
| Γ398 | 424208.333 | 4138877.158 | 43.62 |
| Γ399 | 424173.245 | 4138903.075 | 43.62 |
| Γ400 | 424138.490 | 4138929.438 | 21.81 |
| Γ401 | 424121.083 | 4138942.582 | 6.43 |
| Γ402 | 424115.952 | 4138946.463 | 3.22 |
| Γ403 | 424113.386 | 4138948.403 | 24.90 |
| Γ404 | 424094.170 | 4138964.213 | 15.08 |
| Γ405 | 424082.391 | 4138973.622 | 10.14 |
| Γ406 | 424073.904 | 4138979.172 | 19.62 |
| Γ407 | 424056.991 | 4138989.100 | 19.63 |
| Γ408 | 424039.224 | 4138997.422 | 43.06 |
| Γ409 | 423997.054 | 4139000.659 | 9.70 |
| Γ410 | 423987.839 | 4138997.645 | 13.16 |
| Γ411 | 423975.689 | 4138992.594 | 13.23 |
| Γ412 | 423963.381 | 4138987.762 | 6.62 |
| Γ413 | 423957.034 | 4138985.894 | 19.82 |
| Γ414 | 423937.597 | 4138982.024 | 32.58 |
| Γ415 | 423905.173 | 4138979.168 | 9.72 |
| Γ416 | 423895.466 | 4138979.534 | 26.67 |
| Γ417 | 423869.625 | 4138985.661 | 10.68 |
| Γ418 | 423859.984 | 4138990.244 | 5.52 |
| Γ419 | 423855.072 | 4138992.771 | 81.54 |
| Γ420 | 423825.666 | 4138916.718 | 13.46 |
| Γ421 | 423813.749 | 4138922.984 | 4.88 |
| Γ422 | 423810.285 | 4138926.419 | 6.67 |
| Γ423 | 423806.399 | 4138931.843 | 48.26 |
| Γ424 | 423817.157 | 4138978.889 | 30.16 |
| Γ425 | 423818.170 | 4139009.031 | 29.11 |
| Γ426 | 423805.888 | 4139035.425 | 18.95 |
| Γ427 | 423795.734 | 4139051.424 | 65.27 |
| Γ428 | 423761.066 | 4139106.726 | 58.46 |
| Γ429 | 423722.484 | 4139062.811 | 30.11 |
| Γ430 | 423699.707 | 4139082.512 | 32.64 |
| Γ431 | 423684.370 | 4139053.698 | 32.21 |
| Γ432 | 423655.057 | 4139067.042 | 11.84 |
| Γ433 | 423645.304 | 4139073.757 | 34.17 |

Κωδικός: 04 E= 122564.85 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ218 | 422547.275 | 4139452.291 | 318.50 |
| Γ219 | 422834.885 | 4139589.113 | 58.11 |
| Γ220 | 422887.357 | 4139614.075 | 40.44 |
| Γ221 | 422925.313 | 4139628.035 | 124.17 |
| Γ222 | 423041.849 | 4139670.895 | 200.36 |
| Γ223 | 423173.561 | 4139821.875 | 14.87 |
| Γ224 | 423187.107 | 4139815.734 | 25.02 |
| Γ225 | 423209.958 | 4139805.536 | 53.48 |
| Γ226 | 423242.389 | 4139763.011 | 14.61 |
| Γ227 | 423253.923 | 4139754.045 | 146.16 |
| Γ228 | 423230.660 | 4139609.748 | 37.40 |
| Γ229 | 423201.024 | 4139586.934 | 67.08 |
| Γ230 | 423134.072 | 4139591.152 | 82.04 |
| Γ231 | 423052.070 | 4139593.569 | 25.70 |
| Γ232 | 423026.517 | 4139590.874 | 17.58 |
| Γ233 | 423011.371 | 4139581.944 | 40.19 |
| Γ234 | 422972.660 | 4139571.159 | 11.77 |
| Γ235 | 422973.303 | 4139559.403 | 14.11 |
| Γ236 | 422971.170 | 4139545.452 | 17.56 |
| Γ237 | 422953.691 | 4139546.646 | 12.68 |
| Γ238 | 422941.087 | 4139545.344 | 10.24 |
| Γ239 | 422931.094 | 4139543.106 | 20.67 |
| Γ240 | 422911.422 | 4139536.801 | 25.53 |
| Γ241 | 422889.254 | 4139524.381 | 40.75 |
| Γ242 | 422857.921 | 4139498.329 | 81.49 |
| Γ243 | 422796.880 | 4139444.348 | 4.20 |
| Γ244 | 422793.775 | 4139441.521 | 31.61 |
| Γ245 | 422807.096 | 4139470.186 | 53.60 |
| Γ246 | 422837.964 | 4139514.004 | 11.42 |
| Γ247 | 422826.814 | 4139516.491 | 46.04 |
| Γ248 | 422787.954 | 4139491.804 | 67.72 |
| Γ249 | 422720.541 | 4139485.335 | 30.19 |
| Γ250 | 422695.148 | 4139468.998 | 40.44 |
| Γ251 | 422682.361 | 4139430.639 | 18.60 |
| Γ252 | 422685.229 | 4139412.262 | 16.61 |
| Γ253 | 422693.408 | 4139397.806 | 59.45 |
| Γ254 | 422746.402 | 4139370.871 | 2.96 |
| Γ255 | 422749.036 | 4139369.533 | 11.76 |
| Γ256 | 422742.858 | 4139359.524 | 20.28 |
| Γ257 | 422735.608 | 4139340.596 | 19.38 |
| Γ258 | 422728.808 | 4139322.454 | 5.75 |
| Γ259 | 422723.205 | 4139323.753 | 7.50 |
| Γ260 | 422715.899 | 4139325.447 | 7.86 |
| Γ261 | 422708.206 | 4139327.055 | 9.86 |
| Γ262 | 422698.506 | 4139328.827 | 11.23 |
| Γ263 | 422687.462 | 4139330.845 | 46.13 |
| Γ264 | 422642.080 | 4139337.900 | 38.36 |
| Γ265 | 422603.745 | 4139338.876 | 63.91 |
| Γ266 | 422539.871 | 4139336.767 | 12.78 |
| Γ267 | 422527.103 | 4139336.122 | 11.31 |
| Γ268 | 422515.835 | 4139335.121 | 18.86 |
| Γ269 | 422496.978 | 4139334.889 | 5.65 |
| Γ270 | 422491.333 | 4139334.672 | 3.03 |
| Γ271 | 422488.330 | 4139334.300 | 11.93 |
| Γ272 | 422480.070 | 4139326.569 | 4.68 |
| Γ273 | 422479.721 | 4139321.919 | 21.46 |
| Γ274 | 422480.857 | 4139300.489 | 41.68 |
| Γ275 | 422483.381 | 4139258.884 | 142.76 |
| Γ276 | 422341.562 | 4139275.256 | 19.09 |
| Γ277 | 422350.778 | 4139291.976 | 1.66 |
| Γ278 | 422352.336 | 4139292.551 | 13.28 |
| Γ279 | 422358.022 | 4139304.556 | 17.60 |
| Γ280 | 422365.554 | 4139320.460 | 58.87 |
| Γ281 | 422321.630 | 4139359.662 | 38.83 |
| Γ282 | 422333.257 | 4139396.711 | 77.05 |
| Γ283 | 422263.926 | 4139430.313 | 18.83 |
| Γ284 | 422269.722 | 4139448.224 | 277.58 |

Κωδικός: 06 E= 45981.16 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ434 | 423400.786 | 4139623.589 | 37.15 |
| Γ435 | 423370.288 | 4139644.804 | 12.99 |
| Γ436 | 423361.271 | 4139654.156 | 69.60 |
| Γ437 | 423323.512 | 4139712.617 | 54.77 |
| Γ438 | 423280.359 | 4139746.343 | 5.04 |
| Γ439 | 423276.170 | 4139749.135 | 33.89 |
| Γ440 | 423249.552 | 4139770.108 | 30.03 |
| Γ441 | 423231.340 | 4139793.990 | 6.65 |
| Γ442 | 423231.423 | 4139800.159 | 23.49 |
| Γ443 | 423246.163 | 4139818.449 | 5.58 |
| Γ444 | 423249.914 | 4139822.584 | 5.93 |
| Γ445 | 423254.400 | 4139826.453 | 4.86 |
| Γ446 | 423258.424 | 4139829.170 | 6.28 |
| Γ447 | 423264.008 | 4139832.035 | 31.92 |
| Γ448 | 423293.649 | 4139843.865 | 8.75 |
| Γ449 | 423302.327 | 4139842.765 | 12.81 |
| Γ450 | 423312.666 | 4139835.195 | 33.13 |
| Γ451 | 423339.675 | 4139816.013 | 19.78 |
| Γ452 | 423356.003 | 4139804.849 | 17.69 |
| Γ453 | 423371.365 | 4139796.085 | 26.36 |
| Γ454 | 423394.746 | 4139783.918 | 24.89 |
| Γ455 | 423416.738 | 4139772.264 | 21.49 |
| Γ456 | 423435.320 | 4139761.469 | 36.09 |
| Γ457 | 423466.278 | 4139742.930 | 52.93 |
| Γ458 | 423512.243 | 4139716.695 | 37.15 |
| Γ459 | 423544.821 | 4139698.850 | 14.29 |
| Γ460 | 423557.080 | 4139691.502 | 15.53 |
| Γ461 | 423569.784 | 4139682.568 | 18.35 |
| Γ462 | 423584.434 | 4139671.513 | 19.69 |
| Γ463 | 423598.862 | 4139658.117 | 5.92 |
| Γ464 | 423603.169 | 4139654.053 | 37.93 |
| Γ465 | 423630.377 | 4139627.621 | 16.37 |
| Γ466 | 423614.942 | 4139622.169 | 19.46 |
| Γ467 | 423596.974 | 4139614.703 | 78.13 |
| Γ468 | 423527.860 | 4139578.276 | 35.65 |
| Γ469 | 423502.238 | 4139553.485 | 30.96 |
| Γ470 | 423477.472 | 4139572.067 | 43.91 |
| Γ471 | 423439.797 | 4139594.624 | 22.27 |
| Γ472 | 423420.413 | 4139605.590 | 26.63 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Κωδικός: 01 E= 21894.07 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| ΑΡΧ1 | 423530.996 | 4139712.125 | 21.20 |
| ΑΡΧ2 | 423512.402 | 4139722.310 | 39.80 |
| ΑΡΧ3 | 423477.771 | 4139741.924 | 10.39 |
| ΑΡΧ4 | 423468.837 | 4139747.227 | 5.24 |
| ΑΡΧ5 | 423464.337 | 4139749.921 | 15.34 |
| ΑΡΧ6 | 423451.178 | 4139757.801 | 15.24 |
| ΑΡΧ7 | 423438.106 | 4139765.628 | 21.84 |
| ΑΡΧ8 | 423419.225 | 4139776.603 | 31.45 |
| ΑΡΧ9 | 423391.392 | 4139791.246 | 37.32 |
| ΑΡΧ10 | 423358.625 | 4139809.110 | 16.37 |
| ΑΡΧ11 | 423344.937 | 4139818.084 | 8.99 |
| ΑΡΧ12 | 423337.604 | 4139823.292 | 35.90 |
| ΑΡΧ13 | 423308.560 | 4139844.397 | 34.53 |
| ΑΡΧ14 | 423333.048 | 4139868.739 | 31.03 |
| ΑΡΧ15 | 423362.723 | 4139859.680 | 34.79 |
| ΑΡΧ16 | 423348.864 | 4139827.776 | 53.34 |
| ΑΡΧ17 | 423394.803 | 4139800.680 | 54.40 |
| ΑΡΧ18 | 423442.728 | 4139774.943 | 38.84 |
| ΑΡΧ19 | 423460.700 | 4139809.380 | 16.00 |
| ΑΡΧ20 | 423475.181 | 4139802.574 | 21.87 |
| ΑΡΧ21 | 423494.969 | 4139793.271 | 51.97 |
| ΑΡΧ22 | 423541.514 | 4139770.146 | 56.80 |
| ΑΡΧ23 | 423592.855 | 4139745.850 | 31.42 |
| ΑΡΧ24 | 423621.488 | 4139732.921 | 8.78 |
| ΑΡΧ25 | 423617.506 | 4139725.101 | 14.80 |
| ΑΡΧ26 | 423628.688 | 4139715.405 | 38.37 |
| ΑΡΧ27 | 423657.037 | 4139689.543 | 62.24 |
| ΑΡΧ28 | 423705.121 | 4139650.028 | 31.62 |
| ΑΡΧ29 | 423729.113 | 4139629.430 | 25.08 |
| ΑΡΧ30 | 423748.996 | 4139614.136 | 24.63 |
| ΑΡΧ31 | 423736.215 | 4139593.079 | 19.34 |
| ΑΡΧ32 | 423716.883 | 4139593.735 | 10.29 |
| ΑΡΧ33 | 423706.601 | 4139593.474 | 25.83 |
| ΑΡΧ34 | 423681.024 | 4139589.899 | 50.02 |
| ΑΡΧ35 | 423643.142 | 4139622.565 | 4.11 |
| ΑΡΧ36 | 423640.030 | 4139625.249 | 36.47 |
| ΑΡΧ37 | 423613.857 | 4139650.641 | 11.75 |
| ΑΡΧ38 | 423605.430 | 4139658.828 | 13.77 |
| ΑΡΧ39 | 423595.516 | 4139668.381 | 7.88 |
| ΑΡΧ40 | 423589.701 | 4139673.691 | 4.00 |
| ΑΡΧ41 | 423586.588 | 4139676.207 | 27.83 |
| ΑΡΧ42 | 423564.263 | 4139692.821 | 5.26 |
| ΑΡΧ43 | 423559.844 | 4139695.673 | 7.33 |
| ΑΡΧ44 | 423553.557 | 4139699.444 | 7.25 |
| ΑΡΧ45 | 423547.340 | 4139703.170 | 18.64 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 05 E= 10078.44 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 151 | 423293.815 | 4139563.754 | 76.03 |
| 152 | 423346.998 | 4139509.424 | 70.65 |
| 153 | 423289.714 | 4139468.073 | 28.35 |
| 154 | 423272.104 | 4139490.286 | 28.35 |
| 155 | 423254.655 | 4139512.625 | 47.88 |
| 156 | 423226.382 | 4139551.267 | 16.02 |
| 157 | 423217.366 | 4139564.512 | 23.31 |
| 158 | 423203.376 | 4139583.159 | 4.45 |
| 159 | 423201.024 | 4139586.934 | 33.51 |
| 160 | 423227.393 | 4139607.607 | 3.91 |
| 161 | 423230.660 | 4139609.748 | 32.95 |
| 162 | 423263.454 | 4139606.546 | 40.10 |
| 163 | 423303.066 | 4139600.325 | 37.72 |

Κωδικός: 06 E= 45935.49 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 164 | 424025.318 | 4139464.857 | 19.62 |
| 165 | 424006.870 | 4139471.531 | 13.84 |
| 166 | 423994.232 | 4139477.178 | 21.94 |
| 167 | 423974.540 | 4139486.862 | 17.05 |
| 168 | 423959.559 | 4139495.006 | 16.21 |
| 169 | 423945.709 | 4139503.426 | 21.25 |
| 170 | 423928.647 | 4139516.092 | 21.03 |
| 171 | 423912.479 | 4139529.542 | 13.31 |
| 172 | 423901.830 | 4139537.531 | 16.40 |
| 173 | 423888.232 | 4139546.690 | 16.83 |
| 174 | 423873.755 | 4139555.276 | 10.84 |
| 175 | 423864.056 | 4139560.110 | 20.97 |
| 176 | 423844.540 | 4139567.776 | 25.05 |
| 177 | 423820.359 | 4139574.301 | 11.82 |
| 178 | 423808.789 | 4139576.701 | 10.83 |
| 179 | 423798.067 | 4139578.256 | 19.27 |
| 180 | 423778.887 | 4139580.097 | 41.69 |
| 181 | 423737.297 | 4139583.014 | 24.64 |
| 182 | 423712.664 | 4139583.671 | 6.39 |
| 183 | 423706.285 | 4139583.343 | 15.57 |
| 184 | 423690.828 | 4139581.443 | 24.39 |
| 185 | 423666.901 | 4139576.730 | 24.67 |
| 186 | 423643.260 | 4139569.694 | 13.92 |
| 187 | 423630.251 | 4139564.753 | 13.04 |
| 188 | 423618.306 | 4139559.513 | 20.06 |
| 189 | 423600.353 | 4139550.557 | 22.90 |
| 190 | 423580.156 | 4139539.760 | 17.09 |
| 191 | 423565.107 | 4139531.667 | 34.92 |
| 192 | 423533.581 | 4139516.645 | 6.88 |
| 193 | 423527.369 | 4139513.685 | 6.59 |
| 194 | 423522.110 | 4139509.721 | 8.77 |
| 195 | 423515.801 | 4139503.631 | 9.02 |
| 196 | 423509.956 | 4139496.768 | 20.92 |
| 197 | 423497.279 | 4139480.132 | 11.92 |
| 198 | 423490.796 | 4139470.130 | 5.96 |
| 199 | 423487.901 | 4139464.922 | 15.97 |
| 200 | 423480.271 | 4139450.896 | 15.42 |
| 201 | 423472.975 | 4139437.308 | 25.43 |
| 202 | 423460.943 | 4139414.902 | 9.25 |
| 203 | 423456.201 | 4139406.955 | 9.10 |
| 204 | 423450.813 | 4139399.617 | 15.74 |
| 205 | 423440.083 | 4139388.096 | 33.78 |
| 206 | 423416.079 | 4139411.864 | 32.59 |
| 207 | 423426.954 | 4139442.590 | 129.58 |
| 208 | 423470.181 | 4139564.747 | 4.97 |
| 209 | 423472.701 | 4139569.033 | 5.05 |
| 210 | 423475.297 | 4139573.369 | 33.48 |
| 211 | 423502.238 | 4139553.485 | 35.65 |
| 212 | 423527.860 | 4139578.276 | 78.13 |
| 213 | 423596.974 | 4139614.703 | 41.32 |
| 214 | 423635.509 | 4139629.606 | 5.85 |
| 215 | 423639.707 | 4139625.527 | 54.56 |
| 216 | 423681.024 | 4139589.899 | 25.83 |
| 217 | 423706.601 | 4139593.474 | 10.29 |
| 218 | 423716.883 | 4139593.735 | 19.48 |
| 219 | 423736.351 | 4139593.074 | 24.61 |
| 220 | 423749.018 | 4139614.173 | 14.50 |
| 221 | 423756.956 | 4139626.305 | 72.19 |
| 222 | 423819.193 | 4139589.725 | 3.83 |
| 223 | 423822.985 | 4139589.172 | 6.14 |
| 224 | 423828.268 | 4139592.296 | 11.31 |
| 225 | 423833.147 | 4139602.504 | 19.16 |
| 226 | 423831.435 | 4139621.588 | 7.99 |
| 227 | 423824.332 | 4139625.241 | 5.97 |
| 228 | 423824.922 | 4139631.177 | 7.19 |
| 229 | 423831.761 | 4139628.966 | 9.67 |
| 230 | 423835.788 | 4139620.174 | 19.36 |
| 231 | 423837.191 | 4139600.866 | 14.25 |
| 232 | 423849.817 | 4139594.250 | 17.57 |
| 233 | 423865.468 | 4139586.277 | 21.81 |
| 234 | 423877.656 | 4139604.359 | 23.33 |
| 235 | 423895.348 | 4139589.147 | 57.24 |
| 236 | 423937.764 | 4139550.707 | 46.72 |
| 237 | 423972.524 | 4139519.486 | 119.15 |
| 238 | 424050.940 | 4139609.194 | 50.58 |
| 239 | 424074.606 | 4139564.488 | 70.06 |
| 240 | 424104.345 | 4139501.050 | 51.24 |
| 241 | 424128.583 | 4139455.907 | 30.45 |
| 242 | 424102.174 | 4139440.741 | 64.35 |
| 243 | 424136.264 | 4139386.168 | 35.84 |
| 244 | 424156.158 | 4139356.352 | 4.76 |
| 245 | 424153.860 | 4139352.181 | 12.44 |
| 246 | 424163.024 | 4139343.771 | 30.63 |
| 247 | 424158.423 | 4139313.484 | 10.03 |
| 248 | 424158.265 | 4139303.457 | 9.93 |
| 249 | 424159.531 | 4139293.607 | 9.35 |
| 250 | 424162.557 | 4139284.760 | 28.31 |
| 251 | 424134.488 | 4139281.089 | 22.39 |
| 252 | 424126.557 | 4139302.025 | 23.32 |
| 253 | 424117.331 | 4139323.440 | 6.71 |
| 254 | 424114.061 | 4139329.296 | 5.54 |
| 255 | 424111.361 | 4139334.132 | 2.43 |
| 256 | 424111.180 | 4139336.552 | 3.30 |
| 257 | 424113.723 | 4139338.654 | 3.33 |
| 258 | 424116.731 | 4139340.085 | 5.10 |
| 259 | 424121.701 | 4139341.220 | 2.97 |
| 260 | 424124.380 | 4139342.509 | 2.95 |
| 261 | 424125.888 | 4139345.049 | 3.97 |
| 262 | 424124.874 | 4139348.882 | 23.66 |
| 263 | 424118.377 | 4139371.633 | 3.19 |
| 264 | 424117.247 | 4139374.615 | 8.54 |
| 265 | 424113.593 | 4139382.331 | 8.54 |
| 266 | 424109.393 | 4139389.764 | 16.51 |
| 267 | 424100.400 | 4139403.609 | 31.92 |
| 268 | 424082.494 | 4139430.029 | 5.35 |
| 269 | 424078.986 | 4139434.074 | 16.88 |
| 270 | 424067.542 | 4139446.476 | 8.12 |
| 271 | 424060.985 | 4139451.260 | 9.21 |
| 272 | 424052.976 | 4139455.799 | 9.49 |
| 273 | 424044.236 | 4139459.493 | 19.66 |

Κωδικός: 26 E= 22202.35 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1455 | 423247.321 | 4139923.167 | 21.65 |
| 1456 | 423268.905 | 4139924.793 | 16.58 |
| 1457 | 423285.468 | 4139924.174 | 23.24 |
| 1458 | 423307.855 | 4139917.930 | 13.42 |
| 1459 | 423320.785 | 4139914.324 | 20.25 |
| 1460 | 423339.932 | 4139907.748 | 39.62 |
| 1461 | 423333.044 | 4139868.734 | 34.52 |
| 1462 | 423308.561 | 4139844.397 | 6.44 |
| 1463 | 423302.327 | 4139842.765 | 8.75 |
| 1464 | 423293.649 | 4139843.865 | 31.92 |
| 1465 | 423264.008 | 4139832.035 | 6.28 |
| 1466 | 423258.424 | 4139829.170 | 4.86 |
| 1467 | 423254.400 | 4139826.453 | 5.93 |
| 1468 | 423249.914 | 4139822.584 | 5.58 |
| 1469 | 423246.163 | 4139818.449 | 32.57 |
| 1470 | 423225.725 | 4139793.088 | 19.46 |
| 1471 | 423213.933 | 4139808.567 | 42.53 |
| 1472 | 423175.345 | 4139826.438 | 33.37 |
| 1473 | 423143.930 | 4139837.693 | 21.12 |
| 1474 | 423127.262 | 4139850.671 | 27.48 |
| 1475 | 423114.286 | 4139874.895 | 19.88 |
| 1476 | 423107.173 | 4139893.454 | 24.69 |
| 1477 | 423103.011 | 4139917.795 | 28.83 |
| 1478 | 423099.972 | 4139946.461 | 10.71 |
| 1479 | 423110.663 | 4139945.767 | 62.96 |
| 1480 | 423173.207 | 4139938.557 | 32.27 |
| 1481 | 423204.862 | 4139932.282 | 43.43 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 1.1 E= 4964.78 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423258.643 | 4139515.641 | 47.72 |
| Τ2 | 423230.467 | 4139554.151 | 16.05 |
| Τ3 | 423221.435 | 4139567.420 | 6.57 |
| Τ4 | 423217.494 | 4139572.673 | 19.61 |
| Τ5 | 423233.181 | 4139584.442 | 24.26 |
| Τ6 | 423257.217 | 4139581.124 | 106.31 |
| Τ7 | 423328.414 | 4139502.175 | 46.56 |
| Τ8 | 423290.663 | 4139474.925 | 23.55 |
| Τ9 | 423276.033 | 4139493.378 | 28.25 |

ΟΤ 1.2 E= 5167.09 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423503.724 | 4139501.789 | 21.44 |
| Τ2 | 423490.732 | 4139484.739 | 12.50 |
| Τ3 | 423483.935 | 4139474.254 | 6.27 |
| Τ4 | 423480.891 | 4139468.777 | 16.03 |
| Τ5 | 423473.233 | 4139454.700 | 40.70 |
| Τ6 | 423453.980 | 4139418.846 | 8.69 |
| Τ7 | 423449.527 | 4139411.382 | 3.77 |
| Τ8 | 423447.298 | 4139408.347 | 8.59 |
| Τ9 | 423440.021 | 4139404.295 | 8.59 |
| Τ10 | 423432.201 | 4139407.159 | 7.48 |
| Τ11 | 423426.885 | 4139412.423 | 155.55 |
| Τ12 | 423478.783 | 4139559.063 | 16.43 |
| Τ13 | 423491.711 | 4139548.918 | 29.59 |
| Τ14 | 423515.288 | 4139531.039 | 9.36 |
| Τ15 | 423519.572 | 4139523.068 | 9.36 |
| Τ16 | 423516.007 | 4139514.750 | 8.26 |
| Τ17 | 423509.963 | 4139509.116 | 9.62 |

ΟΤ 1.3 E= 6425.78 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423575.602 | 4139548.667 | 8.98 |
| Τ2 | 423567.592 | 4139544.600 | 8.98 |
| Τ3 | 423559.794 | 4139540.141 | 21.45 |
| Τ4 | 423540.306 | 4139531.167 | 5.44 |
| Τ5 | 423535.006 | 4139530.313 | 5.44 |
| Τ6 | 423530.028 | 4139532.323 | 29.85 |
| Τ7 | 423506.363 | 4139550.519 | 34.04 |
| Τ8 | 423530.824 | 4139574.186 | 77.18 |
| Τ9 | 423599.104 | 4139610.174 | 19.09 |
| Τ10 | 423616.735 | 4139617.500 | 18.53 |
| Τ11 | 423634.204 | 4139623.670 | 53.55 |
| Τ12 | 423674.755 | 4139588.702 | 7.29 |
| Τ13 | 423667.633 | 4139587.170 | 7.29 |
| Τ14 | 423660.551 | 4139585.463 | 29.42 |
| Τ15 | 423632.564 | 4139576.424 | 29.42 |
| Τ16 | 423605.690 | 4139564.477 | 17.00 |
| Τ17 | 423590.579 | 4139556.700 | 17.00 |

ΚΧ 1.4 E= 2659.92 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423994.232 | 4139477.178 | 21.94 |
| Τ2 | 423974.540 | 4139486.862 | 17.05 |
| Τ3 | 423959.559 | 4139495.006 | 16.21 |
| Τ4 | 423945.709 | 4139503.426 | 21.25 |
| Τ5 | 423928.647 | 4139516.092 | 10.52 |
| Τ6 | 423920.563 | 4139522.817 | 23.82 |
| Τ7 | 423901.830 | 4139537.531 | 16.40 |
| Τ8 | 423888.232 | 4139546.690 | 16.83 |
| Τ9 | 423873.755 | 4139555.276 | 10.84 |
| Τ10 | 423864.056 | 4139560.110 | 17.63 |
| Τ11 | 423847.650 | 4139566.555 | 21.49 |
| Τ12 | 423868.788 | 4139562.682 | 25.46 |
| Τ13 | 423892.734 | 4139554.040 | 8.13 |
| Τ14 | 423900.132 | 4139550.666 | 7.58 |
| Τ15 | 423906.841 | 4139547.132 | 6.51 |
| Τ16 | 423912.425 | 4139543.792 | 8.05 |
| Τ17 | 423919.124 | 4139539.331 | 23.38 |
| Τ18 | 423937.932 | 4139525.437 | 9.67 |
| Τ19 | 423945.412 | 4139519.310 | 9.35 |
| Τ20 | 423953.345 | 4139514.369 | 9.05 |
| Τ21 | 423961.383 | 4139510.206 | 10.37 |
| Τ22 | 423971.022 | 4139506.379 | 7.48 |
| Τ23 | 423978.153 | 4139504.126 | 15.01 |
| Τ24 | 423992.670 | 4139500.326 | 8.72 |
| Τ25 | 424001.188 | 4139498.482 | 9.42 |
| Τ26 | 424010.343 | 4139496.257 | 22.13 |
| Τ27 | 424030.737 | 4139487.671 | 23.41 |
| Τ28 | 424020.636 | 4139466.551 | 14.64 |
| Τ29 | 424006.870 | 4139471.531 | 13.84 |

ΟΤ 1.5 E= 4592.88 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423249.532 | 4139832.819 | 6.89 |
| Τ2 | 423244.318 | 4139828.322 | 6.31 |
| Τ3 | 423240.080 | 4139823.651 | 18.67 |
| Τ4 | 423228.364 | 4139809.113 | 3.67 |
| Τ5 | 423225.225 | 4139807.220 | 3.56 |
| Τ6 | 423221.732 | 4139807.918 | 4.84 |
| Τ7 | 423218.298 | 4139811.333 | 7.08 |
| Τ8 | 423212.767 | 4139815.749 | 7.31 |
| Τ9 | 423206.414 | 4139819.371 | 10.81 |
| Τ10 | 423196.294 | 4139823.169 | 40.52 |
| Τ11 | 423218.493 | 4139857.060 | 43.74 |
| Τ12 | 423257.179 | 4139877.472 | 26.37 |
| Τ13 | 423282.664 | 4139884.233 | 16.78 |
| Τ14 | 423291.397 | 4139898.561 | 28.09 |
| Τ15 | 423318.263 | 4139890.362 | 3.85 |
| Τ16 | 423321.177 | 4139888.002 | 3.85 |
| Τ17 | 423321.631 | 4139884.279 | 9.62 |
| Τ18 | 423319.128 | 4139874.989 | 7.93 |
| Τ19 | 423315.676 | 4139867.846 | 6.96 |
| Τ20 | 423311.320 | 4139862.418 | 7.11 |
| Τ21 | 423305.794 | 4139857.942 | 7.85 |
| Τ22 | 423298.737 | 4139854.510 | 40.96 |
| Τ23 | 423260.692 | 4139839.325 | 7.13 |
| Τ24 | 423254.345 | 4139836.069 | 5.81 |

ΟΤ 1.6 E= 4631.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423164.578 | 4139922.565 | 11.46 |
| Τ2 | 423175.352 | 4139918.647 | 9.43 |
| Τ3 | 423184.537 | 4139916.512 | 10.24 |
| Τ4 | 423194.720 | 4139915.461 | 37.41 |
| Τ5 | 423232.090 | 4139913.794 | 5.21 |
| Τ6 | 423237.266 | 4139913.160 | 4.06 |
| Τ7 | 423240.676 | 4139911.171 | 4.06 |
| Τ8 | 423241.581 | 4139907.330 | 14.24 |
| Τ9 | 423239.111 | 4139893.302 | 3.11 |
| Τ10 | 423237.684 | 4139890.595 | 3.11 |
| Τ11 | 423234.947 | 4139889.227 | 41.02 |
| Τ12 | 423194.407 | 4139882.992 | 43.47 |
| Τ13 | 423150.946 | 4139882.409 | 35.97 |
| Τ14 | 423115.208 | 4139886.463 | 9.76 |
| Τ15 | 423111.587 | 4139895.531 | 23.23 |
| Τ16 | 423107.969 | 4139918.476 | 3.71 |
| Τ17 | 423107.577 | 4139922.168 | 2.34 |
| Τ18 | 423108.218 | 4139924.359 | 2.34 |
| Τ19 | 423110.216 | 4139925.465 | 21.28 |
| Τ20 | 423131.358 | 4139927.907 | 12.44 |
| Τ21 | 423143.794 | 4139927.780 | 9.25 |
| Τ22 | 423152.928 | 4139926.293 | 12.23 |

ΚΧ 1.9 E= 2699.35 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423285.468 | 4139924.174 | 36.64 |
| Τ2 | 423320.760 | 4139914.332 | 20.27 |
| Τ3 | 423339.932 | 4139907.748 | 39.62 |
| Τ4 | 423333.044 | 4139868.734 | 34.52 |
| Τ5 | 423308.562 | 4139844.397 | 5.90 |
| Τ6 | 423304.047 | 4139848.196 | 6.75 |
| Τ7 | 423310.117 | 4139851.148 | 8.89 |
| Τ8 | 423317.022 | 4139856.741 | 8.73 |
| Τ9 | 423322.484 | 4139863.547 | 9.59 |
| Τ10 | 423326.657 | 4139872.184 | 10.37 |
| Τ11 | 423329.355 | 4139882.198 | 10.00 |
| Τ12 | 423328.176 | 4139891.877 | 10.00 |
| Τ13 | 423320.597 | 4139898.014 | 74.39 |
| Τ14 | 423249.452 | 4139919.724 | 16.82 |
| Τ15 | 423232.757 | 4139921.773 | 37.48 |
| Τ16 | 423195.310 | 4139923.443 | 9.50 |
| Τ17 | 423185.858 | 4139924.418 | 8.45 |
| Τ18 | 423177.633 | 4139926.330 | 11.14 |
| Τ19 | 423167.165 | 4139930.136 | 12.98 |
| Τ20 | 423154.800 | 4139934.093 | 10.46 |
| Τ21 | 423144.482 | 4139935.774 | 13.54 |
| Τ22 | 423130.938 | 4139935.911 | 21.65 |
| Τ23 | 423109.428 | 4139933.427 | 2.37 |
| Τ24 | 423107.209 | 4139934.065 | 2.37 |
| Τ25 | 423106.101 | 4139936.091 | 10.10 |
| Τ26 | 423105.036 | 4139946.132 | 5.64 |
| Τ27 | 423110.663 | 4139945.767 | 62.96 |
| Τ28 | 423173.207 | 4139938.557 | 32.31 |
| Τ29 | 423204.899 | 4139932.274 | 43.40 |
| Τ30 | 423247.328 | 4139923.166 | 21.64 |
| Τ31 | 423268.905 | 4139924.793 | 16.58 |

ΚΧ 1.10 E= 10910.93 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423904.540 | 4139559.646 | 8.84 |
| Τ2 | 423896.500 | 4139563.313 | 27.02 |
| Τ3 | 423871.063 | 4139572.420 | 61.61 |
| Τ4 | 423811.065 | 4139586.439 | 6.02 |
| Τ5 | 423805.123 | 4139587.417 | 6.02 |
| Τ6 | 423799.153 | 4139588.197 | 28.57 |
| Τ7 | 423770.703 | 4139590.818 | 28.57 |
| Τ8 | 423742.199 | 4139592.756 | 2.93 |
| Τ9 | 423739.275 | 4139592.922 | 2.93 |
| Τ10 | 423736.351 | 4139593.074 | 39.10 |
| Τ11 | 423756.956 | 4139626.305 | 72.19 |
| Τ12 | 423819.193 | 4139589.725 | 3.83 |
| Τ13 | 423822.985 | 4139589.172 | 6.14 |
| Τ14 | 423828.268 | 4139592.296 | 11.31 |
| Τ15 | 423833.147 | 4139602.504 | 19.16 |
| Τ16 | 423831.435 | 4139621.588 | 7.99 |
| Τ17 | 423824.332 | 4139625.241 | 5.97 |
| Τ18 | 423824.922 | 4139631.177 | 7.19 |
| Τ19 | 423831.761 | 4139628.966 | 9.67 |
| Τ20 | 423835.788 | 4139620.174 | 19.36 |
| Τ21 | 423837.189 | 4139600.868 | 14.22 |
| Τ22 | 423849.780 | 4139594.268 | 17.61 |
| Τ23 | 423865.468 | 4139586.277 | 21.81 |
| Τ24 | 423877.658 | 4139604.356 | 127.29 |
| Τ25 | 423972.523 | 4139519.488 | 119.15 |
| Τ26 | 424050.940 | 4139609.194 | 50.58 |
| Τ27 | 424074.606 | 4139564.489 | 70.06 |
| Τ28 | 424104.345 | 4139501.050 | 21.26 |
| Τ29 | 424114.462 | 4139482.347 | 4.38 |
| Τ30 | 424115.839 | 4139478.184 | 3.77 |
| Τ31 | 424115.757 | 4139474.420 | 4.01 |
| Τ32 | 424114.392 | 4139470.650 | 71.10 |
| Τ33 | 424083.172 | 4139534.525 | 59.65 |
| Τ34 | 424036.208 | 4139497.749 | 24.40 |
| Τ35 | 424013.192 | 4139505.856 | 10.05 |
| Τ36 | 424003.427 | 4139508.229 | 8.63 |
| Τ37 | 423994.995 | 4139510.054 | 18.60 |
| Τ38 | 423977.003 | 4139514.764 | 12.34 |
| Τ39 | 423965.538 | 4139519.316 | 8.16 |
| Τ40 | 423958.295 | 4139523.067 | 8.30 |
| Τ41 | 423951.248 | 4139527.456 | 9.27 |
| Τ42 | 423944.074 | 4139533.333 | 23.88 |
| Τ43 | 423924.871 | 4139547.519 | 8.54 |
| Τ44 | 423917.766 | 4139552.250 | 7.02 |
| Τ45 | 423911.741 | 4139555.853 | 8.14 |

ΚΧ 1.11 E= 869.06 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423258.643 | 4139515.641 | 28.25 |
| Τ2 | 423276.033 | 4139493.378 | 23.55 |
| Τ3 | 423290.663 | 4139474.925 | 46.56 |
| Τ4 | 423328.414 | 4139502.175 | 5.03 |
| Τ5 | 423331.782 | 4139498.440 | 51.88 |
| Τ6 | 423289.714 | 4139468.073 | 28.35 |
| Τ7 | 423272.104 | 4139490.286 | 28.35 |
| Τ8 | 423254.655 | 4139512.625 | 47.88 |
| Τ9 | 423226.382 | 4139551.267 | 16.02 |
| Τ10 | 423217.366 | 4139564.512 | 6.45 |
| Τ11 | 423213.494 | 4139569.673 | 5.00 |
| Τ12 | 423217.494 | 4139572.673 | 6.57 |
| Τ13 | 423221.435 | 4139567.420 | 16.05 |
| Τ14 | 423230.467 | 4139554.151 | 47.72 |

ΚΧ 1.12 E= 2434.95 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423261.202 | 4139588.650 | 23.58 |
| Τ2 | 423237.848 | 4139591.874 | 18.89 |
| Τ3 | 423227.393 | 4139607.607 | 3.91 |
| Τ4 | 423230.660 | 4139609.748 | 4.48 |
| Τ5 | 423235.062 | 4139608.930 | 28.49 |
| Τ6 | 423263.454 | 4139606.546 | 40.10 |
| Τ7 | 423303.066 | 4139600.325 | 37.72 |
| Τ8 | 423293.815 | 4139563.754 | 76.03 |
| Τ9 | 423346.998 | 4139509.424 | 10.70 |
| Τ10 | 423338.320 | 4139503.160 | 0.94 |
| Τ11 | 423337.678 | 4139503.849 | 114.19 |

ΚΧ 1.13 E= 770.14 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423474.571 | 4139562.149 | 154.70 |
| Τ2 | 423422.957 | 4139416.311 | 5.53 |
| Τ3 | 423419.029 | 4139420.200 | 153.36 |
| Τ4 | 423470.195 | 4139564.769 | 5.10 |

ΚΧ 1.14 E= 634.92 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 424045.118 | 4139477.836 | 5.66 |
| Τ2 | 424049.407 | 4139474.149 | 11.31 |
| Τ3 | 424057.190 | 4139465.943 | 11.31 |
| Τ4 | 424063.895 | 4139456.835 | 6.01 |
| Τ5 | 424067.515 | 4139452.038 | 14.01 |
| Τ6 | 424075.664 | 4139440.642 | 4.96 |
| Τ7 | 424078.347 | 4139436.474 | 1.01 |
| Τ8 | 424077.496 | 4139435.927 | 8.18 |
| Τ9 | 424072.159 | 4139442.131 | 6.34 |
| Τ10 | 424067.542 | 4139446.476 | 8.12 |
| Τ11 | 424060.985 | 4139451.260 | 9.21 |
| Τ12 | 424052.976 | 4139455.799 | 9.49 |
| Τ13 | 424044.236 | 4139459.493 | 4.76 |
| Τ14 | 424039.709 | 4139460.952 | 14.91 |
| Τ15 | 424025.318 | 4139464.857 | 22.39 |
| Τ16 | 424035.206 | 4139484.949 | 6.55 |
| Τ17 | 424040.640 | 4139481.286 | 5.65 |

ΚΧ 1.15 E= 821.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423212.343 | 4139859.468 | 0.95 |
| Τ2 | 423211.426 | 4139859.237 | 0.95 |
| Τ3 | 423210.505 | 4139859.454 | 32.27 |
| Τ4 | 423181.732 | 4139874.055 | 2.66 |
| Τ5 | 423180.689 | 4139876.291 | 2.66 |
| Τ6 | 423182.611 | 4139877.838 | 12.21 |
| Τ7 | 423194.821 | 4139877.997 | 39.46 |
| Τ8 | 423233.817 | 4139883.995 | 8.43 |
| Τ9 | 423240.426 | 4139879.946 | 8.43 |
| Τ10 | 423237.529 | 4139872.758 | 28.48 |

ΚΧ 1.16 E= 450.60 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 424085.683 | 4139452.047 | 2.94 |
| Τ2 | 424082.749 | 4139451.854 | 1.88 |
| Τ3 | 424080.908 | 4139452.234 | 1.59 |
| Τ4 | 424079.439 | 4139452.849 | 1.80 |
| Τ5 | 424077.943 | 4139453.839 | 1.75 |
| Τ6 | 424076.702 | 4139455.073 | 5.62 |
| Τ7 | 424073.603 | 4139459.765 | 36.57 |
| Τ8 | 424104.762 | 4139478.905 | 13.13 |
| Τ9 | 424110.551 | 4139467.123 | 29.08 |

ΚΧ 1.17 E= 771.61 μ²


| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423279.440 | 4139888.551 | 21.93 |
| Τ2 | 423258.243 | 4139882.928 | 2.26 |
| Τ3 | 423256.003 | 4139882.853 | 2.26 |
| Τ4 | 423253.956 | 4139883.764 | 9.58 |
| Τ5 | 423246.298 | 4139889.520 | 2.75 |
| Τ6 | 423244.652 | 4139891.681 | 2.75 |
| Τ7 | 423244.378 | 4139894.384 | 17.85 |
| Τ8 | 423247.474 | 4139911.964 | 37.05 |
| Τ9 | 423282.911 | 4139901.150 | 5.12 |
| Τ10 | 423284.085 | 4139896.171 | 8.92 |

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

Ε.Γ.Σ.Α.


04232-41394/1
N
ΟΤ-1.6
ΟΤ-1.17
ΟΤ-1.9
ΟΤ-1.15
ΟΤ-1.5
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ04-ε/1855/27-05-2009
ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
PRACTICE GROUND
ΟΤ-1.12
ΟΤ-1.3
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΤ-1.1
ΟΤ-1.2
ΟΤ-1.13
ΟΤ-1.11
ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015
GOLF
Club Housel
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K)
στο κέντρο φύλλου : 0.9996
Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος
0 10 25 50 100




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670/6.7.18
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΠΕΝ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

1 04208-41406/1

2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 04216-41394/1 | 6 04224-41394/1 | 9 04232-41394/1 | 13 04240-41394/1 |
| 4 04216-41388/1 | 7 04224-41388/1 | 10 04232-41388/1 | 14 04240-41388/1 |
| 5 04216-41382/1 | 8 04224-41382/1 | 11 04232-41382/1 | 15 04240-41382/1 |
| | | 12 04232-41376/1 | 16 04240-41376/1 |

*Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.18 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.*

*Ο Πρόεδρος* — *Θ. Λαμπριανίδης*

*Ο Γραμματέας* — *Μ. Παπαδάκης*

18 =Λ/ΠΕΝ

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | I | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | II | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | III | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **P-09**

μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04232-41394/1

φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

| | | | |
|---|---|---|---|
| κωδ. εντύπου: | | σχεδιάσθηκε: | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ |
| κωδ. έργου: | | ελέγχθηκε: | Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ |
| | | εγκρίθηκε: | Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ |

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34 Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 72285..

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο Δ/ντής
Θεόδοσης Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 07 Ε= 11393.54 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 274 | 424275.828 | 4139181.663 | 43.23 |
| 275 | 424315.325 | 4139164.087 | 79.41 |
| 276 | 424284.384 | 4139090.955 | 19.14 |
| 277 | 424268.500 | 4139101.641 | 24.09 |
| 278 | 424248.126 | 4139114.491 | 7.15 |
| 279 | 424242.056 | 4139118.276 | 37.64 |
| 280 | 424223.127 | 4139150.805 | 36.15 |
| 281 | 424213.272 | 4139185.582 | 20.63 |
| 282 | 424206.299 | 4139205.001 | 34.35 |
| 283 | 424189.928 | 4139235.193 | 14.92 |
| 284 | 424204.393 | 4139231.547 | 5.83 |
| 285 | 424210.117 | 4139232.642 | 25.85 |
| 286 | 424220.816 | 4139256.177 | 28.92 |
| 287 | 424247.197 | 4139244.339 | 23.71 |
| 288 | 424256.993 | 4139265.935 | 45.83 |
| 289 | 424297.584 | 4139244.667 | 22.44 |
| 290 | 424287.949 | 4139224.405 | 5.96 |
| 291 | 424293.237 | 4139221.652 | 25.94 |
| 292 | 424279.849 | 4139199.431 | 18.22 |

Κωδικός: 08 Ε= 184197.16 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 293 | 424130.202 | 4138789.888 | 38.41 |
| 294 | 424121.748 | 4138752.418 | 5.12 |
| 295 | 424126.544 | 4138750.624 | 14.43 |
| 296 | 424140.312 | 4138746.318 | 25.10 |
| 297 | 424164.571 | 4138739.887 | 22.39 |
| 298 | 424186.227 | 4138734.202 | 13.49 |
| 299 | 424199.189 | 4138730.451 | 15.16 |
| 300 | 424213.350 | 4138725.052 | 19.46 |
| 301 | 424210.522 | 4138705.804 | 15.76 |
| 302 | 424225.325 | 4138700.387 | 18.72 |
| 303 | 424243.469 | 4138695.777 | 18.10 |
| 304 | 424261.381 | 4138693.203 | 9.31 |
| 305 | 424270.662 | 4138692.500 | 13.27 |
| 306 | 424283.903 | 4138691.645 | 26.74 |
| 307 | 424310.631 | 4138690.820 | 10.30 |
| 308 | 424320.783 | 4138689.071 | 13.33 |
| 309 | 424333.902 | 4138686.732 | 21.85 |
| 310 | 424355.208 | 4138681.896 | 19.22 |
| 311 | 424374.189 | 4138678.871 | 45.32 |
| 312 | 424411.881 | 4138653.708 | 25.19 |
| 313 | 424432.430 | 4138639.136 | 13.52 |
| 314 | 424443.422 | 4138631.261 | 11.86 |
| 315 | 424452.180 | 4138623.260 | 22.62 |
| 316 | 424467.901 | 4138606.994 | 7.90 |
| 317 | 424472.933 | 4138600.910 | 8.39 |
| 318 | 424478.450 | 4138594.593 | 11.16 |
| 319 | 424485.794 | 4138586.185 | 16.70 |
| 320 | 424498.281 | 4138575.099 | 13.45 |
| 321 | 424506.896 | 4138564.774 | 19.41 |
| 322 | 424519.147 | 4138549.713 | 25.60 |
| 323 | 424537.329 | 4138531.695 | 4.00 |
| 324 | 424540.640 | 4138529.450 | 8.66 |
| 325 | 424545.657 | 4138522.394 | 27.38 |
| 326 | 424525.127 | 4138504.275 | 7.29 |
| 327 | 424518.328 | 4138501.645 | 7.32 |
| 328 | 424511.282 | 4138503.614 | 9.12 |
| 329 | 424503.327 | 4138508.063 | 8.56 |
| 330 | 424495.038 | 4138510.204 | 58.97 |
| 331 | 424447.764 | 4138545.460 | 14.35 |
| 332 | 424437.544 | 4138555.537 | 19.94 |
| 333 | 424422.140 | 4138568.202 | 29.26 |
| 334 | 424398.597 | 4138585.580 | 11.89 |
| 335 | 424389.028 | 4138592.644 | 27.37 |
| 336 | 424374.161 | 4138569.665 | 9.00 |
| 337 | 424369.508 | 4138561.962 | 15.13 |
| 338 | 424380.984 | 4138552.108 | 7.18 |
| 339 | 424387.111 | 4138548.365 | 26.21 |
| 340 | 424407.123 | 4138531.436 | 20.31 |
| 341 | 424422.002 | 4138517.615 | 5.25 |
| 342 | 424425.048 | 4138513.342 | 24.72 |
| 343 | 424409.030 | 4138494.509 | 28.22 |
| 344 | 424428.406 | 4138473.999 | 21.63 |
| 345 | 424443.549 | 4138458.557 | 29.07 |
| 346 | 424419.697 | 4138441.945 | 41.56 |
| 347 | 424401.211 | 4138404.725 | 23.30 |
| 348 | 424383.160 | 4138389.986 | 11.85 |
| 349 | 424376.295 | 4138380.329 | 27.76 |
| 350 | 424363.884 | 4138355.493 | 18.40 |
| 351 | 424355.675 | 4138339.029 | 0.92 |
| 352 | 424354.952 | 4138339.602 | 15.09 |
| 353 | 424346.635 | 4138352.187 | 14.07 |
| 354 | 424339.391 | 4138364.244 | 26.04 |
| 355 | 424322.922 | 4138384.415 | 29.24 |
| 356 | 424303.741 | 4138406.478 | 18.35 |
| 357 | 424292.859 | 4138421.252 | 28.18 |
| 358 | 424277.885 | 4138445.126 | 10.35 |
| 359 | 424271.856 | 4138453.536 | 21.22 |
| 360 | 424260.056 | 4138471.167 | 19.04 |
| 361 | 424251.154 | 4138487.996 | 19.04 |
| 362 | 424242.253 | 4138504.826 | 17.16 |
| 363 | 424233.876 | 4138519.800 | 16.36 |
| 364 | 424225.410 | 4138533.797 | 23.21 |
| 365 | 424211.697 | 4138552.522 | 21.14 |
| 366 | 424200.634 | 4138570.541 | 45.44 |
| 367 | 424182.220 | 4138612.080 | 15.84 |
| 368 | 424177.336 | 4138627.145 | 30.55 |
| 369 | 424169.239 | 4138656.603 | 24.20 |
| 370 | 424156.525 | 4138677.188 | 8.00 |
| 371 | 424151.463 | 4138683.388 | 20.95 |
| 372 | 424136.565 | 4138698.122 | 6.71 |
| 373 | 424131.793 | 4138702.841 | 41.04 |
| 374 | 424102.385 | 4138731.470 | 4.96 |
| 375 | 424098.357 | 4138734.371 | 31.46 |
| 376 | 424072.878 | 4138752.824 | 19.94 |
| 377 | 424054.432 | 4138760.403 | 21.97 |
| 378 | 424033.503 | 4138767.072 | 33.16 |
| 379 | 424002.276 | 4138778.237 | 19.69 |
| 380 | 423982.916 | 4138781.796 | 13.94 |
| 381 | 423969.363 | 4138785.054 | 47.82 |
| 382 | 423931.779 | 4138814.627 | 35.08 |
| 383 | 423907.544 | 4138839.989 | 26.67 |
| 384 | 423887.906 | 4138858.041 | 26.72 |
| 385 | 423870.397 | 4138878.228 | 5.68 |
| 386 | 423867.303 | 4138882.990 | 20.58 |
| 387 | 423852.272 | 4138897.048 | 28.53 |
| 388 | 423829.780 | 4138914.603 | 4.68 |
| 389 | 423825.621 | 4138916.742 | 33.25 |
| 390 | 423837.659 | 4138947.736 | 48.36 |
| 391 | 423855.100 | 4138992.845 | 5.53 |
| 392 | 423859.984 | 4138990.243 | 15.39 |
| 393 | 423874.036 | 4138983.970 | 12.60 |
| 394 | 423886.211 | 4138980.721 | 12.59 |
| 395 | 423898.725 | 4138979.321 | 13.70 |
| 396 | 423912.422 | 4138979.361 | 11.78 |
| 397 | 423924.167 | 4138980.216 | 13.74 |
| 398 | 423937.784 | 4138982.055 | 11.76 |
| 399 | 423949.351 | 4138984.195 | 14.48 |
| 400 | 423963.382 | 4138987.762 | 10.90 |
| 401 | 423973.553 | 4138991.675 | 13.48 |
| 402 | 423985.977 | 4138996.907 | 11.70 |
| 403 | 423997.055 | 4139000.659 | 7.35 |
| 404 | 424004.266 | 4139002.076 | 12.17 |
| 405 | 424016.421 | 4139002.635 | 12.54 |
| 406 | 424028.831 | 4139000.865 | 16.14 |
| 407 | 424044.019 | 4138995.419 | 14.42 |
| 408 | 424056.985 | 4138989.103 | 12.39 |
| 409 | 424067.756 | 4138982.974 | 12.30 |
| 410 | 424078.190 | 4138976.461 | 8.70 |
| 411 | 424085.309 | 4138971.460 | 11.45 |
| 412 | 424094.170 | 4138964.214 | 12.45 |
| 413 | 424103.524 | 4138956.001 | 15.67 |
| 414 | 424115.952 | 4138946.463 | 22.46 |
| 415 | 424133.879 | 4138932.928 | 9.71 |
| 416 | 424141.615 | 4138927.057 | 15.49 |
| 417 | 424153.945 | 4138917.684 | 16.07 |
| 418 | 424166.752 | 4138907.981 | 17.88 |
| 419 | 424181.061 | 4138897.256 | 16.62 |
| 420 | 424194.423 | 4138887.368 | 7.58 |
| 421 | 424200.532 | 4138882.873 | 6.88 |
| 422 | 424206.076 | 4138878.808 | 7.65 |
| 423 | 424212.243 | 4138874.288 | 8.71 |
| 424 | 424219.433 | 4138869.370 | 10.76 |
| 425 | 424228.590 | 4138863.727 | 5.99 |
| 426 | 424233.812 | 4138860.790 | 13.18 |
| 427 | 424245.480 | 4138854.662 | 7.71 |
| 428 | 424252.411 | 4138851.276 | 12.17 |
| 429 | 424263.762 | 4138846.878 | 6.94 |
| 430 | 424270.543 | 4138845.423 | 7.66 |
| 431 | 424278.160 | 4138844.639 | 6.74 |
| 432 | 424284.899 | 4138844.673 | 8.22 |
| 433 | 424293.061 | 4138845.628 | 5.78 |
| 434 | 424298.703 | 4138846.896 | 10.49 |
| 435 | 424308.580 | 4138850.418 | 4.99 |
| 436 | 424313.054 | 4138852.631 | 9.74 |
| 437 | 424321.416 | 4138857.616 | 14.55 |
| 438 | 424332.851 | 4138866.616 | 8.26 |
| 439 | 424338.676 | 4138872.473 | 14.04 |
| 440 | 424347.327 | 4138883.527 | 7.58 |
| 441 | 424351.361 | 4138889.949 | 7.32 |
| 442 | 424354.672 | 4138896.475 | 3.48 |
| 443 | 424356.230 | 4138899.592 | 61.56 |
| 444 | 424383.745 | 4138954.663 | 123.76 |
| 445 | 424284.659 | 4139028.820 | 5.01 |

Κωδικός: 08 Ε= 184197.16 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 446 | 424280.646 | 4139031.824 | 79.61 |
| 447 | 424216.514 | 4139078.991 | 14.19 |
| 448 | 424207.005 | 4139089.525 | 48.52 |
| 449 | 424176.083 | 4139126.915 | 57.61 |
| 450 | 424140.636 | 4139172.323 | 62.67 |
| 451 | 424102.549 | 4139222.090 | 32.99 |
| 452 | 424083.022 | 4139248.684 | 3.11 |
| 453 | 424081.733 | 4139251.511 | 10.46 |
| 454 | 424090.378 | 4139257.397 | 26.07 |
| 455 | 424113.153 | 4139270.091 | 24.00 |
| 456 | 424134.488 | 4139281.089 | 28.31 |
| 457 | 424162.557 | 4139284.760 | 5.74 |
| 458 | 424164.413 | 4139279.334 | 11.21 |
| 459 | 424168.884 | 4139269.056 | 39.35 |
| 460 | 424184.416 | 4139232.904 | 34.50 |
| 461 | 424200.807 | 4139202.543 | 19.97 |
| 462 | 424207.555 | 4139183.748 | 35.94 |
| 463 | 424217.354 | 4139149.169 | 31.77 |
| 464 | 424232.306 | 4139121.140 | 17.13 |
| 465 | 424245.155 | 4139109.819 | 22.62 |
| 466 | 424264.624 | 4139098.306 | 20.17 |
| 467 | 424280.619 | 4139086.014 | 16.93 |
| 468 | 424294.029 | 4139075.673 | 23.45 |
| 469 | 424310.889 | 4139059.382 | 17.43 |
| 470 | 424321.798 | 4139045.791 | 31.59 |
| 471 | 424340.706 | 4139020.490 | 33.18 |
| 472 | 424362.908 | 4138995.833 | 47.10 |
| 473 | 424398.910 | 4138965.464 | 25.47 |
| 474 | 424416.578 | 4138947.122 | 23.51 |
| 475 | 424428.902 | 4138927.096 | 18.77 |
| 476 | 424436.272 | 4138909.834 | 18.38 |
| 477 | 424445.883 | 4138894.172 | 12.41 |
| 478 | 424453.106 | 4138884.082 | 15.28 |
| 479 | 424460.535 | 4138870.731 | 16.96 |
| 480 | 424464.688 | 4138854.287 | 23.76 |
| 481 | 424470.574 | 4138831.268 | 16.55 |
| 482 | 424475.572 | 4138815.491 | 34.79 |
| 483 | 424483.160 | 4138781.541 | 16.69 |
| 484 | 424484.622 | 4138764.914 | 3.78 |
| 485 | 424486.234 | 4138761.491 | 2.46 |
| 486 | 424487.183 | 4138759.216 | 2.54 |
| 487 | 424488.369 | 4138756.966 | 1.30 |
| 488 | 424488.923 | 4138755.789 | 18.16 |
| 489 | 424496.660 | 4138739.356 | 16.18 |
| 490 | 424501.299 | 4138723.858 | 16.05 |
| 491 | 424485.314 | 4138722.376 | 23.37 |
| 492 | 424461.952 | 4138722.773 | 27.93 |
| 493 | 424434.273 | 4138726.491 | 11.87 |
| 494 | 424424.002 | 4138732.434 | 25.49 |
| 495 | 424438.147 | 4138753.644 | 36.79 |
| 496 | 424405.196 | 4138770.008 | 24.93 |
| 497 | 424388.395 | 4138788.419 | 23.01 |
| 498 | 424372.951 | 4138771.364 | 8.46 |
| 499 | 424366.037 | 4138776.245 | 40.74 |
| 500 | 424332.754 | 4138799.736 | 19.82 |
| 501 | 424315.969 | 4138810.283 | 39.70 |
| 502 | 424291.517 | 4138779.005 | 14.05 |
| 503 | 424280.292 | 4138787.461 | 4.77 |
| 504 | 424275.520 | 4138787.370 | 33.90 |
| 505 | 424264.404 | 4138755.346 | 44.96 |
| 506 | 424222.929 | 4138772.702 | 16.79 |
| 507 | 424207.564 | 4138779.478 | 23.86 |
| 508 | 424183.725 | 4138780.373 | 28.11 |
| 509 | 424155.957 | 4138784.739 | 1.13 |
| 510 | 424155.733 | 4138783.634 | 26.29 |

Κωδικός: 20 Ε= 2897.36 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1085 | 423554.889 | 4138918.893 | 19.35 |
| 1086 | 423551.055 | 4138899.923 | 20.27 |
| 1087 | 423547.219 | 4138880.015 | 12.62 |
| 1088 | 423534.602 | 4138879.685 | 22.01 |
| 1089 | 423515.692 | 4138868.430 | 6.46 |
| 1090 | 423518.230 | 4138874.374 | 5.51 |
| 1091 | 423519.806 | 4138879.649 | 32.91 |
| 1092 | 423518.296 | 4138912.528 | 38.08 |
| 1093 | 423536.346 | 4138946.059 | 17.19 |
| 1094 | 423548.105 | 4138958.598 | 9.23 |
| 1095 | 423555.670 | 4138963.889 | 13.95 |
| 1096 | 423562.846 | 4138975.850 | 15.26 |
| 1097 | 423568.136 | 4138990.161 | 11.39 |
| 1098 | 423571.880 | 4139000.915 | 13.70 |
| 1099 | 423585.583 | 4139000.860 | 4.28 |
| 1100 | 423586.180 | 4138996.625 | 17.45 |
| 1101 | 423579.653 | 4138980.437 | 11.58 |
| 1102 | 423573.299 | 4138970.755 | 25.18 |
| 1103 | 423559.220 | 4138949.878 | 14.93 |
| 1104 | 423554.797 | 4138935.617 | 16.73 |

Κωδικός: 21 Ε= 7924.91 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1105 | 423569.903 | 4138932.622 | 13.28 |
| 1106 | 423572.908 | 4138945.554 | 11.08 |
| 1107 | 423579.266 | 4138954.624 | 22.09 |
| 1108 | 423593.995 | 4138971.089 | 22.51 |
| 1109 | 423602.982 | 4138991.729 | 6.82 |
| 1110 | 423602.449 | 4138998.530 | 9.14 |
| 1111 | 423606.052 | 4138990.134 | 29.44 |
| 1112 | 423635.458 | 4138988.709 | 22.25 |
| 1113 | 423657.428 | 4138985.211 | 11.32 |
| 1114 | 423668.491 | 4138982.829 | 47.96 |
| 1115 | 423648.328 | 4138939.314 | 81.95 |
| 1116 | 423611.093 | 4138866.306 | 22.01 |
| 1117 | 423589.533 | 4138870.720 | 35.19 |
| 1118 | 423563.744 | 4138894.661 | 10.87 |
| 1119 | 423561.159 | 4138884.108 | 3.46 |
| 1120 | 423558.502 | 4138881.886 | 20.86 |
| 1121 | 423559.135 | 4138902.731 | 14.13 |
| 1122 | 423562.384 | 4138916.480 | 17.81 |

Κωδικός: 22 Ε= 7072.04 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1123 | 423747.352 | 4138902.155 | 15.73 |
| 1124 | 423762.805 | 4138899.225 | 95.49 |
| 1125 | 423689.797 | 4138837.671 | 31.65 |
| 1126 | 423667.824 | 4138860.452 | 33.21 |
| 1127 | 423693.154 | 4138881.922 | 27.82 |
| 1128 | 423668.030 | 4138893.859 | 35.54 |
| 1129 | 423681.485 | 4138926.754 | 48.97 |
| 1130 | 423701.420 | 4138971.477 | 60.29 |
| 1131 | 423755.410 | 4138944.652 | 43.25 |

Κωδικός: 23 Ε= 227810.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1132 | 423833.373 | 4138592.295 | 11.68 |
| 1133 | 423821.964 | 4138594.815 | 10.34 |
| 1134 | 423811.661 | 4138595.658 | 7.07 |
| 1135 | 423804.587 | 4138595.559 | 14.95 |
| 1136 | 423789.670 | 4138596.590 | 30.85 |
| 1137 | 423758.824 | 4138596.153 | 23.18 |
| 1138 | 423735.752 | 4138593.963 | 25.06 |
| 1139 | 423710.710 | 4138593.115 | 25.22 |
| 1140 | 423685.652 | 4138595.986 | 46.57 |
| 1141 | 423642.465 | 4138613.406 | 7.80 |
| 1142 | 423635.205 | 4138616.270 | 14.06 |
| 1143 | 423626.842 | 4138604.971 | 7.11 |
| 1144 | 423624.126 | 4138598.397 | 11.91 |
| 1145 | 423621.596 | 4138586.760 | 12.26 |
| 1146 | 423620.812 | 4138574.524 | 17.49 |
| 1147 | 423619.029 | 4138557.130 | 15.21 |
| 1148 | 423621.855 | 4138542.190 | 12.60 |
| 1149 | 423626.215 | 4138530.366 | 17.91 |
| 1150 | 423639.235 | 4138518.070 | 24.87 |
| 1151 | 423658.627 | 4138502.502 | 9.91 |
| 1152 | 423658.765 | 4138492.596 | 8.61 |
| 1153 | 423657.071 | 4138484.155 | 13.23 |
| 1154 | 423645.289 | 4138478.143 | 5.00 |
| 1155 | 423648.931 | 4138474.725 | 15.37 |
| 1156 | 423660.134 | 4138464.209 | 21.37 |
| 1157 | 423676.061 | 4138449.964 | 12.29 |
| 1158 | 423682.794 | 4138439.683 | 19.60 |
| 1159 | 423694.824 | 4138424.211 | 6.30 |
| 1160 | 423699.923 | 4138420.512 | 10.02 |
| 1161 | 423705.224 | 4138412.008 | 12.80 |
| 1162 | 423714.371 | 4138403.059 | 3.61 |
| 1163 | 423717.333 | 4138401.004 | 18.11 |
| 1164 | 423732.167 | 4138390.624 | 2.99 |
| 1165 | 423734.499 | 4138388.759 | 3.55 |
| 1166 | 423737.359 | 4138386.658 | 8.67 |
| 1167 | 423744.452 | 4138381.671 | 5.99 |
| 1168 | 423748.969 | 4138377.741 | 15.50 |
| 1169 | 423761.917 | 4138369.228 | 10.70 |
| 1170 | 423771.899 | 4138365.379 | 9.96 |
| 1171 | 423781.112 | 4138361.598 | 3.04 |
| 1172 | 423784.021 | 4138362.482 | 24.41 |
| 1173 | 423800.752 | 4138344.707 | 5.31 |
| 1174 | 423801.689 | 4138339.476 | 3.00 |
| 1175 | 423803.408 | 4138337.018 | 3.53 |
| 1176 | 423805.057 | 4138333.895 | 9.45 |
| 1177 | 423795.854 | 4138331.736 | 15.18 |
| 1178 | 423780.747 | 4138330.287 | 8.42 |
| 1179 | 423776.073 | 4138323.281 | 14.18 |
| 1180 | 423763.134 | 4138317.476 | 33.23 |
| 1181 | 423730.000 | 4138320.000 | 16.40 |
| 1182 | 423717.000 | 4138330.000 | 7.21 |
| 1183 | 423713.000 | 4138324.000 | 7.60 |

Κωδικός: 23 Ε= 227810.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1184 | 423709.887 | 4138317.070 | 19.20 |
| 1185 | 423691.248 | 4138321.683 | 4.30 |
| 1186 | 423687.028 | 4138322.507 | 3.40 |
| 1187 | 423683.639 | 4138322.703 | 4.69 |
| 1188 | 423678.968 | 4138322.316 | 5.54 |
| 1189 | 423673.619 | 4138320.869 | 4.66 |
| 1190 | 423669.410 | 4138318.878 | 7.11 |
| 1191 | 423663.743 | 4138314.578 | 5.29 |
| 1192 | 423660.345 | 4138310.524 | 5.75 |
| 1193 | 423657.093 | 4138305.789 | 5.10 |
| 1194 | 423654.144 | 4138301.631 | 4.82 |
| 1195 | 423650.723 | 4138298.238 | 3.33 |
| 1196 | 423647.958 | 4138296.379 | 5.01 |
| 1197 | 423643.336 | 4138294.443 | 4.16 |
| 1198 | 423639.247 | 4138293.678 | 10.52 |
| 1199 | 423628.727 | 4138293.729 | 3.17 |
| 1200 | 423625.608 | 4138294.293 | 2.49 |
| 1201 | 423623.300 | 4138295.223 | 10.98 |
| 1202 | 423613.924 | 4138300.945 | 7.05 |
| 1203 | 423608.679 | 4138305.658 | 3.76 |
| 1204 | 423610.358 | 4138309.024 | 4.32 |
| 1205 | 423612.292 | 4138312.889 | 2.03 |
| 1206 | 423613.202 | 4138314.707 | 17.92 |
| 1207 | 423619.226 | 4138331.588 | 19.41 |
| 1208 | 423620.328 | 4138350.961 | 16.54 |
| 1209 | 423616.478 | 4138367.045 | 13.36 |
| 1210 | 423607.392 | 4138376.842 | 17.87 |
| 1211 | 423618.074 | 4138391.164 | 4.93 |
| 1212 | 423620.367 | 4138395.531 | 43.82 |
| 1213 | 423583.062 | 4138418.518 | 4.97 |
| 1214 | 423578.995 | 4138415.663 | 20.81 |
| 1215 | 423559.688 | 4138423.433 | 28.58 |
| 1216 | 423535.597 | 4138438.815 | 23.50 |
| 1217 | 423515.191 | 4138450.470 | 16.12 |
| 1218 | 423499.564 | 4138454.406 | 6.00 |
| 1219 | 423493.749 | 4138455.870 | 19.46 |
| 1220 | 423476.272 | 4138464.428 | 10.86 |
| 1221 | 423468.765 | 4138472.274 | 17.51 |
| 1222 | 423466.182 | 4138489.596 | 3.00 |
| 1223 | 423463.186 | 4138489.471 | 17.97 |
| 1224 | 423449.030 | 4138478.399 | 25.47 |
| 1225 | 423428.112 | 4138463.877 | 24.96 |
| 1226 | 423414.318 | 4138484.683 | 7.46 |
| 1227 | 423410.604 | 4138491.154 | 4.21 |
| 1228 | 423410.522 | 4138495.365 | 11.01 |
| 1229 | 423402.768 | 4138503.182 | 13.36 |
| 1230 | 423395.704 | 4138514.519 | 14.48 |
| 1231 | 423391.926 | 4138528.492 | 13.57 |
| 1232 | 423383.314 | 4138538.980 | 8.55 |
| 1233 | 423375.774 | 4138543.016 | 8.81 |
| 1234 | 423367.166 | 4138544.896 | 15.67 |
| 1235 | 423351.546 | 4138546.082 | 38.28 |
| 1236 | 423314.438 | 4138536.691 | 14.61 |
| 1237 | 423301.667 | 4138543.781 | 8.39 |
| 1238 | 423298.815 | 4138551.671 | 30.70 |
| 1239 | 423319.753 | 4138574.122 | 30.65 |
| 1240 | 423336.803 | 4138599.589 | 8.54 |
| 1241 | 423345.144 | 4138597.742 | 26.09 |
| 1242 | 423371.012 | 4138594.318 | 15.33 |
| 1243 | 423386.283 | 4138595.696 | 44.10 |
| 1244 | 423424.808 | 4138574.243 | 58.57 |
| 1245 | 423482.347 | 4138563.320 | 68.03 |
| 1246 | 423547.133 | 4138584.087 | 58.92 |
| 1247 | 423595.160 | 4138618.212 | 40.05 |
| 1248 | 423630.925 | 4138636.236 | 42.76 |
| 1249 | 423673.623 | 4138633.854 | 304.22 |
| 1250 | 423865.279 | 4138870.108 | 3.61 |
| 1251 | 423868.037 | 4138872.436 | 24.18 |
| 1252 | 423884.312 | 4138854.556 | 26.80 |
| 1253 | 423904.042 | 4138836.418 | 35.27 |
| 1254 | 423928.410 | 4138810.918 | 49.27 |
| 1255 | 423967.132 | 4138780.450 | 15.17 |
| 1256 | 423981.879 | 4138776.904 | 19.42 |
| 1257 | 424000.975 | 4138773.394 | 32.85 |
| 1258 | 424031.902 | 4138762.336 | 21.33 |
| 1259 | 424051.956 | 4138755.058 | 27.44 |
| 1260 | 424042.596 | 4138729.264 | 9.30 |
| 1261 | 424050.950 | 4138725.177 | 33.07 |
| 1262 | 424076.778 | 4138704.532 | 47.24 |
| 1263 | 424111.988 | 4138673.044 | 30.54 |
| 1264 | 424133.344 | 4138694.877 | 20.71 |
| 1265 | 424147.026 | 4138679.335 | 7.28 |
| 1266 | 424151.628 | 4138673.699 | 22.94 |
| 1267 | 424163.682 | 4138654.183 | 18.29 |
| 1268 | 424170.209 | 4138637.097 | 17.71 |
| 1269 | 424173.342 | 4138619.666 | 55.29 |
| 1270 | 424195.352 | 4138568.946 | 16.19 |
| 1271 | 424203.887 | 4138555.191 | 23.97 |
| 1272 | 424218.028 | 4138535.843 | 20.54 |
| 1273 | 424229.011 | 4138518.483 | 17.98 |
| 1274 | 424237.837 | 4138502.821 | 7.88 |
| 1275 | 424241.557 | 4138495.880 | 16.32 |
| 1276 | 424249.268 | 4138481.492 | 17.21 |
| 1277 | 424257.635 | 4138466.454 | 16.11 |
| 1278 | 424265.555 | 4138452.425 | 12.76 |
| 1279 | 424273.041 | 4138442.088 | 39.27 |
| 1280 | 424241.330 | 4138418.927 | 22.02 |
| 1281 | 424254.496 | 4138401.277 | 27.90 |
| 1282 | 424272.230 | 4138379.738 | 20.69 |
| 1283 | 424287.532 | 4138365.819 | 41.45 |
| 1284 | 424316.254 | 4138335.931 | 16.75 |
| 1285 | 424329.245 | 4138325.355 | 36.29 |
| 1286 | 424297.010 | 4138308.678 | 35.63 |
| 1287 | 424263.002 | 4138298.035 | 15.50 |
| 1288 | 424252.037 | 4138287.075 | 23.35 |
| 1289 | 424236.089 | 4138270.015 | 11.29 |
| 1290 | 424228.866 | 4138261.341 | 6.68 |
| 1291 | 424224.224 | 4138256.535 | 15.93 |
| 1292 | 424211.132 | 4138247.456 | 11.76 |
| 1293 | 424199.810 | 4138244.259 | 10.61 |
| 1294 | 424189.273 | 4138242.997 | 16.28 |
| 1295 | 424173.192 | 4138245.516 | 6.06 |
| 1296 | 424167.146 | 4138245.865 | 4.82 |
| 1297 | 424163.653 | 4138249.189 | 17.48 |
| 1298 | 424147.245 | 4138255.219 | 16.54 |
| 1299 | 424130.887 | 4138252.797 | 18.01 |
| 1300 | 424113.877 | 4138246.889 | 9.97 |
| 1301 | 424105.137 | 4138242.085 | 17.40 |
| 1302 | 424095.390 | 4138227.671 | 14.15 |
| 1303 | 424089.860 | 4138214.644 | 21.53 |
| 1304 | 424076.206 | 4138197.998 | 30.80 |
| 1305 | 424054.713 | 4138175.932 | 5.21 |
| 1306 | 424051.080 | 4138172.201 | 12.43 |
| 1307 | 424038.858 | 4138174.460 | 10.65 |
| 1308 | 424029.135 | 4138178.800 | 6.34 |
| 1309 | 424023.894 | 4138182.358 | 6.35 |
| 1310 | 424019.790 | 4138187.207 | 6.63 |
| 1311 | 424018.059 | 4138193.603 | 11.15 |
| 1312 | 424018.364 | 4138204.747 | 2.88 |
| 1313 | 424019.416 | 4138207.433 | 35.46 |
| 1314 | 424019.610 | 4138242.890 | 19.60 |
| 1315 | 424021.188 | 4138262.425 | 10.40 |
| 1316 | 424020.590 | 4138272.810 | 13.09 |
| 1317 | 424015.094 | 4138284.688 | 11.58 |
| 1318 | 424007.641 | 4138293.555 | 10.56 |
| 1319 | 423998.830 | 4138299.375 | 25.45 |
| 1320 | 423974.930 | 4138308.126 | 13.02 |
| 1321 | 423961.914 | 4138308.477 | 10.77 |
| 1322 | 423951.506 | 4138305.715 | 13.64 |
| 1323 | 423939.469 | 4138299.297 | 21.45 |
| 1324 | 423919.840 | 4138290.659 | 23.29 |
| 1325 | 423898.207 | 4138282.032 | 16.75 |
| 1326 | 423882.273 | 4138276.871 | 9.72 |
| 1327 | 423872.612 | 4138275.830 | 9.17 |
| 1328 | 423863.510 | 4138276.979 | 20.43 |
| 1329 | 423844.459 | 4138284.365 | 4.56 |
| 1330 | 423846.705 | 4138288.334 | 43.55 |
| 1331 | 423868.152 | 4138326.239 | 17.51 |
| 1332 | 423873.457 | 4138342.931 | 25.36 |
| 1333 | 423874.674 | 4138368.265 | 24.86 |
| 1334 | 423872.790 | 4138393.057 | 36.43 |
| 1335 | 423869.479 | 4138429.337 | 24.42 |
| 1336 | 423893.678 | 4138432.602 | 20.94 |
| 1337 | 423898.317 | 4138453.026 | 15.47 |
| 1338 | 423913.698 | 4138451.331 | 16.77 |
| 1339 | 423930.395 | 4138449.799 | 9.62 |
| 1340 | 423939.909 | 4138448.391 | 24.05 |
| 1341 | 423963.279 | 4138442.718 | 14.38 |
| 1342 | 423976.425 | 4138436.881 | 23.59 |
| 1343 | 423998.581 | 4138428.795 | 23.77 |
| 1344 | 424020.915 | 4138420.651 | 9.00 |
| 1345 | 424028.397 | 4138415.649 | 16.00 |
| 1346 | 424021.009 | 4138401.457 | 14.59 |
| 1347 | 424008.284 | 4138394.313 | 10.63 |
| 1348 | 423998.819 | 4138389.465 | 14.64 |
| 1349 | 423989.055 | 4138378.551 | 3.76 |
| 1350 | 423989.935 | 4138374.896 | 5.42 |
| 1351 | 423991.051 | 4138369.596 | 6.90 |
| 1352 | 423995.788 | 4138364.582 | 7.61 |
| 1353 | 424002.282 | 4138360.607 | 10.47 |
| 1354 | 424012.665 | 4138359.282 | 2.02 |
| 1355 | 424013.503 | 4138361.124 | 29.80 |
| 1356 | 424042.479 | 4138354.178 | 12.30 |
| 1357 | 424053.864 | 4138349.513 | 13.85 |
| 1358 | 424067.563 | 4138351.551 | 10.54 |
| 1359 | 424074.050 | 4138359.856 | 3.75 |
| 1360 | 424077.457 | 4138361.430 | 1.85 |
| 1361 | 424077.293 | 4138363.274 | 3.00 |
| 1362 | 424077.028 | 4138366.262 | 1.35 |
| 1363 | 424076.908 | 4138367.608 | 20.01 |

Κωδικός: 23 Ε= 227810.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1364 | 424066.158 | 4138384.486 | 21.00 |
| 1365 | 424049.265 | 4138396.957 | 10.47 |
| 1366 | 424043.603 | 4138405.766 | 10.60 |
| 1367 | 424040.082 | 4138415.762 | 17.33 |
| 1368 | 424047.379 | 4138431.484 | 1.30 |
| 1369 | 424048.561 | 4138432.025 | 3.50 |
| 1370 | 424051.744 | 4138433.480 | 1.30 |
| 1371 | 424052.926 | 4138434.021 | 7.00 |
| 1372 | 424058.421 | 4138429.687 | 33.47 |
| 1373 | 424077.241 | 4138402.010 | 18.35 |
| 1374 | 424087.557 | 4138386.838 | 8.47 |
| 1375 | 424095.405 | 4138390.019 | 17.64 |
| 1376 | 424111.751 | 4138396.644 | 12.12 |
| 1377 | 424123.020 | 4138401.097 | 16.49 |
| 1378 | 424131.408 | 4138386.896 | 11.12 |
| 1379 | 424140.179 | 4138380.066 | 18.50 |
| 1380 | 424145.212 | 4138362.264 | 3.61 |
| 1381 | 424148.269 | 4138360.347 | 7.95 |
| 1382 | 424154.609 | 4138365.151 | 3.90 |
| 1383 | 424157.718 | 4138367.507 | 12.30 |
| 1384 | 424168.118 | 4138374.070 | 16.61 |
| 1385 | 424181.228 | 4138384.265 | 60.44 |
| 1386 | 424141.430 | 4138429.758 | 8.02 |
| 1387 | 424134.851 | 4138425.167 | 5.08 |
| 1388 | 424130.682 | 4138422.258 | 20.42 |
| 1389 | 424112.503 | 4138412.955 | 24.37 |
| 1390 | 424092.986 | 4138427.540 | 10.64 |
| 1391 | 424089.372 | 4138437.550 | 20.26 |
| 1392 | 424098.265 | 4138455.754 | 22.11 |
| 1393 | 424106.020 | 4138476.456 | 3.97 |
| 1394 | 424107.412 | 4138480.171 | 9.14 |
| 1395 | 424111.637 | 4138488.274 | 12.68 |
| 1396 | 424118.922 | 4138498.653 | 15.19 |
| 1397 | 424125.643 | 4138485.032 | 16.41 |
| 1398 | 424131.620 | 4138469.745 | 35.19 |
| 1399 | 424154.879 | 4138443.341 | 33.66 |
| 1400 | 424183.667 | 4138460.791 | 15.92 |
| 1401 | 424176.183 | 4138474.839 | 32.30 |
| 1402 | 424161.697 | 4138503.706 | 20.59 |
| 1403 | 424155.639 | 4138523.379 | 1.21 |
| 1404 | 424155.197 | 4138524.505 | 13.39 |
| 1405 | 424151.266 | 4138537.300 | 2.45 |
| 1406 | 424150.195 | 4138539.502 | 16.29 |
| 1407 | 424144.584 | 4138554.792 | 9.79 |
| 1408 | 424141.243 | 4138563.998 | 22.60 |
| 1409 | 424129.386 | 4138583.243 | 41.76 |
| 1410 | 424108.713 | 4138619.530 | 34.26 |
| 1411 | 424091.401 | 4138649.088 | 23.67 |
| 1412 | 424078.303 | 4138668.806 | 25.92 |
| 1413 | 424061.852 | 4138688.833 | 35.16 |
| 1414 | 424037.049 | 4138713.747 | 13.55 |
| 1415 | 424032.755 | 4138700.896 | 7.51 |
| 1416 | 424038.485 | 4138696.038 | 30.07 |
| 1417 | 424023.614 | 4138669.898 | 12.13 |
| 1418 | 424032.446 | 4138661.589 | 24.39 |
| 1419 | 424048.161 | 4138642.934 | 32.44 |
| 1420 | 424064.596 | 4138614.965 | 21.57 |
| 1421 | 424073.392 | 4138595.272 | 33.88 |
| 1422 | 424086.869 | 4138564.194 | 97.20 |
| 1423 | 424014.890 | 4138498.873 | 25.99 |
| 1424 | 423993.025 | 4138484.817 | 41.52 |
| 1425 | 423955.246 | 4138467.594 | 29.29 |
| 1426 | 423943.829 | 4138494.562 | 24.92 |
| 1427 | 423932.586 | 4138516.801 | 27.88 |
| 1428 | 423916.370 | 4138539.484 | 18.20 |
| 1429 | 423900.975 | 4138549.199 | 16.80 |
| 1430 | 423885.157 | 4138554.866 | 10.38 |
| 1431 | 423875.915 | 4138559.589 | 37.32 |
| 1432 | 423846.513 | 4138582.579 | 9.68 |
| 1433 | 423839.391 | 4138589.133 | 6.80 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 01 Ε= 100742.18 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ1 | 423254.250 | 4138703.840 | 53.80 |
| Γ2 | 423240.168 | 4138755.762 | 7.89 |
| Γ3 | 423239.298 | 4138763.601 | 2.61 |
| Γ4 | 423239.135 | 4138766.207 | 16.52 |
| Γ5 | 423242.646 | 4138782.346 | 10.52 |
| Γ6 | 423239.721 | 4138792.453 | 30.67 |
| Γ7 | 423234.209 | 4138822.621 | 13.38 |
| Γ8 | 423228.341 | 4138834.640 | 5.69 |
| Γ9 | 423226.333 | 4138839.964 | 20.51 |
| Γ10 | 423214.013 | 4138856.363 | 23.45 |
| Γ11 | 423198.296 | 4138873.771 | 0.72 |
| Γ12 | 423197.759 | 4138874.245 | 7.38 |
| Γ13 | 423196.424 | 4138881.499 | 9.81 |
| Γ14 | 423195.080 | 4138891.217 | 0.06 |
| Γ15 | 423195.023 | 4138891.233 | 98.41 |
| Γ16 | 423186.555 | 4138989.273 | 33.09 |
| Γ17 | 423183.840 | 4139022.251 | 26.51 |
| Γ18 | 423201.682 | 4139037.110 | 30.76 |
| Γ19 | 423232.376 | 4139039.159 | 14.71 |
| Γ20 | 423246.973 | 4139040.941 | 39.87 |
| Γ21 | 423286.478 | 4139046.296 | 30.22 |
| Γ22 | 423289.059 | 4139016.187 | 40.23 |
| Γ23 | 423293.294 | 4138976.184 | 37.10 |
| Γ24 | 423298.329 | 4138939.431 | 49.79 |
| Γ25 | 423305.752 | 4138890.197 | 7.94 |
| Γ26 | 423307.659 | 4138882.494 | 22.88 |
| Γ27 | 423311.877 | 4138860.008 | 39.67 |
| Γ28 | 423317.662 | 4138820.760 | 33.56 |
| Γ29 | 423350.319 | 4138828.486 | 137.02 |
| Γ30 | 423423.308 | 4138712.525 | 50.32 |
| Γ31 | 423398.110 | 4138668.969 | 15.50 |
| Γ32 | 423410.161 | 4138659.226 | 28.75 |
| Γ33 | 423437.561 | 4138650.516 | 26.62 |
| Γ34 | 423463.768 | 4138655.175 | 16.71 |
| Γ35 | 423477.910 | 4138646.269 | 22.31 |
| Γ36 | 423500.038 | 4138643.448 | 11.90 |
| Γ37 | 423507.741 | 4138652.518 | 12.25 |
| Γ38 | 423517.409 | 4138660.044 | 19.98 |
| Γ39 | 423537.158 | 4138663.041 | 33.21 |
| Γ40 | 423569.681 | 4138669.757 | 47.72 |
| Γ41 | 423615.702 | 4138682.373 | 20.63 |
| Γ42 | 423620.590 | 4138702.416 | 21.50 |
| Γ43 | 423626.748 | 4138723.012 | 18.07 |
| Γ44 | 423634.682 | 4138739.241 | 60.18 |
| Γ45 | 423669.727 | 4138788.166 | 27.54 |
| Γ46 | 423688.338 | 4138808.459 | 22.37 |
| Γ47 | 423699.015 | 4138828.113 | 13.28 |
| Γ48 | 423689.797 | 4138837.671 | 95.18 |
| Γ49 | 423762.271 | 4138899.372 | 15.16 |
| Γ50 | 423777.114 | 4138896.275 | 11.90 |
| Γ51 | 423788.982 | 4138895.426 | 26.08 |
| Γ52 | 423798.712 | 4138919.626 | 9.26 |
| Γ53 | 423806.833 | 4138915.171 | 7.80 |
| Γ54 | 423813.534 | 4138911.179 | 3.90 |
| Γ55 | 423816.803 | 4138909.053 | 3.90 |
| Γ56 | 423820.036 | 4138906.876 | 3.90 |
| Γ57 | 423823.231 | 4138904.648 | 3.89 |
| Γ58 | 423826.389 | 4138902.372 | 3.89 |
| Γ59 | 423829.509 | 4138900.045 | 3.89 |
| Γ60 | 423832.711 | 4138897.838 | 3.89 |
| Γ61 | 423835.878 | 4138895.579 | 7.78 |
| Γ62 | 423842.104 | 4138890.909 | 3.89 |
| Γ63 | 423845.161 | 4138888.499 | 15.58 |
| Γ64 | 423856.985 | 4138878.351 | 11.69 |
| Γ65 | 423865.279 | 4138870.108 | 304.22 |
| Γ66 | 423673.623 | 4138633.854 | 42.76 |
| Γ67 | 423630.925 | 4138636.236 | 38.73 |
| Γ68 | 423596.252 | 4138618.974 | 9.77 |
| Γ69 | 423588.197 | 4138613.444 | 50.48 |
| Γ70 | 423547.133 | 4138584.087 | 68.03 |
| Γ71 | 423482.347 | 4138563.320 | 58.57 |
| Γ72 | 423424.808 | 4138574.243 | 44.10 |
| Γ73 | 423386.283 | 4138595.696 | 15.33 |
| Γ74 | 423371.012 | 4138594.318 | 26.09 |
| Γ75 | 423345.144 | 4138597.742 | 10.99 |
| Γ76 | 423334.419 | 4138600.117 | 18.10 |
| Γ77 | 423317.319 | 4138606.035 | 31.69 |
| Γ78 | 423292.740 | 4138625.503 | 87.82 |

Κωδικός: 02 Ε= 9836.74 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ79 | 423414.533 | 4138848.589 | 19.02 |
| Γ80 | 423433.067 | 4138852.870 | 13.64 |
| Γ81 | 423446.622 | 4138854.412 | 14.70 |
| Γ82 | 423449.783 | 4138840.058 | 18.01 |
| Γ83 | 423460.336 | 4138825.466 | 24.68 |
| Γ84 | 423480.061 | 4138810.641 | 15.28 |
| Γ85 | 423472.949 | 4138797.123 | 17.31 |
| Γ86 | 423472.706 | 4138779.817 | 7.38 |
| Γ87 | 423469.506 | 4138773.163 | 76.23 |
| Γ88 | 423423.308 | 4138712.526 | 137.02 |
| Γ89 | 423350.319 | 4138828.486 | 67.29 |

Κωδικός: 05 Ε= 452664.58 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ285 | 423620.929 | 4139097.702 | 48.18 |
| Γ286 | 423574.323 | 4139109.929 | 24.79 |
| Γ287 | 423571.268 | 4139085.326 | 56.47 |
| Γ288 | 423546.834 | 4139034.420 | 2.76 |
| Γ289 | 423544.131 | 4139035.000 | 18.93 |
| Γ290 | 423525.373 | 4139037.564 | 24.86 |
| Γ291 | 423500.528 | 4139038.467 | 23.58 |
| Γ292 | 423476.966 | 4139037.643 | 17.49 |
| Γ293 | 423459.550 | 4139036.096 | 44.19 |
| Γ294 | 423415.537 | 4139040.037 | 12.75 |
| Γ295 | 423403.189 | 4139043.193 | 42.01 |
| Γ296 | 423363.720 | 4139057.588 | 25.19 |
| Γ297 | 423340.837 | 4139068.118 | 41.04 |
| Γ298 | 423350.783 | 4139107.934 | 34.94 |
| Γ299 | 423359.979 | 4139141.638 | 20.72 |
| Γ300 | 423362.167 | 4139162.241 | 6.86 |
| Γ301 | 423355.467 | 4139163.696 | 20.00 |
| Γ302 | 423360.880 | 4139182.949 | 92.66 |
| Γ303 | 423390.228 | 4139270.842 | 119.79 |
| Γ304 | 423271.760 | 4139288.550 | 89.43 |
| Γ305 | 423183.406 | 4139302.376 | 48.99 |
| Γ306 | 423220.746 | 4139334.094 | 31.84 |
| Γ307 | 423242.585 | 4139357.258 | 77.30 |
| Γ308 | 423185.126 | 4139408.967 | 53.36 |
| Γ309 | 423145.520 | 4139444.721 | 21.09 |
| Γ310 | 423153.877 | 4139464.079 | 39.13 |
| Γ311 | 423118.045 | 4139479.803 | 112.50 |
| Γ312 | 423134.072 | 4139591.152 | 67.08 |
| Γ313 | 423201.024 | 4139586.934 | 4.45 |
| Γ314 | 423203.376 | 4139583.159 | 24.95 |
| Γ315 | 423218.303 | 4139563.171 | 62.27 |
| Γ316 | 423254.654 | 4139512.626 | 56.69 |
| Γ317 | 423289.714 | 4139468.073 | 51.88 |
| Γ318 | 423331.782 | 4139498.440 | 18.77 |
| Γ319 | 423346.998 | 4139509.424 | 40.23 |
| Γ320 | 423378.409 | 4139484.296 | 31.57 |
| Γ321 | 423402.527 | 4139463.919 | 32.43 |
| Γ322 | 423426.954 | 4139442.590 | 32.59 |
| Γ323 | 423416.079 | 4139411.864 | 33.78 |
| Γ324 | 423440.083 | 4139388.096 | 15.74 |
| Γ325 | 423450.813 | 4139399.617 | 9.10 |
| Γ326 | 423456.201 | 4139406.955 | 9.25 |
| Γ327 | 423460.943 | 4139414.902 | 56.82 |
| Γ328 | 423487.901 | 4139464.922 | 17.87 |
| Γ329 | 423497.279 | 4139480.132 | 20.92 |
| Γ330 | 423509.956 | 4139496.768 | 9.02 |
| Γ331 | 423515.801 | 4139503.631 | 8.77 |
| Γ332 | 423522.110 | 4139509.721 | 6.59 |
| Γ333 | 423527.369 | 4139513.685 | 6.88 |
| Γ334 | 423533.581 | 4139516.645 | 36.31 |
| Γ335 | 423566.301 | 4139532.382 | 15.70 |
| Γ336 | 423580.156 | 4139539.760 | 33.95 |
| Γ337 | 423610.209 | 4139555.556 | 56.70 |
| Γ338 | 423663.066 | 4139575.784 | 22.63 |
| Γ339 | 423685.197 | 4139580.478 | 17.05 |
| Γ340 | 423702.057 | 4139583.015 | 16.97 |
| Γ341 | 423718.992 | 4139583.674 | 22.65 |
| Γ342 | 423741.623 | 4139582.773 | 56.63 |
| Γ343 | 423798.067 | 4139578.256 | 11.31 |
| Γ344 | 423809.257 | 4139576.603 | 11.34 |
| Γ345 | 423820.359 | 4139574.301 | 25.05 |
| Γ346 | 423844.540 | 4139567.776 | 20.97 |
| Γ347 | 423864.056 | 4139560.110 | 10.84 |
| Γ348 | 423873.755 | 4139555.276 | 16.83 |
| Γ349 | 423888.232 | 4139546.690 | 16.40 |
| Γ350 | 423901.830 | 4139537.531 | 34.33 |
| Γ351 | 423928.647 | 4139516.092 | 21.25 |
| Γ352 | 423945.709 | 4139503.426 | 28.79 |
| Γ353 | 423970.620 | 4139488.993 | 4.46 |
| Γ354 | 423974.540 | 4139486.862 | 21.94 |
| Γ355 | 423994.232 | 4139477.178 | 13.84 |
| Γ356 | 424006.870 | 4139471.531 | 19.62 |
| Γ357 | 424025.318 | 4139464.857 | 14.91 |
| Γ358 | 424039.709 | 4139460.952 | 28.50 |
| Γ359 | 424065.133 | 4139448.400 | 11.45 |
| Γ360 | 424073.527 | 4139440.644 | 17.09 |
| Γ361 | 424084.148 | 4139427.268 | 22.60 |
| Γ362 | 424096.952 | 4139408.651 | 22.62 |
| Γ363 | 424109.393 | 4139389.764 | 17.08 |
| Γ364 | 424117.247 | 4139374.615 | 11.34 |
| Γ365 | 424120.838 | 4139363.865 | 19.31 |
| Γ366 | 424125.869 | 4139345.221 | 1.23 |
| Γ367 | 424125.815 | 4139343.999 | 1.16 |
| Γ368 | 424125.183 | 4139343.039 | 6.92 |
| Γ369 | 424118.813 | 4139340.497 | 4.25 |
| Γ370 | 424114.739 | 4139339.340 | 7.05 |
| Γ371 | 424109.448 | 4139334.717 | 4.18 |
| Γ372 | 424106.253 | 4139332.029 | 27.06 |
| Γ373 | 424089.443 | 4139310.820 | 26.00 |
| Γ374 | 424066.411 | 4139322.889 | 5.14 |
| Γ375 | 424063.780 | 4139318.477 | 22.79 |
| Γ376 | 424054.131 | 4139297.837 | 42.85 |
| Γ377 | 424037.710 | 4139258.254 | 49.95 |
| Γ378 | 424016.159 | 4139213.192 | 16.65 |
| Γ379 | 424031.854 | 4139207.626 | 13.66 |
| Γ380 | 424037.069 | 4139220.256 | 23.67 |
| Γ381 | 424048.264 | 4139241.114 | 11.41 |
| Γ382 | 424058.829 | 4139236.804 | 26.79 |
| Γ383 | 424081.206 | 4139251.538 | 4.75 |
| Γ384 | 424083.815 | 4139247.567 | 51.06 |
| Γ385 | 424114.379 | 4139206.674 | 86.47 |
| Γ386 | 424167.155 | 4139138.175 | 28.74 |
| Γ387 | 424185.107 | 4139115.731 | 47.46 |
| Γ388 | 424215.785 | 4139079.527 | 75.29 |
| Γ389 | 424276.463 | 4139034.954 | 5.22 |
| Γ390 | 424280.646 | 4139031.824 | 128.78 |
| Γ391 | 424383.745 | 4138954.663 | 65.05 |
| Γ392 | 424354.672 | 4138896.475 | 10.99 |
| Γ393 | 424349.435 | 4138886.827 | 55.53 |
| Γ394 | 424308.581 | 4138850.418 | 49.01 |
| Γ395 | 424260.728 | 4138847.773 | 5.60 |
| Γ396 | 424255.518 | 4138849.818 | 27.51 |
| Γ397 | 424231.029 | 4138862.333 | 27.13 |
| Γ398 | 424208.333 | 4138877.158 | 43.62 |
| Γ399 | 424173.245 | 4138903.075 | 43.62 |
| Γ400 | 424138.490 | 4138929.438 | 21.81 |
| Γ401 | 424121.083 | 4138942.582 | 6.43 |
| Γ402 | 424115.952 | 4138946.463 | 3.22 |
| Γ403 | 424113.386 | 4138948.403 | 24.90 |
| Γ404 | 424094.170 | 4138964.213 | 15.08 |
| Γ405 | 424082.391 | 4138973.622 | 10.14 |
| Γ406 | 424073.904 | 4138979.172 | 19.62 |
| Γ407 | 424056.991 | 4138989.100 | 19.63 |
| Γ408 | 424039.224 | 4138997.422 | 43.06 |
| Γ409 | 423997.054 | 4139000.659 | 9.70 |
| Γ410 | 423987.839 | 4138997.645 | 13.16 |
| Γ411 | 423975.689 | 4138992.594 | 13.23 |
| Γ412 | 423963.381 | 4138987.762 | 6.62 |
| Γ413 | 423957.034 | 4138985.894 | 19.82 |
| Γ414 | 423937.597 | 4138982.024 | 32.58 |
| Γ415 | 423905.173 | 4138979.168 | 9.72 |
| Γ416 | 423895.466 | 4138979.534 | 26.67 |
| Γ417 | 423869.625 | 4138985.661 | 10.68 |
| Γ418 | 423859.984 | 4138990.244 | 5.52 |
| Γ419 | 423855.072 | 4138992.771 | 81.54 |
| Γ420 | 423825.666 | 4138916.718 | 13.46 |
| Γ421 | 423813.749 | 4138922.984 | 4.88 |
| Γ422 | 423810.285 | 4138926.419 | 6.67 |
| Γ423 | 423806.399 | 4138931.843 | 48.26 |
| Γ424 | 423817.157 | 4138978.889 | 30.16 |
| Γ425 | 423818.170 | 4139009.031 | 29.11 |
| Γ426 | 423805.888 | 4139035.425 | 18.95 |
| Γ427 | 423795.734 | 4139051.424 | 65.27 |
| Γ428 | 423761.066 | 4139106.726 | 58.46 |
| Γ429 | 423722.484 | 4139062.811 | 30.11 |
| Γ430 | 423699.707 | 4139082.512 | 32.64 |
| Γ431 | 423684.370 | 4139053.698 | 32.21 |
| Γ432 | 423655.057 | 4139067.042 | 11.84 |
| Γ433 | 423645.304 | 4139073.757 | 34.17 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 02 Ε= 1829.71 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 2005 | 423573.299 | 4138970.755 | 11.58 |
| 2006 | 423579.653 | 4138980.437 | 17.45 |
| 2007 | 423586.180 | 4138996.625 | 15.11 |
| 2008 | 423584.071 | 4139011.584 | 19.13 |
| 2009 | 423601.957 | 4139004.804 | 13.12 |
| 2010 | 423602.982 | 4138991.729 | 22.51 |
| 2011 | 423593.995 | 4138971.089 | 22.09 |
| 2012 | 423579.266 | 4138954.624 | 11.08 |
| 2013 | 423572.908 | 4138945.554 | 13.28 |
| 2014 | 423569.903 | 4138932.622 | 17.81 |
| 2015 | 423562.384 | 4138916.480 | 14.13 |
| 2016 | 423559.135 | 4138902.731 | 22.80 |
| 2017 | 423558.443 | 4138879.947 | 11.24 |
| 2000 | 423547.207 | 4138879.952 | 20.34 |
| 2001 | 423551.055 | 4138899.923 | 19.35 |
| 2002 | 423554.889 | 4138918.893 | 16.73 |
| 2003 | 423554.797 | 4138935.617 | 14.93 |
| 2004 | 423559.220 | 4138949.878 | 25.18 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 5.1 Ε= 18036.38 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423939.743 | 4138927.849 | 12.14 |
| Τ2 | 423928.510 | 4138923.235 | 12.08 |
| Τ3 | 423917.711 | 4138917.825 | 10.61 |
| Τ4 | 423908.734 | 4138912.172 | 16.99 |
| Τ5 | 423895.450 | 4138901.575 | 28.41 |
| Τ6 | 423876.646 | 4138880.283 | 6.01 |
| Τ7 | 423870.638 | 4138880.544 | 4.35 |
| Τ8 | 423867.751 | 4138883.791 | 20.38 |
| Τ9 | 423852.272 | 4138897.046 | 28.12 |
| Τ10 | 423830.110 | 4138914.346 | 76.59 |
| Τ11 | 423857.730 | 4138985.780 | 5.50 |
| Τ12 | 423862.643 | 4138983.310 | 5.50 |
| Τ13 | 423867.662 | 4138981.062 | 14.16 |
| Τ14 | 423881.113 | 4138976.692 | 14.16 |
| Τ15 | 423895.092 | 4138974.548 | 5.06 |
| Τ16 | 423900.145 | 4138974.253 | 5.06 |
| Τ17 | 423905.206 | 4138974.169 | 16.69 |
| Τ18 | 423921.868 | 4138974.976 | 16.69 |
| Τ19 | 423938.414 | 4138977.091 | 10.10 |
| Τ20 | 423948.348 | 4138978.889 | 10.10 |
| Τ21 | 423958.213 | 4138981.035 | 3.54 |
| Τ22 | 423961.631 | 4138981.964 | 3.54 |
| Τ23 | 423965.007 | 4138983.034 | 6.83 |
| Τ24 | 423971.414 | 4138985.405 | 6.83 |
| Τ25 | 423977.722 | 4138988.026 | 6.46 |
| Τ26 | 423983.665 | 4138990.564 | 6.46 |
| Τ27 | 423989.655 | 4138992.986 | 4.56 |
| Τ28 | 423993.952 | 4138994.518 | 4.56 |
| Τ29 | 423998.323 | 4138995.823 | 19.91 |
| Τ30 | 424018.069 | 4138997.524 | 19.91 |
| Τ31 | 424037.316 | 4138992.800 | 9.55 |
| Τ32 | 424046.081 | 4138989.002 | 9.55 |
| Τ33 | 424054.611 | 4138984.703 | 9.65 |
| Τ34 | 424063.023 | 4138979.969 | 9.65 |
| Τ35 | 424071.257 | 4138974.930 | 4.92 |
| Τ36 | 424075.416 | 4138972.301 | 4.92 |
| Τ37 | 424079.494 | 4138969.546 | 7.24 |
| Τ38 | 424085.259 | 4138965.163 | 7.24 |
| Τ39 | 424090.809 | 4138960.510 | 12.70 |
| Τ40 | 424100.355 | 4138952.133 | 12.70 |
| Τ41 | 424110.415 | 4138944.381 | 26.55 |
| Τ42 | 424131.603 | 4138928.380 | 49.81 |
| Τ43 | 424109.311 | 4138883.838 | 22.10 |
| Τ44 | 424090.798 | 4138895.913 | 27.22 |
| Τ45 | 424068.296 | 4138911.234 | 23.17 |
| Τ46 | 424048.413 | 4138923.128 | 18.06 |
| Τ47 | 424032.549 | 4138931.767 | 9.87 |
| Τ48 | 424023.097 | 4138934.616 | 9.07 |
| Τ49 | 424014.216 | 4138936.458 | 9.13 |
| Τ50 | 424005.148 | 4138937.479 | 9.70 |
| Τ51 | 423995.455 | 4138937.692 | 8.46 |
| Τ52 | 423987.005 | 4138937.268 | 9.07 |
| Τ53 | 423978.001 | 4138936.193 | 27.60 |
| Τ54 | 423950.863 | 4138931.160 | 11.60 |

ΚΧ 5.8 Ε= 1922.76 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423857.730 | 4138985.780 | 76.59 |
| Τ2 | 423830.110 | 4138914.346 | 5.04 |
| Τ3 | 423825.666 | 4138916.718 | 81.62 |
| Τ4 | 423855.100 | 4138992.845 | 4.27 |
| Τ5 | 423858.872 | 4138990.851 | 5.97 |
| Τ6 | 423864.198 | 4138988.152 | 5.97 |
| Τ7 | 423869.625 | 4138985.661 | 13.34 |
| Τ8 | 423882.298 | 4138981.549 | 13.34 |
| Τ9 | 423895.467 | 4138979.534 | 4.86 |
| Τ10 | 423900.317 | 4138979.250 | 4.86 |
| Τ11 | 423905.174 | 4138979.168 | 16.29 |
| Τ12 | 423921.442 | 4138979.958 | 16.29 |
| Τ13 | 423937.598 | 4138982.024 | 9.91 |
| Τ14 | 423947.350 | 4138983.788 | 9.91 |
| Τ15 | 423957.033 | 4138985.894 | 3.31 |
| Τ16 | 423960.227 | 4138986.762 | 3.31 |
| Τ17 | 423963.381 | 4138987.762 | 6.63 |
| Τ18 | 423969.595 | 4138990.063 | 6.63 |
| Τ19 | 423975.714 | 4138992.605 | 6.57 |
| Τ20 | 423981.752 | 4138995.183 | 6.57 |
| Τ21 | 423987.839 | 4138997.645 | 4.85 |
| Τ22 | 423992.407 | 4138999.273 | 4.85 |
| Τ23 | 423997.054 | 4139000.659 | 21.53 |
| Τ24 | 424018.406 | 4139002.513 | 21.53 |
| Τ25 | 424039.226 | 4138997.422 | 9.81 |
| Τ26 | 424048.226 | 4138993.518 | 9.81 |
| Τ27 | 424056.986 | 4138989.103 | 9.81 |
| Τ28 | 424065.536 | 4138984.292 | 9.81 |
| Τ29 | 424073.904 | 4138979.172 | 5.07 |
| Τ30 | 424078.190 | 4138976.462 | 5.07 |
| Τ31 | 424082.391 | 4138973.622 | 7.54 |
| Τ32 | 424088.393 | 4138969.059 | 7.54 |
| Τ33 | 424094.169 | 4138964.214 | 12.45 |
| Τ34 | 424103.524 | 4138956.001 | 12.45 |
| Τ35 | 424113.386 | 4138948.403 | 25.68 |
| Τ36 | 424133.879 | 4138932.928 | 5.09 |
| Τ37 | 424131.603 | 4138928.380 | 26.55 |
| Τ38 | 424110.415 | 4138944.381 | 12.70 |
| Τ39 | 424100.355 | 4138952.133 | 12.70 |
| Τ40 | 424090.809 | 4138960.510 | 7.24 |
| Τ41 | 424085.259 | 4138965.163 | 7.24 |
| Τ42 | 424079.494 | 4138969.546 | 4.92 |
| Τ43 | 424075.416 | 4138972.301 | 4.92 |
| Τ44 | 424071.257 | 4138974.930 | 9.65 |
| Τ45 | 424063.023 | 4138979.969 | 9.65 |
| Τ46 | 424054.611 | 4138984.703 | 9.55 |
| Τ47 | 424046.081 | 4138989.002 | 9.55 |
| Τ48 | 424037.316 | 4138992.800 | 19.82 |
| Τ49 | 424018.069 | 4138997.524 | 19.82 |
| Τ50 | 423998.323 | 4138995.823 | 4.56 |
| Τ51 | 423993.952 | 4138994.518 | 4.56 |
| Τ52 | 423989.655 | 4138992.986 | 6.46 |
| Τ53 | 423983.665 | 4138990.564 | 6.46 |
| Τ54 | 423977.722 | 4138988.026 | 6.83 |
| Τ55 | 423971.414 | 4138985.405 | 6.83 |
| Τ56 | 423965.007 | 4138983.034 | 3.54 |
| Τ57 | 423961.631 | 4138981.964 | 3.54 |
| Τ58 | 423958.213 | 4138981.035 | 10.10 |
| Τ59 | 423948.348 | 4138978.889 | 10.10 |
| Τ60 | 423938.414 | 4138977.091 | 16.69 |
| Τ61 | 423921.868 | 4138974.976 | 16.69 |
| Τ62 | 423905.206 | 4138974.169 | 5.06 |
| Τ63 | 423900.145 | 4138974.253 | 5.06 |
| Τ64 | 423895.092 | 4138974.548 | 14.16 |
| Τ65 | 423881.113 | 4138976.692 | 14.16 |
| Τ66 | 423867.662 | 4138981.062 | 5.50 |
| Τ67 | 423862.643 | 4138983.310 | 5.50 |

ΚΧ 5.16 Ε= 7074.58 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423681.485 | 4138926.754 | 48.97 |
| Τ2 | 423701.420 | 4138971.477 | 60.29 |
| Τ3 | 423755.410 | 4138944.652 | 42.93 |
| Τ4 | 423747.412 | 4138902.472 | 15.73 |
| Τ5 | 423762.805 | 4138899.225 | 95.49 |
| Τ6 | 423689.797 | 4138837.671 | 31.65 |
| Τ7 | 423667.824 | 4138860.452 | 33.21 |
| Τ8 | 423693.154 | 4138881.922 | 27.82 |
| Τ9 | 423668.030 | 4138893.859 | 35.54 |

ΟΤ 9 Ε= 68310.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 424008.527 | 4138667.034 | 115.88 |
| Τ2 | 424068.836 | 4138568.085 | 127.95 |
| Τ3 | 423967.449 | 4138490.027 | 74.46 |
| Τ4 | 423930.216 | 4138554.506 | 118.25 |
| Τ5 | 423825.154 | 4138608.781 | 145.22 |
| Τ6 | 423682.726 | 4138637.139 | 295.12 |
| Τ7 | 423868.647 | 4138866.325 | 32.03 |
| Τ8 | 423890.360 | 4138842.781 | 36.44 |
| Τ9 | 423917.148 | 4138818.075 | 42.38 |
| Τ10 | 423948.694 | 4138789.771 | 20.53 |
| Τ11 | 423966.490 | 4138779.527 | 19.50 |
| Τ12 | 423984.648 | 4138772.421 | 16.90 |
| Τ13 | 424001.178 | 4138768.913 | 41.07 |
| Τ14 | 424041.037 | 4138759.024 | 97.57 |

ΚΧ 9.3 Ε= 2897.36 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423554.889 | 4138918.893 | 19.35 |
| Τ2 | 423551.055 | 4138899.923 | 20.27 |
| Τ3 | 423547.219 | 4138880.015 | 12.62 |
| Τ4 | 423534.602 | 4138879.685 | 22.01 |
| Τ5 | 423515.692 | 4138868.430 | 6.46 |
| Τ6 | 423518.230 | 4138874.374 | 5.51 |
| Τ7 | 423519.806 | 4138879.649 | 32.91 |
| Τ8 | 423518.296 | 4138912.528 | 38.08 |
| Τ9 | 423536.346 | 4138946.059 | 17.19 |
| Τ10 | 423548.105 | 4138958.598 | 9.23 |
| Τ11 | 423555.670 | 4138963.889 | 13.95 |
| Τ12 | 423562.846 | 4138975.850 | 15.26 |
| Τ13 | 423568.136 | 4138990.161 | 11.39 |
| Τ14 | 423571.880 | 4139000.915 | 13.70 |
| Τ15 | 423585.583 | 4139000.860 | 4.28 |
| Τ16 | 423586.180 | 4138996.625 | 17.45 |
| Τ17 | 423579.653 | 4138980.437 | 11.58 |
| Τ18 | 423573.299 | 4138970.755 | 25.18 |
| Τ19 | 423559.220 | 4138949.878 | 14.93 |
| Τ20 | 423554.797 | 4138935.617 | 16.73 |


ΚΧ 9.4 Ε= 7924.91 μ²


| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423569.903 | 4138932.622 | 13.28 |
| Τ2 | 423572.908 | 4138945.554 | 11.08 |
| Τ3 | 423579.266 | 4138954.624 | 22.09 |
| Τ4 | 423593.995 | 4138971.089 | 22.51 |
| Τ5 | 423602.982 | 4138991.729 | 6.82 |
| Τ6 | 423602.449 | 4138998.530 | 9.14 |
| Τ7 | 423606.052 | 4138990.134 | 29.44 |
| Τ8 | 423635.458 | 4138988.709 | 22.25 |
| Τ9 | 423657.428 | 4138985.211 | 11.32 |
| Τ10 | 423668.491 | 4138982.829 | 47.96 |
| Τ11 | 423648.328 | 4138939.314 | 81.95 |
| Τ12 | 423611.093 | 4138866.306 | 22.01 |
| Τ13 | 423589.533 | 4138870.720 | 35.19 |
| Τ14 | 423563.744 | 4138894.661 | 10.87 |
| Τ15 | 423561.159 | 4138884.108 | 3.46 |
| Τ16 | 423558.502 | 4138881.886 | 20.86 |
| Τ17 | 423559.135 | 4138902.731 | 14.13 |
| Τ18 | 423562.384 | 4138916.480 | 17.81 |

ΟΤ 10 Ε= 30217.43 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 424002.332 | 4138779.913 | 14.84 |
| Τ2 | 423987.816 | 4138782.994 | 17.77 |
| Τ3 | 423971.265 | 4138789.471 | 18.56 |
| Τ4 | 423955.181 | 4138798.729 | 41.15 |
| Τ5 | 423924.551 | 4138826.212 | 35.92 |
| Τ6 | 423898.143 | 4138850.567 | 19.79 |
| Τ7 | 423884.723 | 4138865.109 | 4.44 |
| Τ8 | 423883.646 | 4138869.417 | 4.29 |
| Τ9 | 423885.270 | 4138873.388 | 27.19 |
| Τ10 | 423905.791 | 4138891.230 | 15.17 |
| Τ11 | 423915.114 | 4138903.191 | 9.46 |
| Τ12 | 423923.118 | 4138908.231 | 22.30 |
| Τ13 | 423943.412 | 4138917.464 | 10.47 |
| Τ14 | 423953.443 | 4138920.451 | 26.66 |
| Τ15 | 423979.658 | 4138925.313 | 8.34 |
| Τ16 | 423987.934 | 4138926.300 | 16.48 |
| Τ17 | 424004.411 | 4138926.492 | 16.18 |
| Τ18 | 424020.387 | 4138923.944 | 8.25 |
| Τ19 | 424028.286 | 4138921.563 | 16.71 |
| Τ20 | 424042.957 | 4138913.574 | 22.62 |
| Τ21 | 424062.372 | 4138901.960 | 27.01 |
| Τ22 | 424084.698 | 4138886.759 | 34.54 |
| Τ23 | 424113.629 | 4138867.888 | 23.97 |
| Τ24 | 424135.313 | 4138857.671 | 35.38 |
| Τ25 | 424167.219 | 4138842.385 | 85.55 |
| Τ26 | 424247.738 | 4138813.468 | 37.47 |
| Τ27 | 424238.397 | 4138777.179 | 31.09 |
| Τ28 | 424209.812 | 4138789.400 | 117.25 |
| Τ29 | 424093.846 | 4138806.730 | 42.22 |
| Τ30 | 424061.234 | 4138779.913 | 58.90 |

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%


04232-41388/1
GOLF
Club Housel
Υ/Σ
ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015
ΧΩΡΟΣ "GOLF"
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΤ-9.3
ΚΧ
4139400
4139300
4139200
4139100
4139000
4138900
4138800
423200
423300
423400
423500
Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996
Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος
0 10 25 50




ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670/
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥ
Τοπογράφος Μηχ

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015** (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- Α-3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- Α-5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Α-6 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- Α-8 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- ΞΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- ΧΣΚ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

| | |
|---|---|
| 1 | 04208-41406/1 |
| 2 | 04208-41400/1 |

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3<br>04216-41394/1 | 6<br>04224-41394/1 | 9<br>04232-41394/1 | 13<br>04240-41394/1 |
| 4<br>04216-41388/1 | 7<br>04224-41388/1 | 10<br>04232-41388/1 | 14<br>04240-41388/1 |
| 5<br>04216-41382/1 | 8<br>04224-41382/1 | 11<br>04232-41382/1 | 15<br>04240-41382/1 |
| | | 12<br>04232-41376/1 | 16<br>04240-41376/1 |

,ΕΚ,Ε/Α

424000

ΩΡΗΘΗ
Αρ. 43670/6.7.18
Ο Προϊστάμενος ΔΤΕ/ΥΠΕΝ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης δια την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

Ο Πρόεδρος
Θ. Λαμπριανίδης

Ο Γραμματέας
Η. Παπαδάκης

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | Ι | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | ΙΙ | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | ΙV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | ΙΙΙ | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-10** | μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ | κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04232-41388/1 | φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου: | σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

κωδ. έργου: | ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΪΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχεδ. Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.

Ο Δ/ΝΤΗΣ
Θεοδόσης Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 01 E= 100742.18 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ1 | 423254.250 | 4138703.840 | 53.80 |
| Γ2 | 423240.168 | 4138755.762 | 7.89 |
| Γ3 | 423239.298 | 4138763.601 | 2.61 |
| Γ4 | 423239.135 | 4138766.207 | 16.52 |
| Γ5 | 423242.646 | 4138782.346 | 10.52 |
| Γ6 | 423239.721 | 4138792.453 | 30.67 |
| Γ7 | 423234.209 | 4138822.621 | 13.38 |
| Γ8 | 423228.341 | 4138834.640 | 5.69 |
| Γ9 | 423226.333 | 4138839.964 | 20.51 |
| Γ10 | 423214.013 | 4138856.363 | 23.45 |
| Γ11 | 423198.296 | 4138873.771 | 0.72 |
| Γ12 | 423197.759 | 4138874.245 | 7.38 |
| Γ13 | 423196.424 | 4138881.499 | 9.81 |
| Γ14 | 423195.080 | 4138891.217 | 0.06 |
| Γ15 | 423195.023 | 4138891.233 | 98.41 |
| Γ16 | 423186.555 | 4138989.273 | 33.09 |
| Γ17 | 423183.840 | 4139022.251 | 26.51 |
| Γ18 | 423201.682 | 4139037.110 | 30.76 |
| Γ19 | 423232.376 | 4139039.159 | 14.71 |
| Γ20 | 423246.973 | 4139040.941 | 39.87 |
| Γ21 | 423286.478 | 4139046.296 | 30.22 |
| Γ22 | 423289.059 | 4139016.187 | 40.23 |
| Γ23 | 423293.294 | 4138976.184 | 37.10 |
| Γ24 | 423298.329 | 4138939.431 | 49.79 |
| Γ25 | 423305.752 | 4138890.197 | 7.94 |
| Γ26 | 423307.659 | 4138882.494 | 22.88 |
| Γ27 | 423311.877 | 4138860.008 | 39.67 |
| Γ28 | 423317.662 | 4138820.760 | 33.56 |
| Γ29 | 423350.319 | 4138828.486 | 137.02 |
| Γ30 | 423423.308 | 4138712.525 | 50.32 |
| Γ31 | 423398.110 | 4138668.969 | 15.50 |
| Γ32 | 423410.161 | 4138659.226 | 28.75 |
| Γ33 | 423437.561 | 4138650.516 | 26.62 |
| Γ34 | 423463.768 | 4138655.175 | 16.71 |
| Γ35 | 423477.910 | 4138646.269 | 22.31 |
| Γ36 | 423500.038 | 4138643.448 | 11.90 |
| Γ37 | 423507.741 | 4138652.518 | 12.25 |
| Γ38 | 423517.409 | 4138660.044 | 19.98 |
| Γ39 | 423537.158 | 4138663.041 | 33.21 |
| Γ40 | 423569.681 | 4138669.757 | 47.72 |
| Γ41 | 423615.702 | 4138682.373 | 20.63 |
| Γ42 | 423620.590 | 4138702.416 | 21.50 |
| Γ43 | 423626.748 | 4138723.012 | 18.07 |
| Γ44 | 423634.682 | 4138739.241 | 60.18 |
| Γ45 | 423669.727 | 4138788.166 | 27.54 |
| Γ46 | 423688.338 | 4138808.459 | 22.37 |
| Γ47 | 423699.015 | 4138828.113 | 13.28 |
| Γ48 | 423689.797 | 4138837.671 | 95.18 |
| Γ49 | 423762.271 | 4138899.372 | 15.16 |
| Γ50 | 423777.114 | 4138896.275 | 11.90 |
| Γ51 | 423788.982 | 4138895.426 | 26.08 |
| Γ52 | 423798.712 | 4138919.626 | 9.26 |
| Γ53 | 423806.833 | 4138915.171 | 7.80 |
| Γ54 | 423813.534 | 4138911.179 | 3.90 |
| Γ55 | 423816.803 | 4138909.053 | 3.90 |
| Γ56 | 423820.036 | 4138906.876 | 3.90 |
| Γ57 | 423823.231 | 4138904.648 | 3.89 |
| Γ58 | 423826.389 | 4138902.372 | 3.89 |
| Γ59 | 423829.509 | 4138900.045 | 3.89 |
| Γ60 | 423832.711 | 4138897.838 | 3.89 |
| Γ61 | 423835.878 | 4138895.579 | 7.78 |
| Γ62 | 423842.104 | 4138890.909 | 3.89 |
| Γ63 | 423845.161 | 4138888.499 | 15.58 |
| Γ64 | 423856.985 | 4138878.351 | 11.69 |
| Γ65 | 423865.279 | 4138870.108 | 304.22 |
| Γ66 | 423673.623 | 4138633.854 | 42.76 |
| Γ67 | 423630.925 | 4138636.236 | 38.73 |
| Γ68 | 423596.252 | 4138618.974 | 9.77 |
| Γ69 | 423588.197 | 4138613.444 | 50.48 |
| Γ70 | 423547.133 | 4138584.087 | 68.03 |
| Γ71 | 423482.347 | 4138563.320 | 58.57 |
| Γ72 | 423424.808 | 4138574.243 | 44.10 |
| Γ73 | 423386.283 | 4138595.696 | 15.33 |
| Γ74 | 423371.012 | 4138594.318 | 26.09 |
| Γ75 | 423345.144 | 4138597.742 | 10.99 |
| Γ76 | 423334.419 | 4138600.117 | 18.10 |
| Γ77 | 423317.319 | 4138606.035 | 31.69 |
| Γ78 | 423292.740 | 4138625.503 | 87.82 |

Κωδικός: 02 E= 9836.74 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ79 | 423414.533 | 4138848.589 | 19.02 |
| Γ80 | 423433.067 | 4138852.870 | 13.64 |
| Γ81 | 423446.622 | 4138854.412 | 14.70 |
| Γ82 | 423449.783 | 4138840.058 | 18.01 |
| Γ83 | 423460.336 | 4138825.466 | 24.68 |
| Γ84 | 423480.061 | 4138810.641 | 15.28 |
| Γ85 | 423472.949 | 4138797.123 | 17.31 |
| Γ86 | 423472.706 | 4138779.817 | 7.38 |
| Γ87 | 423469.506 | 4138773.163 | 76.23 |
| Γ88 | 423423.308 | 4138712.526 | 137.02 |
| Γ89 | 423350.319 | 4138828.486 | 67.29 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κωδικός: 04 E= 9921.87 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Δ30 | 423314.383 | 4138492.943 | 50.74 |
| Δ31 | 423264.948 | 4138481.520 | 15.53 |
| Δ32 | 423249.837 | 4138485.108 | 28.98 |
| Δ33 | 423221.999 | 4138477.050 | 15.74 |
| Δ34 | 423206.862 | 4138472.730 | 15.69 |
| Δ35 | 423191.200 | 4138471.792 | 12.12 |
| Δ36 | 423190.884 | 4138483.906 | 7.43 |
| Δ37 | 423197.602 | 4138487.087 | 8.57 |
| Δ38 | 423205.345 | 4138490.753 | 15.79 |
| Δ39 | 423219.644 | 4138497.438 | 17.51 |
| Δ40 | 423235.455 | 4138504.952 | 32.22 |
| Δ41 | 423263.402 | 4138520.993 | 48.03 |
| Δ42 | 423297.781 | 4138554.530 | 11.43 |
| Δ43 | 423301.667 | 4138543.781 | 14.61 |
| Δ44 | 423314.438 | 4138536.691 | 38.28 |
| Δ45 | 423351.546 | 4138546.082 | 15.67 |
| Δ46 | 423367.166 | 4138544.896 | 8.82 |
| Δ47 | 423375.778 | 4138543.014 | 8.55 |
| Δ48 | 423383.314 | 4138538.980 | 13.57 |
| Δ49 | 423391.926 | 4138528.492 | 14.48 |
| Δ50 | 423395.704 | 4138514.519 | 13.36 |
| Δ51 | 423402.768 | 4138503.182 | 11.01 |
| Δ52 | 423410.522 | 4138495.365 | 4.21 |
| Δ53 | 423410.604 | 4138491.154 | 7.46 |
| Δ54 | 423414.318 | 4138484.683 | 24.96 |
| Δ55 | 423428.112 | 4138463.877 | 11.47 |
| Δ56 | 423432.495 | 4138453.277 | 15.91 |
| Δ57 | 423417.583 | 4138447.726 | 20.24 |
| Δ58 | 423403.563 | 4138462.317 | 29.27 |
| Δ59 | 423383.258 | 4138483.397 | 32.37 |
| Δ60 | 423351.010 | 4138486.181 | 37.25 |

Κωδικός: 05 E= 14511.83 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Δ61 | 423429.682 | 4138272.531 | 83.75 |
| Δ62 | 423346.296 | 4138280.277 | 17.53 |
| Δ63 | 423357.222 | 4138293.983 | 11.91 |
| Δ64 | 423368.643 | 4138290.602 | 20.10 |
| Δ65 | 423380.085 | 4138307.128 | 60.35 |
| Δ66 | 423440.255 | 4138311.837 | 35.65 |
| Δ67 | 423445.632 | 4138347.075 | 14.17 |
| Δ68 | 423449.111 | 4138360.808 | 20.56 |
| Δ69 | 423463.707 | 4138346.324 | 4.16 |
| Δ70 | 423461.777 | 4138342.636 | 10.34 |
| Δ71 | 423470.937 | 4138337.841 | 18.30 |
| Δ72 | 423488.334 | 4138332.179 | 4.54 |
| Δ73 | 423487.638 | 4138327.696 | 11.45 |
| Δ74 | 423497.528 | 4138321.930 | 14.42 |
| Δ75 | 423511.664 | 4138319.085 | 13.22 |
| Δ76 | 423524.806 | 4138317.614 | 11.64 |
| Δ77 | 423535.571 | 4138322.051 | 33.81 |
| Δ78 | 423566.173 | 4138307.671 | 25.70 |
| Δ79 | 423565.000 | 4138282.000 | 16.13 |
| Δ80 | 423553.571 | 4138270.620 | 18.98 |
| Δ81 | 423534.696 | 4138268.672 | 23.02 |
| Δ82 | 423515.911 | 4138255.363 | 27.32 |
| Δ83 | 423497.527 | 4138235.151 | 21.26 |
| Δ84 | 423476.263 | 4138235.001 | 30.69 |
| Δ85 | 423470.587 | 4138204.838 | 45.70 |
| Δ86 | 423447.733 | 4138165.265 | 8.00 |
| Δ87 | 423450.982 | 4138157.954 | 11.29 |
| Δ88 | 423446.079 | 4138147.783 | 19.68 |
| Δ89 | 423429.761 | 4138158.790 | 25.03 |
| Δ90 | 423434.010 | 4138183.461 | 18.60 |
| Δ91 | 423443.079 | 4138199.697 | 14.47 |
| Δ92 | 423442.549 | 4138214.152 | 16.24 |
| Δ93 | 423438.664 | 4138229.924 | 18.48 |
| Δ94 | 423443.605 | 4138247.728 | 28.44 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 11 E= 170088.25 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 639 | 423644.774 | 4138289.629 | 6.58 |
| 640 | 423650.815 | 4138292.234 | 3.75 |
| 641 | 423653.904 | 4138294.357 | 5.73 |
| 642 | 423657.968 | 4138298.389 | 11.11 |
| 643 | 423664.327 | 4138307.500 | 4.49 |
| 644 | 423667.209 | 4138310.939 | 6.03 |
| 645 | 423672.014 | 4138314.584 | 3.69 |
| 646 | 423675.350 | 4138316.162 | 4.64 |
| 647 | 423679.830 | 4138317.374 | 3.88 |
| 648 | 423683.698 | 4138317.694 | 2.71 |
| 649 | 423686.399 | 4138317.539 | 3.84 |
| 650 | 423690.164 | 4138316.803 | 13.09 |
| 651 | 423702.872 | 4138313.658 | 5.13 |
| 652 | 423707.907 | 4138312.664 | 11.99 |
| 653 | 423719.253 | 4138308.791 | 16.10 |
| 654 | 423735.178 | 4138306.454 | 7.72 |
| 655 | 423742.849 | 4138305.628 | 7.55 |
| 656 | 423749.728 | 4138302.509 | 10.94 |
| 657 | 423760.444 | 4138300.295 | 11.09 |
| 658 | 423770.491 | 4138304.977 | 21.06 |
| 659 | 423787.305 | 4138317.653 | 13.34 |
| 660 | 423797.526 | 4138326.218 | 3.26 |
| 661 | 423800.417 | 4138327.732 | 7.12 |
| 662 | 423807.242 | 4138329.758 | 8.21 |
| 663 | 423811.076 | 4138322.497 | 20.83 |
| 664 | 423815.504 | 4138302.139 | 7.74 |
| 665 | 423820.674 | 4138296.380 | 8.72 |
| 666 | 423827.298 | 4138290.716 | 8.06 |
| 667 | 423833.850 | 4138286.023 | 6.07 |
| 668 | 423839.035 | 4138282.861 | 14.31 |
| 669 | 423850.998 | 4138275.010 | 12.26 |
| 670 | 423862.884 | 4138272.018 | 9.76 |
| 671 | 423872.566 | 4138270.796 | 10.82 |
| 672 | 423883.322 | 4138271.955 | 17.43 |
| 673 | 423899.905 | 4138277.326 | 23.54 |
| 674 | 423921.774 | 4138286.047 | 21.72 |
| 675 | 423941.655 | 4138294.796 | 13.25 |
| 676 | 423953.348 | 4138301.031 | 9.47 |
| 677 | 423962.500 | 4138303.459 | 11.48 |
| 678 | 423973.978 | 4138303.150 | 24.05 |
| 679 | 423996.562 | 4138294.881 | 9.25 |
| 680 | 424004.280 | 4138289.783 | 10.19 |
| 681 | 424010.837 | 4138281.982 | 11.47 |
| 682 | 424015.653 | 4138271.573 | 9.11 |
| 683 | 424016.176 | 4138262.483 | 19.44 |
| 684 | 424014.611 | 4138243.105 | 35.65 |
| 685 | 424014.416 | 4138207.460 | 2.78 |
| 686 | 424013.366 | 4138204.884 | 11.88 |
| 687 | 424013.041 | 4138193.006 | 8.47 |
| 688 | 424015.254 | 4138184.826 | 8.06 |
| 689 | 424020.617 | 4138178.811 | 17.31 |
| 690 | 424036.011 | 4138170.905 | 35.00 |
| 691 | 424021.822 | 4138138.912 | 22.73 |
| 692 | 423999.101 | 4138138.266 | 17.24 |
| 693 | 423981.864 | 4138137.813 | 25.28 |
| 694 | 423961.654 | 4138122.635 | 20.82 |
| 695 | 423940.910 | 4138124.385 | 20.02 |
| 696 | 423921.386 | 4138128.790 | 24.23 |
| 697 | 423897.452 | 4138125.014 | 17.34 |
| 698 | 423881.996 | 4138117.163 | 15.61 |
| 699 | 423866.591 | 4138119.666 | 13.25 |
| 700 | 423865.646 | 4138132.880 | 16.62 |
| 701 | 423878.872 | 4138142.947 | 17.87 |
| 702 | 423896.193 | 4138147.352 | 11.79 |
| 703 | 423905.955 | 4138153.958 | 5.88 |
| 704 | 423904.380 | 4138159.621 | 29.48 |
| 705 | 423876.668 | 4138149.554 | 18.52 |
| 706 | 423861.552 | 4138138.857 | 26.60 |
| 707 | 423849.270 | 4138115.262 | 28.06 |
| 708 | 423857.773 | 4138088.520 | 12.34 |
| 709 | 423868.538 | 4138082.498 | 33.83 |
| 710 | 423846.779 | 4138056.591 | 21.09 |
| 711 | 423851.733 | 4138036.096 | 21.24 |
| 712 | 423854.310 | 4138015.013 | 5.80 |
| 713 | 423855.013 | 4138009.259 | 14.60 |
| 714 | 423840.600 | 4138006.963 | 42.58 |
| 715 | 423798.549 | 4138000.262 | 24.92 |
| 716 | 423773.833 | 4137997.121 | 33.58 |
| 717 | 423756.685 | 4137968.246 | 6.16 |
| 718 | 423753.501 | 4137962.978 | 16.97 |
| 719 | 423743.946 | 4137948.951 | 18.89 |
| 720 | 423729.054 | 4137937.330 | 27.17 |
| 721 | 423709.763 | 4137918.203 | 38.43 |
| 722 | 423681.585 | 4137892.077 | 22.73 |
| 723 | 423663.938 | 4137877.756 | 16.71 |
| 724 | 423651.973 | 4137866.094 | 25.56 |
| 725 | 423634.618 | 4137847.325 | 6.17 |
| 726 | 423632.347 | 4137853.061 | 41.33 |
| 727 | 423661.416 | 4137882.443 | 20.78 |
| 728 | 423677.517 | 4137895.573 | 21.57 |
| 729 | 423693.182 | 4137910.396 | 33.01 |
| 730 | 423717.841 | 4137932.334 | 10.43 |
| 731 | 423711.019 | 4137940.223 | 8.40 |
| 732 | 423708.648 | 4137948.279 | 20.91 |
| 733 | 423688.749 | 4137954.705 | 10.32 |
| 734 | 423679.096 | 4137958.367 | 6.13 |
| 735 | 423673.784 | 4137961.432 | 1.76 |
| 736 | 423672.756 | 4137962.866 | 9.81 |
| 737 | 423663.004 | 4137963.895 | 43.52 |
| 738 | 423619.814 | 4137969.232 | 29.35 |
| 739 | 423590.492 | 4137970.417 | 19.96 |
| 740 | 423574.642 | 4137982.547 | 10.04 |
| 741 | 423567.979 | 4137990.060 | 37.62 |
| 742 | 423537.918 | 4138012.673 | 9.48 |
| 743 | 423530.498 | 4138018.575 | 6.59 |
| 744 | 423528.190 | 4138024.747 | 4.56 |
| 745 | 423529.698 | 4138029.046 | 27.68 |
| 746 | 423529.696 | 4138056.729 | 47.11 |
| 747 | 423482.659 | 4138054.031 | 37.57 |
| 748 | 423445.139 | 4138052.127 | 32.55 |
| 749 | 423412.609 | 4138050.955 | 31.37 |
| 750 | 423381.302 | 4138049.039 | 52.36 |
| 751 | 423329.235 | 4138043.488 | 18.86 |
| 752 | 423314.129 | 4138054.783 | 7.67 |
| 753 | 423307.989 | 4138059.375 | 41.39 |
| 754 | 423276.679 | 4138086.441 | 11.00 |
| 755 | 423268.476 | 4138093.766 | 30.63 |
| 756 | 423277.601 | 4138123.008 | 13.61 |
| 757 | 423291.151 | 4138121.764 | 17.61 |
| 758 | 423308.544 | 4138124.500 | 8.93 |
| 759 | 423317.442 | 4138125.247 | 17.35 |
| 760 | 423334.590 | 4138122.617 | 14.89 |
| 761 | 423349.471 | 4138123.154 | 12.40 |
| 762 | 423361.860 | 4138122.625 | 14.89 |
| 763 | 423376.435 | 4138119.570 | 39.43 |
| 764 | 423372.906 | 4138158.840 | 28.88 |
| 765 | 423363.747 | 4138186.226 | 24.15 |
| 766 | 423351.519 | 4138207.055 | 21.26 |
| 767 | 423340.984 | 4138225.523 | 32.02 |
| 768 | 423322.900 | 4138251.951 | 13.15 |
| 769 | 423331.585 | 4138261.823 | 23.60 |
| 770 | 423346.296 | 4138280.277 | 83.75 |
| 771 | 423429.682 | 4138272.531 | 28.44 |
| 772 | 423443.605 | 4138247.728 | 18.48 |
| 773 | 423438.664 | 4138229.923 | 16.24 |
| 774 | 423442.549 | 4138214.152 | 14.47 |
| 775 | 423443.079 | 4138199.697 | 18.60 |
| 776 | 423434.010 | 4138183.461 | 25.03 |
| 777 | 423429.761 | 4138158.790 | 19.68 |
| 778 | 423446.079 | 4138147.783 | 11.29 |
| 779 | 423450.982 | 4138157.954 | 8.00 |
| 780 | 423447.733 | 4138165.265 | 45.70 |
| 781 | 423470.587 | 4138204.838 | 30.69 |
| 782 | 423476.263 | 4138235.001 | 21.26 |
| 783 | 423497.527 | 4138235.151 | 27.32 |
| 784 | 423515.911 | 4138255.363 | 23.02 |
| 785 | 423534.696 | 4138268.672 | 18.98 |
| 786 | 423553.571 | 4138270.620 | 16.13 |
| 787 | 423565.000 | 4138282.000 | 5.10 |
| 788 | 423565.233 | 4138287.099 | 20.59 |
| 789 | 423566.173 | 4138307.671 | 43.12 |
| 790 | 423604.176 | 4138287.291 | 13.52 |
| 791 | 423606.789 | 4138300.553 | 5.50 |
| 792 | 423610.922 | 4138296.921 | 11.86 |
| 793 | 423621.045 | 4138290.743 | 3.41 |
| 794 | 423624.210 | 4138289.468 | 4.12 |
| 795 | 423628.262 | 4138288.735 | 11.43 |
| 796 | 423639.695 | 4138288.679 | 5.17 |
| 797 | 423347.162 | 4138388.596 | 32.04 |
| 798 | 423331.941 | 4138416.793 | 14.30 |
| 799 | 423326.985 | 4138430.211 | 7.78 |
| 800 | 423325.030 | 4138437.741 | 10.04 |
| 801 | 423319.894 | 4138446.369 | 9.97 |
| 802 | 423314.001 | 4138454.406 | 12.19 |
| 803 | 423306.114 | 4138463.698 | 13.79 |
| 804 | 423295.883 | 4138472.948 | 11.74 |
| 805 | 423284.252 | 4138474.530 | 20.53 |
| 806 | 423264.948 | 4138481.520 | 0.00 |
| 807 | 423264.948 | 4138481.520 | 50.74 |
| 808 | 423314.383 | 4138492.943 | 37.25 |
| 809 | 423351.010 | 4138486.181 | 32.37 |
| 810 | 423383.258 | 4138483.397 | 49.50 |
| 811 | 423417.583 | 4138447.726 | 57.56 |
| 812 | 423429.753 | 4138391.465 | 12.14 |
| 813 | 423434.984 | 4138380.513 | 24.25 |
| 814 | 423449.111 | 4138360.808 | 14.17 |
| 815 | 423445.632 | 4138347.075 | 35.65 |

Κωδικός: 12 E= 16076.60 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 816 | 423440.255 | 4138311.837 | 48.07 |
| 817 | 423392.334 | 4138308.087 | 12.29 |
| 818 | 423380.085 | 4138307.128 | 21.14 |
| 819 | 423370.938 | 4138326.186 | 26.75 |
| 820 | 423356.427 | 4138348.662 | 13.91 |
| 821 | 423350.190 | 4138361.100 | 27.66 |

Κωδικός: 13 E= 39128.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 822 | 423241.587 | 4138542.312 | 67.43 |
| 823 | 423192.158 | 4138496.453 | 15.41 |
| 824 | 423178.940 | 4138488.532 | 33.23 |
| 825 | 423149.435 | 4138473.240 | 20.36 |
| 826 | 423144.113 | 4138492.887 | 12.35 |
| 827 | 423133.897 | 4138485.950 | 22.51 |
| 828 | 423129.980 | 4138508.121 | 27.65 |
| 829 | 423104.186 | 4138498.162 | 12.24 |
| 830 | 423095.832 | 4138507.102 | 8.40 |
| 831 | 423088.204 | 4138510.617 | 22.58 |
| 832 | 423065.816 | 4138513.522 | 19.61 |
| 833 | 423046.708 | 4138517.929 | 20.89 |
| 834 | 423026.721 | 4138523.999 | 4.06 |
| 835 | 423024.119 | 4138527.114 | 44.81 |
| 836 | 423058.431 | 4138555.929 | 9.65 |
| 837 | 423064.747 | 4138563.218 | 38.53 |
| 838 | 423081.288 | 4138598.016 | 27.92 |
| 839 | 423091.162 | 4138624.128 | 17.39 |
| 840 | 423095.543 | 4138640.958 | 10.88 |
| 841 | 423096.100 | 4138651.822 | 15.78 |
| 842 | 423093.713 | 4138667.415 | 5.22 |
| 843 | 423098.929 | 4138667.355 | 40.85 |
| 844 | 423139.677 | 4138670.187 | 16.70 |
| 845 | 423143.119 | 4138686.527 | 7.48 |
| 846 | 423147.969 | 4138692.220 | 3.28 |
| 847 | 423150.843 | 4138693.800 | 25.50 |
| 848 | 423176.076 | 4138697.490 | 14.05 |
| 849 | 423188.686 | 4138703.695 | 23.15 |
| 850 | 423208.295 | 4138716.000 | 11.99 |
| 851 | 423218.750 | 4138721.864 | 13.12 |
| 852 | 423227.725 | 4138731.435 | 10.22 |
| 853 | 423233.143 | 4138740.102 | 17.16 |
| 854 | 423240.168 | 4138755.762 | 38.32 |
| 855 | 423250.108 | 4138718.753 | 15.48 |
| 856 | 423254.250 | 4138703.840 | 13.65 |
| 857 | 423258.213 | 4138690.780 | 9.80 |
| 858 | 423261.537 | 4138681.556 | 15.16 |
| 859 | 423267.446 | 4138667.599 | 11.50 |
| 860 | 423272.536 | 4138657.292 | 16.26 |
| 861 | 423280.606 | 4138643.173 | 16.00 |
| 862 | 423289.503 | 4138629.881 | 5.43 |
| 863 | 423292.729 | 4138625.517 | 7.36 |
| 864 | 423297.555 | 4138619.959 | 14.41 |
| 865 | 423308.549 | 4138610.651 | 9.98 |
| 866 | 423317.156 | 4138605.600 | 25.03 |
| 867 | 423298.734 | 4138588.650 | 23.02 |
| 868 | 423287.022 | 4138568.827 | 15.52 |
| 869 | 423279.124 | 4138555.461 | 6.45 |
| 870 | 423275.846 | 4138549.913 | 35.09 |

Κωδικός: 23 E= 227810.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1132 | 423833.373 | 4138592.295 | 11.68 |
| 1133 | 423821.964 | 4138594.815 | 10.34 |
| 1134 | 423811.661 | 4138595.658 | 7.07 |
| 1135 | 423804.587 | 4138595.559 | 14.95 |
| 1136 | 423789.670 | 4138596.590 | 30.85 |
| 1137 | 423758.824 | 4138596.153 | 23.18 |
| 1138 | 423735.752 | 4138593.963 | 25.06 |
| 1139 | 423710.710 | 4138593.115 | 25.22 |
| 1140 | 423685.652 | 4138595.986 | 46.57 |
| 1141 | 423642.465 | 4138613.406 | 7.80 |
| 1142 | 423635.205 | 4138616.270 | 14.06 |
| 1143 | 423626.842 | 4138604.971 | 7.11 |
| 1144 | 423624.126 | 4138598.397 | 11.91 |
| 1145 | 423621.596 | 4138586.760 | 12.26 |
| 1146 | 423620.812 | 4138574.524 | 17.49 |
| 1147 | 423619.029 | 4138557.130 | 15.21 |
| 1148 | 423621.855 | 4138542.190 | 12.60 |
| 1149 | 423626.215 | 4138530.366 | 17.91 |
| 1150 | 423639.235 | 4138518.070 | 24.87 |
| 1151 | 423658.627 | 4138502.502 | 9.91 |
| 1152 | 423658.765 | 4138492.596 | 8.61 |
| 1153 | 423657.071 | 4138484.155 | 13.23 |
| 1154 | 423645.289 | 4138478.143 | 5.00 |
| 1155 | 423648.931 | 4138474.725 | 15.37 |
| 1156 | 423660.134 | 4138464.209 | 21.37 |
| 1157 | 423676.061 | 4138449.964 | 12.29 |
| 1158 | 423682.794 | 4138439.683 | 19.60 |
| 1159 | 423694.824 | 4138424.211 | 6.30 |
| 1160 | 423699.923 | 4138420.512 | 10.02 |
| 1161 | 423705.224 | 4138412.008 | 12.80 |
| 1162 | 423714.371 | 4138403.059 | 3.61 |
| 1163 | 423717.333 | 4138401.004 | 18.11 |
| 1164 | 423732.167 | 4138390.624 | 2.99 |
| 1165 | 423734.499 | 4138388.759 | 3.55 |
| 1166 | 423737.359 | 4138386.658 | 8.67 |
| 1167 | 423744.452 | 4138381.671 | 5.99 |
| 1168 | 423748.969 | 4138377.741 | 15.50 |
| 1169 | 423761.917 | 4138369.228 | 10.70 |
| 1170 | 423771.899 | 4138365.379 | 9.96 |
| 1171 | 423781.112 | 4138361.598 | 3.04 |
| 1172 | 423784.021 | 4138362.482 | 24.41 |
| 1173 | 423800.752 | 4138344.707 | 5.31 |
| 1174 | 423801.689 | 4138339.476 | 3.00 |
| 1175 | 423803.408 | 4138337.018 | 3.53 |
| 1176 | 423805.057 | 4138333.895 | 9.45 |
| 1177 | 423795.854 | 4138331.736 | 15.18 |
| 1178 | 423780.747 | 4138330.287 | 8.42 |
| 1179 | 423776.073 | 4138323.281 | 14.18 |
| 1180 | 423763.134 | 4138317.476 | 33.23 |
| 1181 | 423730.000 | 4138320.000 | 16.40 |
| 1182 | 423717.000 | 4138330.000 | 7.21 |
| 1183 | 423713.000 | 4138324.000 | 7.60 |
| 1184 | 423709.887 | 4138317.070 | 19.20 |
| 1185 | 423691.248 | 4138321.683 | 4.30 |
| 1186 | 423687.028 | 4138322.507 | 3.40 |
| 1187 | 423683.639 | 4138322.703 | 4.69 |
| 1188 | 423678.968 | 4138322.316 | 5.54 |
| 1189 | 423673.619 | 4138320.869 | 4.66 |
| 1190 | 423669.410 | 4138318.878 | 7.11 |
| 1191 | 423663.743 | 4138314.578 | 5.29 |
| 1192 | 423660.345 | 4138310.524 | 5.75 |
| 1193 | 423657.093 | 4138305.789 | 5.10 |
| 1194 | 423654.144 | 4138301.631 | 4.82 |
| 1195 | 423650.723 | 4138298.238 | 3.33 |
| 1196 | 423647.958 | 4138296.379 | 5.01 |
| 1197 | 423643.336 | 4138294.443 | 4.16 |
| 1198 | 423639.247 | 4138293.678 | 10.52 |
| 1199 | 423628.727 | 4138293.729 | 3.17 |
| 1200 | 423625.608 | 4138294.293 | 2.49 |
| 1201 | 423623.300 | 4138295.223 | 10.98 |
| 1202 | 423613.924 | 4138300.945 | 7.05 |
| 1203 | 423608.679 | 4138305.658 | 3.76 |
| 1204 | 423610.358 | 4138309.024 | 4.32 |
| 1205 | 423612.292 | 4138312.889 | 2.03 |
| 1206 | 423613.202 | 4138314.707 | 17.92 |
| 1207 | 423619.226 | 4138331.588 | 19.41 |
| 1208 | 423620.328 | 4138350.961 | 16.54 |
| 1209 | 423616.478 | 4138367.045 | 13.36 |
| 1210 | 423607.392 | 4138376.842 | 17.87 |
| 1211 | 423618.074 | 4138391.164 | 4.93 |
| 1212 | 423620.367 | 4138395.531 | 43.82 |
| 1213 | 423583.062 | 4138418.518 | 4.97 |
| 1214 | 423578.995 | 4138415.663 | 20.81 |
| 1215 | 423559.688 | 4138423.433 | 28.58 |
| 1216 | 423535.597 | 4138438.815 | 23.50 |
| 1217 | 423515.191 | 4138450.470 | 16.12 |
| 1218 | 423499.564 | 4138454.406 | 6.00 |
| 1219 | 423493.749 | 4138455.870 | 19.46 |
| 1220 | 423476.272 | 4138464.428 | 10.86 |
| 1221 | 423468.765 | 4138472.274 | 17.51 |
| 1222 | 423466.182 | 4138489.596 | 3.00 |
| 1223 | 423463.186 | 4138489.471 | 17.97 |
| 1224 | 423449.030 | 4138478.399 | 25.47 |
| 1225 | 423428.112 | 4138463.877 | 24.96 |
| 1226 | 423414.318 | 4138484.683 | 7.46 |
| 1227 | 423410.604 | 4138491.154 | 4.21 |
| 1228 | 423410.522 | 4138495.365 | 11.01 |
| 1229 | 423402.768 | 4138503.182 | 13.36 |
| 1230 | 423395.704 | 4138514.519 | 14.48 |
| 1231 | 423391.926 | 4138528.492 | 13.57 |
| 1232 | 423383.314 | 4138538.980 | 8.55 |
| 1233 | 423375.774 | 4138543.016 | 8.81 |
| 1234 | 423367.166 | 4138544.896 | 15.67 |
| 1235 | 423351.546 | 4138546.082 | 38.28 |
| 1236 | 423314.438 | 4138536.691 | 14.61 |
| 1237 | 423301.667 | 4138543.781 | 8.39 |
| 1238 | 423298.815 | 4138551.671 | 30.70 |
| 1239 | 423319.753 | 4138574.122 | 30.65 |
| 1240 | 423336.803 | 4138599.589 | 8.54 |
| 1241 | 423345.144 | 4138597.742 | 26.09 |
| 1242 | 423371.012 | 4138594.318 | 15.33 |
| 1243 | 423386.283 | 4138595.696 | 44.10 |
| 1244 | 423424.808 | 4138574.243 | 58.57 |
| 1245 | 423482.347 | 4138563.320 | 68.03 |
| 1246 | 423547.133 | 4138584.087 | 58.92 |
| 1247 | 423595.160 | 4138618.212 | 40.05 |
| 1248 | 423630.925 | 4138636.236 | 42.76 |

Κωδικός: 23 E= 227810.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1249 | 423673.623 | 4138633.854 | 304.22 |
| 1250 | 423865.279 | 4138870.108 | 3.61 |
| 1251 | 423868.037 | 4138872.436 | 24.18 |
| 1252 | 423884.312 | 4138854.556 | 26.80 |
| 1253 | 423904.042 | 4138836.418 | 35.27 |
| 1254 | 423928.410 | 4138810.918 | 49.27 |
| 1255 | 423967.132 | 4138780.450 | 15.17 |
| 1256 | 423981.879 | 4138776.904 | 19.42 |
| 1257 | 424000.975 | 4138773.394 | 32.85 |
| 1258 | 424031.902 | 4138762.336 | 21.33 |
| 1259 | 424051.956 | 4138755.058 | 27.44 |
| 1260 | 424042.596 | 4138729.264 | 9.30 |
| 1261 | 424050.950 | 4138725.177 | 33.07 |
| 1262 | 424076.778 | 4138704.532 | 47.24 |
| 1263 | 424111.988 | 4138673.044 | 30.54 |
| 1264 | 424133.344 | 4138694.877 | 20.71 |
| 1265 | 424147.026 | 4138679.335 | 7.28 |
| 1266 | 424151.628 | 4138673.699 | 22.94 |
| 1267 | 424163.682 | 4138654.183 | 18.29 |
| 1268 | 424170.209 | 4138637.097 | 17.71 |
| 1269 | 424173.342 | 4138619.666 | 55.29 |
| 1270 | 424195.352 | 4138568.946 | 16.19 |
| 1271 | 424203.887 | 4138555.191 | 23.97 |
| 1272 | 424218.028 | 4138535.843 | 20.54 |
| 1273 | 424229.011 | 4138518.483 | 17.98 |
| 1274 | 424237.837 | 4138502.821 | 7.88 |
| 1275 | 424241.557 | 4138495.880 | 16.32 |
| 1276 | 424249.268 | 4138481.492 | 17.21 |
| 1277 | 424257.635 | 4138466.454 | 16.11 |
| 1278 | 424265.555 | 4138452.425 | 12.76 |
| 1279 | 424273.041 | 4138442.088 | 39.27 |
| 1280 | 424241.330 | 4138418.927 | 22.02 |
| 1281 | 424254.496 | 4138401.277 | 27.90 |
| 1282 | 424272.230 | 4138379.738 | 20.69 |
| 1283 | 424287.532 | 4138365.819 | 41.45 |
| 1284 | 424316.254 | 4138335.931 | 16.75 |
| 1285 | 424329.245 | 4138325.355 | 36.29 |
| 1286 | 424297.010 | 4138308.678 | 35.63 |
| 1287 | 424263.002 | 4138298.035 | 15.50 |
| 1288 | 424252.037 | 4138287.075 | 23.35 |
| 1289 | 424236.089 | 4138270.015 | 11.29 |
| 1290 | 424228.866 | 4138261.341 | 6.68 |
| 1291 | 424224.224 | 4138256.535 | 15.93 |
| 1292 | 424211.132 | 4138247.456 | 11.76 |
| 1293 | 424199.810 | 4138244.259 | 10.61 |
| 1294 | 424189.273 | 4138242.997 | 16.28 |
| 1295 | 424173.192 | 4138245.516 | 6.06 |
| 1296 | 424167.146 | 4138245.865 | 4.82 |
| 1297 | 424163.653 | 4138249.189 | 17.48 |
| 1298 | 424147.245 | 4138255.219 | 16.54 |
| 1299 | 424130.887 | 4138252.797 | 18.01 |
| 1300 | 424113.877 | 4138246.889 | 9.97 |
| 1301 | 424105.137 | 4138242.085 | 17.40 |
| 1302 | 424095.390 | 4138227.671 | 14.15 |
| 1303 | 424089.860 | 4138214.644 | 21.53 |
| 1304 | 424076.206 | 4138197.998 | 30.80 |
| 1305 | 424054.713 | 4138175.932 | 5.21 |
| 1306 | 424051.080 | 4138172.201 | 12.43 |
| 1307 | 424038.858 | 4138174.460 | 10.65 |
| 1308 | 424029.135 | 4138178.800 | 6.34 |
| 1309 | 424023.894 | 4138182.358 | 6.35 |
| 1310 | 424019.790 | 4138187.207 | 6.63 |
| 1311 | 424018.059 | 4138193.603 | 11.15 |
| 1312 | 424018.364 | 4138204.747 | 2.88 |
| 1313 | 424019.416 | 4138207.433 | 35.46 |
| 1314 | 424019.610 | 4138242.890 | 19.60 |
| 1315 | 424021.188 | 4138262.425 | 10.40 |
| 1316 | 424020.590 | 4138272.810 | 13.09 |
| 1317 | 424015.094 | 4138284.688 | 11.58 |
| 1318 | 424007.641 | 4138293.555 | 10.56 |
| 1319 | 423998.830 | 4138299.375 | 25.45 |
| 1320 | 423974.930 | 4138308.126 | 13.02 |
| 1321 | 423961.914 | 4138308.477 | 10.77 |
| 1322 | 423951.506 | 4138305.715 | 13.64 |
| 1323 | 423939.469 | 4138299.297 | 21.45 |
| 1324 | 423919.840 | 4138290.659 | 23.29 |
| 1325 | 423898.207 | 4138282.032 | 16.75 |
| 1326 | 423882.273 | 4138276.871 | 9.72 |
| 1327 | 423872.612 | 4138275.830 | 9.17 |
| 1328 | 423863.510 | 4138276.979 | 20.43 |
| 1329 | 423844.459 | 4138284.365 | 4.56 |
| 1330 | 423846.705 | 4138288.334 | 43.55 |
| 1331 | 423868.152 | 4138326.239 | 17.51 |
| 1332 | 423873.457 | 4138342.931 | 25.36 |
| 1333 | 423874.674 | 4138368.265 | 24.86 |
| 1334 | 423872.790 | 4138393.057 | 36.43 |
| 1335 | 423869.479 | 4138429.337 | 24.42 |
| 1336 | 423893.678 | 4138432.602 | 20.94 |
| 1337 | 423898.317 | 4138453.026 | 15.47 |
| 1338 | 423913.698 | 4138451.331 | 16.77 |
| 1339 | 423930.395 | 4138449.799 | 9.62 |
| 1340 | 423939.909 | 4138448.391 | 24.05 |
| 1341 | 423963.279 | 4138442.718 | 14.38 |
| 1342 | 423976.425 | 4138436.881 | 23.59 |
| 1343 | 423998.581 | 4138428.795 | 23.77 |
| 1344 | 424020.915 | 4138420.651 | 9.00 |
| 1345 | 424028.397 | 4138415.649 | 16.00 |
| 1346 | 424021.009 | 4138401.457 | 14.59 |
| 1347 | 424008.284 | 4138394.313 | 10.63 |
| 1348 | 423998.819 | 4138389.465 | 14.64 |
| 1349 | 423989.055 | 4138378.551 | 3.76 |
| 1350 | 423989.935 | 4138374.896 | 5.42 |
| 1351 | 423991.051 | 4138369.596 | 6.90 |
| 1352 | 423995.788 | 4138364.582 | 7.61 |
| 1353 | 424002.282 | 4138360.607 | 10.47 |
| 1354 | 424012.665 | 4138359.282 | 2.02 |
| 1355 | 424013.503 | 4138361.124 | 29.80 |
| 1356 | 424042.479 | 4138354.178 | 12.30 |
| 1357 | 424053.864 | 4138349.513 | 13.85 |
| 1358 | 424067.563 | 4138351.551 | 10.54 |
| 1359 | 424074.050 | 4138359.856 | 3.75 |
| 1360 | 424077.457 | 4138361.430 | 1.85 |
| 1361 | 424077.293 | 4138363.274 | 3.00 |
| 1362 | 424077.028 | 4138366.262 | 1.35 |
| 1363 | 424076.908 | 4138367.608 | 20.01 |
| 1364 | 424066.158 | 4138384.486 | 21.00 |
| 1365 | 424049.265 | 4138396.957 | 10.47 |
| 1366 | 424043.603 | 4138405.766 | 10.60 |
| 1367 | 424040.082 | 4138415.762 | 17.33 |
| 1368 | 424047.379 | 4138431.484 | 1.30 |
| 1369 | 424048.561 | 4138432.025 | 3.50 |
| 1370 | 424051.744 | 4138433.480 | 1.30 |
| 1371 | 424052.926 | 4138434.021 | 7.00 |
| 1372 | 424058.421 | 4138429.687 | 33.47 |
| 1373 | 424077.241 | 4138402.010 | 18.35 |
| 1374 | 424087.557 | 4138386.838 | 8.47 |
| 1375 | 424095.405 | 4138390.019 | 17.64 |
| 1376 | 424111.751 | 4138396.644 | 12.12 |
| 1377 | 424123.020 | 4138401.097 | 16.49 |
| 1378 | 424131.408 | 4138386.896 | 11.12 |
| 1379 | 424140.179 | 4138380.066 | 18.50 |
| 1380 | 424145.212 | 4138362.264 | 3.61 |
| 1381 | 424148.269 | 4138360.347 | 7.95 |
| 1382 | 424154.609 | 4138365.151 | 3.90 |
| 1383 | 424157.718 | 4138367.507 | 12.30 |
| 1384 | 424168.118 | 4138374.070 | 16.61 |
| 1385 | 424181.228 | 4138384.265 | 60.44 |
| 1386 | 424141.430 | 4138429.758 | 8.02 |
| 1387 | 424134.851 | 4138425.167 | 5.08 |
| 1388 | 424130.682 | 4138422.258 | 20.42 |
| 1389 | 424112.503 | 4138412.955 | 24.37 |
| 1390 | 424092.986 | 4138427.540 | 10.64 |
| 1391 | 424089.372 | 4138437.550 | 20.26 |
| 1392 | 424098.265 | 4138455.754 | 22.11 |
| 1393 | 424106.020 | 4138476.456 | 3.97 |
| 1394 | 424107.412 | 4138480.171 | 9.14 |
| 1395 | 424111.637 | 4138488.274 | 12.68 |
| 1396 | 424118.922 | 4138498.653 | 15.19 |
| 1397 | 424125.643 | 4138485.032 | 16.41 |
| 1398 | 424131.620 | 4138469.745 | 35.19 |
| 1399 | 424154.879 | 4138443.341 | 33.66 |
| 1400 | 424183.667 | 4138460.791 | 15.92 |
| 1401 | 424176.183 | 4138474.839 | 32.30 |
| 1402 | 424161.697 | 4138503.706 | 20.59 |
| 1403 | 424155.639 | 4138523.379 | 1.21 |
| 1404 | 424155.197 | 4138524.505 | 13.39 |
| 1405 | 424151.266 | 4138537.300 | 2.45 |
| 1406 | 424150.195 | 4138539.502 | 16.29 |
| 1407 | 424144.584 | 4138554.792 | 9.79 |
| 1408 | 424141.243 | 4138563.998 | 22.60 |
| 1409 | 424129.386 | 4138583.243 | 41.76 |
| 1410 | 424108.713 | 4138619.530 | 34.26 |
| 1411 | 424091.401 | 4138649.088 | 23.67 |
| 1412 | 424078.303 | 4138668.806 | 25.92 |
| 1413 | 424061.852 | 4138688.833 | 35.16 |
| 1414 | 424037.049 | 4138713.747 | 13.55 |
| 1415 | 424032.755 | 4138700.896 | 7.51 |
| 1416 | 424038.485 | 4138696.038 | 30.07 |
| 1417 | 424023.614 | 4138669.898 | 12.13 |
| 1418 | 424032.446 | 4138661.589 | 24.39 |
| 1419 | 424048.161 | 4138642.934 | 32.44 |
| 1420 | 424064.596 | 4138614.965 | 21.57 |
| 1421 | 424073.392 | 4138595.272 | 33.88 |
| 1422 | 424086.869 | 4138564.194 | 97.20 |
| 1423 | 424014.890 | 4138498.873 | 25.99 |
| 1424 | 423993.025 | 4138484.817 | 41.52 |
| 1425 | 423955.246 | 4138467.594 | 29.29 |
| 1426 | 423943.829 | 4138494.562 | 24.92 |
| 1427 | 423932.586 | 4138516.801 | 27.88 |
| 1428 | 423916.370 | 4138539.484 | 18.20 |

Κωδικός: 23 E= 227810.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1429 | 423900.975 | 4138549.199 | 16.80 |
| 1430 | 423885.157 | 4138554.866 | 10.38 |
| 1431 | 423875.915 | 4138559.589 | 37.32 |
| 1432 | 423846.513 | 4138582.579 | 9.68 |
| 1433 | 423839.391 | 4138589.133 | 6.80 |

Κωδικός: 24 E= 3720.21 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1434 | 423871.669 | 4138368.223 | 24.79 |
| 1435 | 423870.479 | 4138343.466 | 16.81 |
| 1436 | 423865.387 | 4138327.445 | 43.30 |
| 1437 | 423844.066 | 4138289.762 | 4.50 |
| 1438 | 423841.848 | 4138285.842 | 6.01 |
| 1439 | 423836.685 | 4138288.912 | 13.80 |
| 1440 | 423833.512 | 4138302.343 | 11.41 |
| 1441 | 423834.689 | 4138313.689 | 25.44 |
| 1442 | 423840.533 | 4138338.449 | 20.12 |
| 1443 | 423838.272 | 4138358.437 | 14.97 |
| 1444 | 423836.009 | 4138373.235 | 9.94 |
| 1445 | 423832.012 | 4138382.330 | 16.45 |
| 1446 | 423830.695 | 4138398.728 | 9.56 |
| 1447 | 423838.387 | 4138404.410 | 19.90 |
| 1448 | 423853.152 | 4138417.758 | 16.73 |
| 1449 | 423866.846 | 4138427.360 | 59.33 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 03 E= 6557.67 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 2032 | 423377.714 | 4138656.157 | 36.73 |
| 2033 | 423353.334 | 4138628.681 | 21.89 |
| 2034 | 423343.264 | 4138609.241 | 42.26 |
| 2035 | 423319.753 | 4138574.122 | 54.37 |
| 2036 | 423282.454 | 4138534.558 | 28.59 |
| 2037 | 423259.185 | 4138517.943 | 35.13 |
| 2038 | 423228.669 | 4138500.543 | 51.95 |
| 2039 | 423182.546 | 4138476.643 | 20.96 |
| 2040 | 423167.827 | 4138461.728 | 17.34 |
| 2018 | 423159.867 | 4138477.131 | 37.55 |
| 2019 | 423192.098 | 4138496.397 | 67.51 |
| 2020 | 423241.587 | 4138542.312 | 35.09 |
| 2021 | 423275.846 | 4138549.913 | 44.99 |
| 2022 | 423298.734 | 4138588.650 | 41.69 |
| 2023 | 423330.527 | 4138615.618 | 41.28 |
| 2024 | 423350.313 | 4138651.842 | 30.25 |
| 2025 | 423373.971 | 4138670.696 | 20.45 |
| 2026 | 423394.389 | 4138669.589 | 30.09 |
| 2027 | 423422.012 | 4138657.651 | 20.96 |
| 1039 | 423442.657 | 4138654.012 | 14.50 |
| 2029 | 423442.291 | 4138639.515 | 23.88 |
| 2030 | 423418.891 | 4138644.286 | 13.05 |
| 2031 | 423406.089 | 4138646.817 | 29.87 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 9 E= 68310.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 424008.527 | 4138667.034 | 115.88 |
| Τ2 | 424068.836 | 4138568.085 | 127.95 |
| Τ3 | 423967.449 | 4138490.027 | 74.46 |
| Τ4 | 423930.216 | 4138554.506 | 118.25 |
| Τ5 | 423825.154 | 4138608.781 | 145.22 |
| Τ6 | 423682.726 | 4138637.139 | 295.12 |
| Τ7 | 423868.647 | 4138866.325 | 32.03 |
| Τ8 | 423890.360 | 4138842.781 | 36.44 |
| Τ9 | 423917.148 | 4138818.075 | 42.38 |
| Τ10 | 423948.694 | 4138789.771 | 20.53 |
| Τ11 | 423966.490 | 4138779.527 | 19.50 |
| Τ12 | 423984.648 | 4138772.421 | 16.90 |
| Τ13 | 424001.178 | 4138768.913 | 41.07 |
| Τ14 | 424041.037 | 4138759.024 | 97.57 |

ΚΧ 9.1 E= 11727.35 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423630.925 | 4138636.236 | 42.76 |
| Τ2 | 423673.623 | 4138633.854 | 152.81 |
| Τ3 | 423823.486 | 4138604.015 | 116.08 |
| Τ4 | 423926.619 | 4138550.737 | 78.70 |
| Τ5 | 423965.975 | 4138482.582 | 138.15 |
| Τ6 | 424075.439 | 4138566.858 | 117.99 |
| Τ7 | 424014.033 | 4138667.608 | 95.11 |
| Τ8 | 424045.726 | 4138757.286 | 6.86 |
| Τ9 | 424052.173 | 4138754.945 | 0.63 |
| Τ10 | 424051.747 | 4138754.478 | 26.82 |
| Τ11 | 424042.596 | 4138729.264 | 16.48 |
| Τ12 | 424037.049 | 4138713.747 | 13.55 |
| Τ13 | 424032.755 | 4138700.896 | 7.51 |
| Τ14 | 424038.485 | 4138696.038 | 30.07 |
| Τ15 | 424023.614 | 4138669.898 | 12.13 |
| Τ16 | 424032.446 | 4138661.589 | 24.39 |
| Τ17 | 424048.161 | 4138642.934 | 32.44 |
| Τ18 | 424064.596 | 4138614.965 | 21.57 |
| Τ19 | 424073.392 | 4138595.272 | 33.88 |
| Τ20 | 424086.869 | 4138564.194 | 97.20 |
| Τ21 | 424014.890 | 4138498.873 | 25.99 |
| Τ22 | 423993.025 | 4138484.817 | 41.52 |
| Τ23 | 423955.246 | 4138467.594 | 29.29 |
| Τ24 | 423943.829 | 4138494.562 | 24.92 |
| Τ25 | 423932.586 | 4138516.801 | 27.88 |
| Τ26 | 423916.370 | 4138539.484 | 18.20 |
| Τ27 | 423900.975 | 4138549.199 | 16.80 |
| Τ28 | 423885.157 | 4138554.866 | 10.38 |
| Τ29 | 423875.915 | 4138559.589 | 37.32 |
| Τ30 | 423846.513 | 4138582.579 | 9.68 |
| Τ31 | 423839.391 | 4138589.133 | 6.80 |
| Τ32 | 423833.373 | 4138592.295 | 11.68 |
| Τ33 | 423821.964 | 4138594.815 | 10.34 |
| Τ34 | 423811.661 | 4138595.658 | 7.07 |
| Τ35 | 423804.587 | 4138595.559 | 14.95 |
| Τ36 | 423789.670 | 4138596.590 | 30.85 |
| Τ37 | 423758.824 | 4138596.153 | 23.18 |
| Τ38 | 423735.752 | 4138593.963 | 25.06 |
| Τ39 | 423710.710 | 4138593.115 | 25.22 |
| Τ40 | 423685.652 | 4138595.986 | 46.57 |
| Τ41 | 423642.465 | 4138613.406 | 7.80 |
| Τ42 | 423635.205 | 4138616.270 | 7.27 |
| Τ43 | 423628.906 | 4138619.892 | 15.43 |
| Τ44 | 423614.130 | 4138624.350 | 7.72 |
| Τ45 | 423611.808 | 4138616.991 | 4.02 |
| Τ46 | 423595.154 | 4138618.221 | 1.33 |
| Τ47 | 423596.252 | 4138618.974 | 38.73 |

ΟΤ 3.1 E= 10692.77 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423221.653 | 4138630.327 | 12.51 |
| Τ2 | 423231.002 | 4138622.022 | 5.78 |
| Τ3 | 423234.700 | 4138617.585 | 7.02 |
| Τ4 | 423238.136 | 4138611.463 | 30.99 |
| Τ5 | 423250.773 | 4138583.163 | 22.77 |
| Τ6 | 423260.852 | 4138562.741 | 74.40 |
| Τ7 | 423194.541 | 4138529.000 | 65.14 |
| Τ8 | 423157.194 | 4138582.369 | 69.39 |
| Τ9 | 423122.361 | 4138642.387 | 62.57 |
| Τ10 | 423172.808 | 4138679.397 | 12.41 |
| Τ11 | 423183.241 | 4138672.674 | 30.64 |
| Τ12 | 423203.638 | 4138649.807 | 9.97 |
| Τ13 | 423209.364 | 4138641.639 | 16.70 |

ΟΤ 3.2 E= 5182.18 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423251.553 | 4138618.207 | 9.09 |
| Τ2 | 423247.106 | 4138626.129 | 8.28 |
| Τ3 | 423241.805 | 4138632.489 | 13.50 |
| Τ4 | 423231.714 | 4138641.453 | 14.95 |
| Τ5 | 423220.716 | 4138651.578 | 5.74 |
| Τ6 | 423217.419 | 4138656.279 | 7.24 |
| Τ7 | 423215.511 | 4138663.265 | 7.96 |
| Τ8 | 423214.909 | 4138671.198 | 11.89 |
| Τ9 | 423213.931 | 4138683.043 | 8.09 |
| Τ10 | 423213.497 | 4138691.119 | 9.33 |
| Τ11 | 423214.209 | 4138700.424 | 34.77 |
| Τ12 | 423246.270 | 4138713.887 | 11.88 |
| Τ13 | 423249.448 | 4138702.444 | 13.84 |
| Τ14 | 423253.466 | 4138689.205 | 10.07 |
| Τ15 | 423256.880 | 4138679.733 | 15.44 |
| Τ16 | 423262.898 | 4138665.516 | 11.79 |
| Τ17 | 423268.120 | 4138654.942 | 16.59 |
| Τ18 | 423276.353 | 4138640.539 | 16.29 |
| Τ19 | 423285.413 | 4138627.003 | 5.74 |
| Τ20 | 423288.825 | 4138622.387 | 7.86 |
| Τ21 | 423293.980 | 4138616.450 | 10.58 |
| Τ22 | 423301.835 | 4138609.368 | 1.78 |
| Τ23 | 423303.281 | 4138608.332 | 44.53 |
| Τ24 | 423277.846 | 4138571.775 | 4.05 |
| Τ25 | 423274.252 | 4138573.642 | 5.10 |
| Τ26 | 423270.507 | 4138577.108 | 13.88 |
| Τ27 | 423264.352 | 4138589.543 | 31.39 |

ΟΤ 3.3 E= 5445.04 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423371.661 | 4138563.685 | 5.31 |
| Τ2 | 423366.349 | 4138563.654 | 28.19 |
| Τ3 | 423338.407 | 4138559.908 | 2.64 |
| Τ4 | 423335.769 | 4138559.871 | 29.72 |
| Τ5 | 423335.684 | 4138589.595 | 5.45 |
| Τ6 | 423339.544 | 4138593.439 | 31.64 |
| Τ7 | 423370.908 | 4138589.288 | 14.35 |
| Τ8 | 423385.197 | 4138590.578 | 43.36 |
| Τ9 | 423423.081 | 4138569.482 | 57.74 |
| Τ10 | 423477.921 | 4138551.423 | 39.61 |
| Τ11 | 423491.212 | 4138514.109 | 26.32 |
| Τ12 | 423473.182 | 4138494.942 | 14.14 |
| Τ13 | 423465.746 | 4138506.966 | 10.96 |
| Τ14 | 423457.462 | 4138514.138 | 5.28 |
| Τ15 | 423452.868 | 4138516.741 | 10.94 |
| Τ16 | 423442.802 | 4138521.025 | 4.61 |
| Τ17 | 423438.441 | 4138522.507 | 10.59 |
| Τ18 | 423428.662 | 4138526.468 | 10.59 |
| Τ19 | 423420.492 | 4138533.145 | 23.69 |
| Τ20 | 423404.153 | 4138550.302 | 4.40 |
| Τ21 | 423400.774 | 4138553.120 | 15.70 |
| Τ22 | 423386.981 | 4138560.506 | 15.70 |

ΟΤ 3.4 E= 5318.70 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423534.228 | 4138465.205 | 8.88 |
| Τ2 | 423525.382 | 4138466.026 | 21.17 |
| Τ3 | 423504.218 | 4138466.295 | 7.33 |
| Τ4 | 423496.941 | 4138467.198 | 8.18 |
| Τ5 | 423489.222 | 4138469.899 | 7.17 |
| Τ6 | 423483.235 | 4138473.850 | 5.80 |
| Τ7 | 423479.603 | 4138478.370 | 6.38 |
| Τ8 | 423476.534 | 4138483.965 | 30.82 |
| Τ9 | 423497.396 | 4138506.654 | 20.43 |
| Τ10 | 423517.049 | 4138501.071 | 53.62 |
| Τ11 | 423570.376 | 4138495.485 | 80.81 |
| Τ12 | 423633.153 | 4138444.601 | 32.01 |
| Τ13 | 423613.906 | 4138419.026 | 6.44 |
| Τ14 | 423608.647 | 4138422.735 | 25.90 |
| Τ15 | 423589.170 | 4138439.810 | 13.92 |
| Τ16 | 423578.116 | 4138448.267 | 14.54 |
| Τ17 | 423565.580 | 4138455.631 | 6.34 |
| Τ18 | 423559.893 | 4138458.429 | 8.53 |
| Τ19 | 423551.975 | 4138461.592 | 9.40 |
| Τ20 | 423542.854 | 4138463.848 | 8.73 |

ΟΤ 3.5 E= 1404.39 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423652.525 | 4138404.989 | 36.31 |
| Τ2 | 423624.298 | 4138427.832 | 21.22 |
| Τ3 | 423637.052 | 4138444.795 | 14.05 |
| Τ4 | 423648.700 | 4138452.650 | 17.72 |
| Τ5 | 423662.705 | 4138441.800 | 6.49 |
| Τ6 | 423667.239 | 4138437.154 | 19.51 |
| Τ7 | 423679.281 | 4138421.800 | 31.60 |

ΟΤ 3.6 E= 3022.27 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423708.990 | 4138355.494 | 18.20 |
| Τ2 | 423695.399 | 4138367.602 | 7.61 |
| Τ3 | 423688.443 | 4138370.692 | 7.47 |
| Τ4 | 423681.048 | 4138371.745 | 12.25 |
| Τ5 | 423668.799 | 4138371.624 | 3.85 |
| Τ6 | 423665.037 | 4138372.439 | 4.01 |
| Τ7 | 423661.552 | 4138374.422 | 3.21 |
| Τ8 | 423659.210 | 4138376.615 | 4.31 |
| Τ9 | 423656.963 | 4138380.291 | 2.78 |
| Τ10 | 423656.079 | 4138382.928 | 2.05 |
| Τ11 | 423655.848 | 4138384.960 | 3.82 |
| Τ12 | 423656.557 | 4138388.709 | 3.11 |
| Τ13 | 423658.039 | 4138391.445 | 3.64 |
| Τ14 | 423660.655 | 4138393.971 | 4.05 |
| Τ15 | 423664.321 | 4138395.695 | 16.89 |
| Τ16 | 423680.548 | 4138400.395 | 9.61 |
| Τ17 | 423689.304 | 4138404.365 | 2.99 |
| Τ18 | 423690.939 | 4138406.869 | 7.67 |
| Τ19 | 423698.123 | 4138404.200 | 13.26 |
| Τ20 | 423707.979 | 4138395.322 | 37.49 |
| Τ21 | 423738.518 | 4138373.579 | 26.53 |
| Τ22 | 423760.470 | 4138358.681 | 13.71 |
| Τ23 | 423752.861 | 4138347.280 | 4.11 |
| Τ24 | 423748.928 | 4138346.096 | 6.20 |
| Τ25 | 423742.833 | 4138344.981 | 5.85 |
| Τ26 | 423736.984 | 4138344.766 | 3.87 |
| Τ27 | 423733.176 | 4138345.458 | 11.61 |
| Τ28 | 423722.000 | 4138348.614 | 14.72 |

ΟΤ 3.7 E= 3395.93 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423602.122 | 4138564.827 | 19.20 |
| Τ2 | 423604.637 | 4138545.797 | 9.76 |
| Τ3 | 423607.476 | 4138536.458 | 27.71 |
| Τ4 | 423621.625 | 4138512.633 | 9.00 |
| Τ5 | 423626.299 | 4138504.941 | 2.83 |
| Τ6 | 423627.156 | 4138502.246 | 26.64 |
| Τ7 | 423602.171 | 4138492.995 | 25.51 |
| Τ8 | 423586.883 | 4138513.421 | 31.25 |
| Τ9 | 423575.706 | 4138542.608 | 23.06 |
| Τ10 | 423574.836 | 4138565.649 | 27.68 |
| Τ11 | 423577.551 | 4138593.198 | 12.99 |
| Τ12 | 423582.065 | 4138605.373 | 16.39 |
| Τ13 | 423595.468 | 4138614.798 | 18.21 |
| Τ14 | 423612.103 | 4138607.398 | 10.28 |
| Τ15 | 423608.884 | 4138597.637 | 14.26 |
| Τ16 | 423605.442 | 4138583.794 | 19.26 |

ΚΧ 3.8 E= 7012.74 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423654.386 | 4138364.693 | 7.27 |
| Τ2 | 423660.700 | 4138361.100 | 7.03 |
| Τ3 | 423667.572 | 4138359.611 | 12.69 |
| Τ4 | 423680.257 | 4138359.736 | 4.89 |
| Τ5 | 423685.098 | 4138359.047 | 4.07 |
| Τ6 | 423688.816 | 4138357.395 | 17.78 |
| Τ7 | 423702.094 | 4138345.566 | 16.20 |
| Τ8 | 423716.416 | 4138337.993 | 13.95 |
| Τ9 | 423708.609 | 4138326.428 | 8.92 |
| Τ10 | 423704.955 | 4138318.293 | 14.12 |
| Τ11 | 423691.245 | 4138321.686 | 7.68 |
| Τ12 | 423683.635 | 4138322.706 | 4.69 |
| Τ13 | 423678.964 | 4138322.319 | 5.54 |
| Τ14 | 423673.615 | 4138320.872 | 4.66 |
| Τ15 | 423669.406 | 4138318.882 | 7.11 |
| Τ16 | 423663.739 | 4138314.582 | 5.29 |
| Τ17 | 423660.341 | 4138310.528 | 10.84 |
| Τ18 | 423654.140 | 4138301.634 | 4.82 |
| Τ19 | 423650.720 | 4138298.242 | 3.33 |
| Τ20 | 423647.954 | 4138296.382 | 5.01 |
| Τ21 | 423643.332 | 4138294.446 | 4.16 |
| Τ22 | 423639.243 | 4138293.681 | 10.52 |
| Τ23 | 423628.723 | 4138293.733 | 5.63 |
| Τ24 | 423623.297 | 4138295.226 | 10.98 |
| Τ25 | 423613.921 | 4138300.949 | 7.05 |
| Τ26 | 423608.679 | 4138305.658 | 10.12 |
| Τ27 | 423613.204 | 4138314.711 | 17.92 |
| Τ28 | 423619.226 | 4138331.588 | 19.41 |
| Τ29 | 423620.328 | 4138350.961 | 16.54 |
| Τ30 | 423616.478 | 4138367.045 | 13.36 |
| Τ31 | 423607.392 | 4138376.842 | 17.87 |
| Τ32 | 423618.074 | 4138391.164 | 4.93 |
| Τ33 | 423620.367 | 4138395.531 | 43.83 |
| Τ34 | 423583.055 | 4138418.522 | 4.97 |
| Τ35 | 423578.995 | 4138415.663 | 20.81 |
| Τ36 | 423559.688 | 4138423.433 | 28.58 |
| Τ37 | 423535.597 | 4138438.815 | 23.50 |
| Τ38 | 423515.191 | 4138450.470 | 13.67 |
| Τ39 | 423501.939 | 4138453.808 | 0.68 |
| Τ40 | 423502.296 | 4138454.385 | 22.35 |
| Τ41 | 423524.638 | 4138454.043 | 8.14 |
| Τ42 | 423532.739 | 4138453.292 | 7.83 |
| Τ43 | 423540.476 | 4138452.074 | 8.05 |
| Τ44 | 423548.291 | 4138450.142 | 7.24 |
| Τ45 | 423555.012 | 4138447.457 | 5.56 |
| Τ46 | 423559.998 | 4138445.004 | 6.47 |
| Τ47 | 423565.641 | 4138441.847 | 6.90 |
| Τ48 | 423571.517 | 4138438.238 | 12.51 |
| Τ49 | 423581.440 | 4138430.628 | 25.66 |
| Τ50 | 423600.736 | 4138413.711 | 10.35 |
| Τ51 | 423609.139 | 4138407.674 | 15.89 |
| Τ52 | 423622.517 | 4138399.103 | 16.98 |
| Τ53 | 423637.647 | 4138391.404 | 6.55 |
| Τ54 | 423641.896 | 4138386.414 | 6.56 |
| Τ55 | 423644.299 | 4138380.312 | 5.40 |
| Τ56 | 423646.017 | 4138375.191 | 7.29 |
| Τ57 | 423649.819 | 4138368.968 | 6.26 |

ΚΧ 3.9 E= 2544.56 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423638.278 | 4138495.566 | |
| Τ2 | 423637.125 | 4138503.893 | |
| Τ3 | 423635.467 | 4138509.111 | |
| Τ4 | 423630.175 | 4138517.818 | |
| Τ5 | 423616.700 | 4138540.495 | |
| Τ6 | 423614.371 | 4138548.159 | |
| Τ7 | 423612.207 | 4138564.442 | |
| Τ8 | 423615.232 | 4138581.723 | |
| Τ9 | 423618.498 | 4138594.861 | |
| Τ10 | 423622.230 | 4138606.177 | |
| Τ11 | 423626.620 | 4138604.224 | |
| Τ12 | 423624.126 | 4138598.397 | |
| Τ13 | 423621.596 | 4138586.760 | |
| Τ14 | 423620.812 | 4138574.524 | |
| Τ15 | 423619.029 | 4138557.130 | |
| Τ16 | 423621.855 | 4138542.190 | |
| Τ17 | 423626.215 | 4138530.366 | |
| Τ18 | 423639.235 | 4138518.070 | |
| Τ19 | 423658.627 | 4138502.502 | |
| Τ20 | 423658.765 | 4138492.596 | |
| Τ21 | 423657.071 | 4138484.155 | |
| Τ22 | 423645.289 | 4138478.143 | |
| Τ23 | 423676.061 | 4138449.964 | |
| Τ24 | 423682.794 | 4138439.683 | |
| Τ25 | 423694.824 | 4138424.211 | |
| Τ26 | 423699.923 | 4138420.512 | |
| Τ27 | 423705.224 | 4138412.008 | |
| Τ28 | 423714.371 | 4138403.059 | |
| Τ29 | 423721.215 | 4138398.288 | |
| Τ30 | 423737.359 | 4138386.658 | |
| Τ31 | 423744.453 | 4138381.671 | |
| Τ32 | 423748.969 | 4138377.741 | |
| Τ33 | 423761.917 | 4138369.228 | |
| Τ34 | 423781.112 | 4138361.598 | |
| Τ35 | 423784.021 | 4138362.482 | |
| Τ36 | 423800.752 | 4138344.707 | |
| Τ37 | 423794.965 | 4138348.387 | |
| Τ38 | 423787.481 | 4138351.482 | |
| Τ39 | 423780.208 | 4138353.213 | |
| Τ40 | 423773.517 | 4138353.401 | |
| Τ41 | 423767.392 | 4138352.312 | |
| Τ42 | 423757.484 | 4138348.803 | |
| Τ43 | 423764.618 | 4138359.492 | |
| Τ44 | 423740.231 | 4138376.042 | |
| Τ45 | 423709.859 | 4138397.667 | |
| Τ46 | 423699.705 | 4138406.812 | |
| Τ47 | 423692.140 | 4138409.623 | |
| Τ48 | 423692.848 | 4138412.474 | |
| Τ49 | 423693.015 | 4138416.119 | |
| Τ50 | 423692.017 | 4138421.154 | |
| Τ51 | 423690.031 | 4138424.266 | |
| Τ52 | 423674.844 | 4138443.658 | |
| Τ53 | 423669.321 | 4138449.311 | |
| Τ54 | 423655.018 | 4138460.411 | |
| Τ55 | 423645.867 | 4138468.976 | |
| Τ56 | 423643.613 | 4138472.396 | |
| Τ57 | 423642.180 | 4138475.516 | |
| Τ58 | 423639.489 | 4138486.810 | |

ΚΧ 3.10 E= 19051.80 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423129.980 | 4138508.121 | |
| Τ2 | 423104.186 | 4138498.162 | |
| Τ3 | 423095.830 | 4138507.104 | |
| Τ4 | 423088.202 | 4138510.617 | |
| Τ5 | 423065.839 | 4138513.518 | |
| Τ6 | 423046.738 | 4138517.921 | |
| Τ7 | 423026.726 | 4138523.997 | |
| Τ8 | 423024.120 | 4138527.115 | |
| Τ9 | 423058.420 | 4138555.917 | |
| Τ10 | 423064.747 | 4138563.218 | |
| Τ11 | 423081.287 | 4138598.014 | |
| Τ12 | 423091.162 | 4138624.128 | |
| Τ13 | 423095.544 | 4138640.960 | |
| Τ14 | 423096.100 | 4138651.822 | |
| Τ15 | 423093.713 | 4138667.413 | |
| Τ16 | 423098.929 | 4138667.355 | |
| Τ17 | 423139.677 | 4138670.185 | |
| Τ18 | 423143.119 | 4138686.527 | |
| Τ19 | 423147.969 | 4138692.220 | |
| Τ20 | 423150.837 | 4138693.797 | |
| Τ21 | 423176.076 | 4138697.490 | |
| Τ22 | 423188.686 | 4138703.695 | |
| Τ23 | 423208.295 | 4138716.000 | |
| Τ24 | 423218.750 | 4138721.864 | |
| Τ25 | 423227.725 | 4138731.435 | |
| Τ26 | 423233.143 | 4138740.102 | |
| Τ27 | 423240.168 | 4138755.762 | |
| Τ28 | 423250.108 | 4138718.752 | |
| Τ29 | 423254.250 | 4138703.840 | |
| Τ30 | 423258.213 | 4138690.780 | |
| Τ31 | 423261.537 | 4138681.556 | |
| Τ32 | 423267.446 | 4138667.599 | |
| Τ33 | 423272.536 | 4138657.292 | |
| Τ34 | 423280.606 | 4138643.173 | |
| Τ35 | 423289.503 | 4138629.881 | |
| Τ36 | 423292.729 | 4138625.517 | |
| Τ37 | 423297.555 | 4138619.959 | |
| Τ38 | 423304.975 | 4138613.269 | |
| Τ39 | 423308.549 | 4138610.651 | |
| Τ40 | 423317.156 | 4138605.600 | |
| Τ41 | 423298.734 | 4138588.650 | |
| Τ42 | 423287.022 | 4138568.827 | |
| Τ43 | 423280.685 | 4138570.602 | |
| Τ44 | 423305.719 | 4138606.584 | |
| Τ45 | 423301.835 | 4138609.368 | |
| Τ46 | 423293.980 | 4138616.450 | |
| Τ47 | 423288.825 | 4138622.387 | |
| Τ48 | 423285.413 | 4138627.003 | |
| Τ49 | 423276.353 | 4138640.539 | |
| Τ50 | 423268.120 | 4138654.942 | |
| Τ51 | 423262.898 | 4138665.516 | |
| Τ52 | 423256.880 | 4138679.733 | |
| Τ53 | 423253.466 | 4138689.205 | |
| Τ54 | 423249.448 | 4138702.444 | |
| Τ55 | 423245.461 | 4138716.801 | |
| Τ56 | 423195.060 | 4138695.636 | |
| Τ57 | 423172.698 | 4138683.037 | |
| Τ58 | 423118.414 | 4138643.212 | |
| Τ59 | 423154.591 | 4138580.857 | |
| Τ60 | 423193.578 | 4138525.144 | |
| Τ61 | 423263.823 | 4138560.887 | |
| Τ62 | 423279.124 | 4138555.461 | |
| Τ63 | 423275.846 | 4138549.913 | |
| Τ64 | 423241.587 | 4138542.312 | |
| Τ65 | 423192.098 | 4138496.397 | |
| Τ66 | 423164.637 | 4138480.134 | |
| Τ67 | 423149.435 | 4138473.240 | |
| Τ68 | 423144.113 | 4138492.887 | |
| Τ69 | 423133.904 | 4138485.955 | |

ΚΧ 3.11 E= 1357.92 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423326.317 | 4138560.303 | |
| Τ2 | 423319.899 | 4138561.422 | |
| Τ3 | 423310.479 | 4138564.284 | |
| Τ4 | 423319.753 | 4138574.122 | |
| Τ5 | 423336.803 | 4138599.589 | |
| Τ6 | 423345.144 | 4138597.742 | |
| Τ7 | 423371.012 | 4138594.318 | |
| Τ8 | 423386.283 | 4138595.696 | |
| Τ9 | 423424.808 | 4138574.243 | |
| Τ10 | 423482.347 | 4138563.320 | |
| Τ11 | 423477.921 | 4138551.423 | |
| Τ12 | 423423.081 | 4138569.482 | |
| Τ13 | 423385.197 | 4138590.578 | |
| Τ14 | 423370.908 | 4138589.288 | |
| Τ15 | 423335.791 | 4138593.936 | |
| Τ16 | 423332.680 | 4138590.838 | |
| Τ17 | 423332.795 | 4138559.831 | |

ΚΧ 3.12 E= 1623.93 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Τ1 | 423402.768 | 4138503.182 | |
| Τ2 | 423395.704 | 4138514.519 | |
| Τ3 | 423391.926 | 4138528.492 | |
| Τ4 | 423383.314 | 4138538.980 | |
| Τ5 | 423375.774 | 4138543.016 | |
| Τ6 | 423367.375 | 4138544.880 | |
| Τ7 | 423351.546 | 4138546.082 | |
| Τ8 | 423314.438 | 4138536.691 | |
| Τ9 | 423301.667 | 4138543.781 | |
| Τ10 | 423298.613 | 4138551.698 | |
| Τ11 | 423301.288 | 4138554.535 | |
| Τ12 | 423317.118 | 4138549.726 | |
| Τ13 | 423324.874 | 4138548.379 | |
| Τ14 | 423332.123 | 4138547.820 | |
| Τ15 | 423339.293 | 4138547.919 | |
| Τ16 | 423367.061 | 4138551.658 | |
| Τ17 | 423371.305 | 4138551.682 | |
| Τ18 | 423382.906 | 4138549.219 | |
| Τ19 | 423393.382 | 4138543.659 | |
| Τ20 | 423396.101 | 4138541.392 | |
| Τ21 | 423411.553 | 4138525.139 | |
| Τ22 | 423421.523 | 4138516.774 | |
| Τ23 | 423433.435 | 4138511.534 | |
| Τ24 | 423410.842 | 4138495.042 | |

| Πλευρές |
|---|
| 8.41 |
| 5.48 |
| 10.19 |
| 26.38 |
| 8.01 |
| 16.43 |
| 17.54 |
| 13.54 |
| 11.92 |
| 4.81 |
| 6.34 |
| 11.91 |
| 12.26 |
| 17.49 |
| 15.21 |
| 12.60 |
| 17.91 |
| 24.87 |
| 9.91 |
| 8.61 |
| 13.23 |
| 41.73 |
| 12.29 |
| 19.60 |
| 6.30 |
| 10.02 |
| 12.80 |
| 8.34 |
| 19.90 |
| 8.67 |
| 5.99 |
| 15.50 |
| 20.66 |
| 3.04 |
| 24.41 |
| 6.86 |
| 8.10 |
| 7.48 |
| 6.69 |
| 6.22 |
| 10.51 |
| 12.85 |
| 29.47 |
| 37.28 |
| 13.67 |
| 8.07 |
| 2.94 |
| 3.65 |
| 5.13 |
| 3.69 |
| 24.63 |
| 7.90 |
| 18.10 |
| 12.53 |
| 4.10 |
| 3.43 |
| 11.61 |
| 8.84 |

| Πλευρές |
|---|
| 27.65 |
| 12.24 |
| 8.40 |
| 22.55 |
| 19.60 |
| 20.91 |
| 4.06 |
| 44.79 |
| 9.66 |
| 38.53 |
| 27.92 |
| 17.39 |
| 10.88 |
| 15.77 |
| 5.22 |
| 40.85 |
| 16.70 |
| 7.48 |
| 3.27 |
| 25.51 |
| 14.05 |
| 23.15 |
| 11.99 |
| 13.12 |
| 10.22 |
| 17.16 |
| 38.32 |
| 15.48 |
| 13.65 |
| 9.80 |
| 15.16 |
| 11.50 |
| 16.26 |
| 16.00 |
| 5.43 |
| 7.36 |
| 9.99 |
| 4.43 |
| 9.98 |
| 25.03 |
| 23.02 |
| 6.58 |
| 43.83 |
| 4.78 |
| 10.58 |
| 7.86 |
| 5.74 |
| 16.29 |
| 16.59 |
| 11.79 |
| 15.44 |
| 10.07 |
| 13.84 |
| 14.90 |
| 54.66 |
| 25.67 |
| 67.33 |
| 72.09 |
| 68.00 |
| 78.82 |
| 16.23 |
| 6.45 |
| 35.09 |
| 67.51 |
| 31.92 |
| 16.69 |
| 20.36 |
| 12.34 |
| 22.51 |

| Πλευρές |
|---|
| 6.52 |
| 9.85 |
| 13.52 |
| 30.65 |
| 8.54 |
| 26.09 |
| 15.33 |
| 44.10 |
| 58.57 |
| 12.69 |
| 57.74 |
| 43.36 |
| 14.35 |
| 35.42 |
| 4.39 |
| 31.01 |
| 6.50 |

| Πλευρές |
|---|
| 13.36 |
| 14.48 |
| 13.57 |
| 8.55 |
| 8.60 |
| 15.88 |
| 38.28 |
| 14.61 |
| 8.49 |
| 3.90 |
| 16.55 |
| 7.87 |
| 7.27 |
| 7.17 |
| 28.02 |
| 4.24 |
| 11.90 |
| 11.90 |
| 3.54 |
| 22.43 |
| 13.06 |
| 13.06 |
| 27.97 |
| 11.47 |

ΚΧ 3.13 E= 1321.00 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423414.269 | 4138484.767 | 7.36 |
| T2 | 423410.604 | 4138491.154 | 32.57 |
| T3 | 423436.907 | 4138510.354 | 11.51 |
| T4 | 423447.543 | 4138505.965 | 3.73 |
| T5 | 423450.785 | 4138504.129 | 7.85 |
| T6 | 423456.737 | 4138499.012 | 11.59 |
| T7 | 423462.623 | 4138489.031 | 17.26 |
| T8 | 423449.030 | 4138478.399 | 25.46 |
| T9 | 423428.077 | 4138463.930 | 25.00 |

ΚΧ 3.14 E= 6825.11 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423517.619 | 4138504.027 | 19.24 |
| T2 | 423499.111 | 4138509.286 | 8.34 |
| T3 | 423493.785 | 4138515.706 | 37.88 |
| T4 | 423481.114 | 4138551.401 | 10.14 |
| T5 | 423484.651 | 4138560.908 | 67.05 |
| T6 | 423548.496 | 4138581.374 | 25.46 |
| T7 | 423569.207 | 4138596.180 | 5.87 |
| T8 | 423574.604 | 4138593.878 | 28.27 |
| T9 | 423571.830 | 4138565.740 | 23.84 |
| T10 | 423572.730 | 4138541.915 | 32.09 |
| T11 | 423584.231 | 4138511.957 | 25.04 |
| T12 | 423599.237 | 4138491.909 | 14.41 |
| T13 | 423585.721 | 4138486.905 | 18.14 |
| T14 | 423571.665 | 4138498.366 | 54.34 |

ΚΧ 3.15 E= 1219.09 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423629.635 | 4138485.073 | 13.54 |
| T2 | 423632.831 | 4138471.913 | 4.82 |
| T3 | 423634.844 | 4138467.530 | 5.66 |
| T4 | 423637.961 | 4138462.801 | 11.67 |
| T5 | 423646.356 | 4138454.697 | 13.75 |
| T6 | 423634.957 | 4138447.000 | 53.96 |
| T7 | 423593.042 | 4138480.974 | 5.82 |
| T8 | 423593.889 | 4138486.730 | 36.02 |
| T9 | 423627.672 | 4138499.238 | 14.30 |

ΚΧ 3.16 E= 1063.20 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423751.518 | 4138334.371 | 9.19 |
| T2 | 423760.301 | 4138337.069 | 10.78 |
| T3 | 423770.463 | 4138340.670 | 4.01 |
| T4 | 423774.408 | 4138341.372 | 4.23 |
| T5 | 423778.633 | 4138341.252 | 8.02 |
| T6 | 423786.379 | 4138339.184 | 3.26 |
| T7 | 423789.322 | 4138337.783 | 6.77 |
| T8 | 423795.022 | 4138334.133 | 2.54 |
| T9 | 423795.854 | 4138331.736 | 15.18 |
| T10 | 423780.747 | 4138330.287 | 8.42 |
| T11 | 423776.073 | 4138323.281 | 14.18 |
| T12 | 423763.134 | 4138317.476 | 33.23 |
| T13 | 423730.000 | 4138320.000 | 16.40 |
| T14 | 423717.008 | 4138330.011 | 7.63 |
| T15 | 423721.240 | 4138336.359 | 9.59 |
| T16 | 423730.467 | 4138333.753 | 5.75 |
| T17 | 423736.122 | 4138332.726 | 8.02 |
| T18 | 423744.140 | 4138333.021 | 7.50 |

ΚΧ 3.17 E= 1593.76 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423675.350 | 4138316.162 | 4.64 |
| T2 | 423679.830 | 4138317.374 | 3.88 |
| T3 | 423683.698 | 4138317.694 | 6.53 |
| T4 | 423690.164 | 4138316.803 | 13.09 |
| T5 | 423702.872 | 4138313.658 | 7.01 |
| T6 | 423700.000 | 4138307.264 | 7.02 |
| T7 | 423699.337 | 4138300.280 | 81.80 |
| T8 | 423619.618 | 4138281.941 | 54.63 |
| T9 | 423565.233 | 4138287.099 | 20.59 |
| T10 | 423566.173 | 4138307.671 | 43.12 |
| T11 | 423604.175 | 4138287.291 | 13.59 |
| T12 | 423606.803 | 4138300.623 | 5.54 |
| T13 | 423610.922 | 4138296.921 | 11.86 |
| T14 | 423621.045 | 4138290.743 | 7.49 |
| T15 | 423628.262 | 4138288.735 | 11.43 |
| T16 | 423639.695 | 4138288.679 | 5.17 |
| T17 | 423644.774 | 4138289.629 | 6.03 |
| T18 | 423650.338 | 4138291.960 | 4.30 |
| T19 | 423653.904 | 4138294.357 | 5.73 |
| T20 | 423657.968 | 4138298.389 | 11.11 |
| T21 | 423664.327 | 4138307.500 | 4.49 |
| T22 | 423667.209 | 4138310.939 | 6.03 |
| T23 | 423672.014 | 4138314.584 | 3.69 |

ΚΧ 3.18 E= 247.79 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423628.392 | 4138409.590 | 14.28 |
| T2 | 423616.369 | 4138417.293 | 10.30 |
| T3 | 423622.564 | 4138425.525 | 36.11 |
| T4 | 423650.566 | 4138402.724 | 1.51 |
| T5 | 423649.163 | 4138402.169 | 16.43 |
| T6 | 423633.498 | 4138407.110 | 5.68 |

ΚΧ 3.19 E= 154.86 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423680.750 | 4138413.213 | 28.52 |
| T2 | 423653.761 | 4138403.989 | 1.59 |
| T3 | 423652.525 | 4138404.989 | 31.60 |
| T4 | 423679.281 | 4138421.800 | 5.07 |
| T5 | 423681.982 | 4138417.510 | 4.47 |

ΟΤ 4.1 E= 10743.06 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423366.986 | 4138364.292 | 8.11 |
| T2 | 423364.071 | 4138371.859 | 7.33 |
| T3 | 423361.995 | 4138378.892 | 15.01 |
| T4 | 423359.247 | 4138393.653 | 17.10 |
| T5 | 423356.565 | 4138410.536 | 7.76 |
| T6 | 423354.887 | 4138418.111 | 9.57 |
| T7 | 423351.285 | 4138426.976 | 29.90 |
| T8 | 423337.237 | 4138453.371 | 18.77 |
| T9 | 423330.951 | 4138471.053 | 15.55 |
| T10 | 423334.575 | 4138486.175 | 16.54 |
| T11 | 423350.842 | 4138483.189 | 31.15 |
| T12 | 423381.879 | 4138480.505 | 41.80 |
| T13 | 423410.864 | 4138450.389 | 62.28 |
| T14 | 423424.035 | 4138389.516 | 14.13 |
| T15 | 423430.243 | 4138376.828 | 23.90 |
| T16 | 423444.174 | 4138357.405 | 43.26 |
| T17 | 423437.648 | 4138314.642 | 44.94 |
| T18 | 423392.841 | 4138311.135 | 11.20 |
| T19 | 423391.090 | 4138322.201 | 5.69 |
| T20 | 423388.970 | 4138327.478 | 21.58 |
| T21 | 423377.435 | 4138345.711 | 21.32 |

ΟΤ 4.2 E= 9754.40 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423383.472 | 4138185.064 | 33.68 |
| T2 | 423368.259 | 4138215.111 | 5.52 |
| T3 | 423366.322 | 4138220.285 | 28.55 |
| T4 | 423364.175 | 4138248.485 | 28.55 |
| T5 | 423375.049 | 4138274.593 | 53.02 |
| T6 | 423427.837 | 4138269.689 | 25.63 |
| T7 | 423440.384 | 4138247.338 | 18.03 |
| T8 | 423435.564 | 4138229.969 | 45.71 |
| T9 | 423431.141 | 4138184.476 | 27.49 |
| T10 | 423426.475 | 4138157.388 | 63.91 |
| T11 | 423444.417 | 4138096.046 | 13.24 |
| T12 | 423433.974 | 4138087.908 | 10.17 |
| T13 | 423424.733 | 4138083.662 | 7.98 |
| T14 | 423416.893 | 4138082.201 | 7.02 |
| T15 | 423409.869 | 4138082.095 | 6.01 |
| T16 | 423403.881 | 4138082.562 | 2.74 |
| T17 | 423401.201 | 4138083.138 | 3.42 |
| T18 | 423398.347 | 4138084.903 | 3.42 |
| T19 | 423397.251 | 4138088.074 | 24.73 |
| T20 | 423397.487 | 4138112.801 | 37.76 |
| T21 | 423392.673 | 4138150.248 | 12.81 |
| T22 | 423390.574 | 4138162.890 | 23.28 |

ΚΧ 4.31 E= 196.80 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423443.079 | 4138199.697 | 18.60 |
| T2 | 423434.010 | 4138183.461 | 46.70 |
| T3 | 423438.664 | 4138229.923 | 16.26 |
| T4 | 423442.551 | 4138214.139 | 14.45 |

ΚΧ 4.32 E= 293.26 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423486.198 | 4138224.408 | 25.03 |
| T2 | 423470.587 | 4138204.838 | 30.69 |
| T3 | 423476.263 | 4138235.001 | 21.27 |
| T4 | 423497.528 | 4138235.148 | 15.61 |

ΟΤ 4.3 E= 9624.14 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423528.857 | 4138188.163 | 22.32 |
| T2 | 423516.228 | 4138169.758 | 8.79 |
| T3 | 423510.385 | 4138163.188 | 5.91 |
| T4 | 423506.322 | 4138158.902 | 8.89 |
| T5 | 423499.441 | 4138153.267 | 15.35 |
| T6 | 423486.508 | 4138144.993 | 11.97 |
| T7 | 423477.006 | 4138137.712 | 7.95 |
| T8 | 423471.303 | 4138132.169 | 5.84 |
| T9 | 423467.463 | 4138127.768 | 40.75 |
| T10 | 423451.095 | 4138165.087 | 44.68 |
| T11 | 423473.440 | 4138203.780 | 23.86 |
| T12 | 423488.400 | 4138222.364 | 14.33 |
| T13 | 423498.862 | 4138232.160 | 28.31 |
| T14 | 423517.911 | 4138253.103 | 21.91 |
| T15 | 423535.787 | 4138265.769 | 19.25 |
| T16 | 423554.935 | 4138267.745 | 22.26 |
| T17 | 423570.490 | 4138283.674 | 52.36 |
| T18 | 423622.608 | 4138278.627 | 34.64 |
| T19 | 423624.569 | 4138244.047 | 13.65 |
| T20 | 423610.927 | 4138244.539 | 7.75 |
| T21 | 423603.186 | 4138244.184 | 8.28 |
| T22 | 423594.991 | 4138242.975 | 13.12 |
| T23 | 423582.384 | 4138239.347 | 8.28 |
| T24 | 423574.803 | 4138236.016 | 7.35 |
| T25 | 423568.395 | 4138232.416 | 12.78 |
| T26 | 423558.125 | 4138224.806 | 7.39 |
| T27 | 423552.790 | 4138219.696 | 23.08 |
| T28 | 423538.527 | 4138201.555 | 16.52 |

ΟΤ 4.4 E= 9648.62 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423711.367 | 4138299.968 | 52.61 |
| T2 | 423763.715 | 4138294.772 | 43.24 |
| T3 | 423800.322 | 4138317.785 | 43.34 |
| T4 | 423816.101 | 4138277.425 | 39.68 |
| T5 | 423780.646 | 4138259.611 | 29.48 |
| T6 | 423754.341 | 4138246.304 | 22.93 |
| T7 | 423733.582 | 4138236.558 | 6.68 |
| T8 | 423727.262 | 4138234.404 | 8.46 |
| T9 | 423719.059 | 4138232.328 | 8.43 |
| T10 | 423710.736 | 4138231.002 | 7.32 |
| T11 | 423703.436 | 4138230.460 | 9.32 |
| T12 | 423694.114 | 4138230.593 | 8.44 |
| T13 | 423685.687 | 4138231.134 | 13.10 |
| T14 | 423672.738 | 4138233.106 | 43.04 |
| T15 | 423630.897 | 4138243.192 | 37.79 |
| T16 | 423628.488 | 4138280.905 | 85.04 |

ΟΤ 4.5 E= 9725.71 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423623.944 | 4138154.454 | 12.73 |
| T2 | 423614.299 | 4138146.145 | 12.34 |
| T3 | 423606.290 | 4138136.757 | 9.48 |
| T4 | 423601.079 | 4138128.839 | 7.67 |
| T5 | 423597.680 | 4138121.969 | 83.56 |
| T6 | 423522.717 | 4138158.877 | 4.80 |
| T7 | 423525.826 | 4138162.531 | 22.57 |
| T8 | 423538.594 | 4138181.145 | 16.22 |
| T9 | 423548.084 | 4138194.297 | 21.72 |
| T10 | 423561.472 | 4138211.395 | 6.28 |
| T11 | 423566.006 | 4138215.738 | 10.79 |
| T12 | 423574.666 | 4138222.175 | 6.31 |
| T13 | 423580.168 | 4138225.266 | 7.14 |
| T14 | 423586.703 | 4138228.138 | 11.02 |
| T15 | 423597.294 | 4138231.185 | 7.12 |
| T16 | 423604.339 | 4138232.224 | 6.94 |
| T17 | 423611.273 | 4138232.542 | 15.13 |
| T18 | 423626.386 | 4138231.936 | 43.86 |
| T19 | 423669.023 | 4138221.658 | 2.22 |
| T20 | 423670.805 | 4138220.423 | 2.22 |
| T21 | 423671.289 | 4138218.311 | 17.95 |
| T22 | 423668.716 | 4138200.549 | 8.14 |
| T23 | 423667.122 | 4138192.569 | 5.10 |
| T24 | 423665.174 | 4138187.853 | 5.15 |
| T25 | 423662.626 | 4138183.379 | 6.08 |
| T26 | 423658.920 | 4138178.558 | 3.78 |
| T27 | 423656.400 | 4138175.741 | 38.81 |

ΟΤ 4.7 E= 26776.05 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423758.781 | 4138145.081 | 73.71 |
| T2 | 423714.074 | 4138086.481 | 14.68 |
| T3 | 423703.801 | 4138075.998 | 9.72 |
| T4 | 423696.013 | 4138070.191 | 16.14 |
| T5 | 423681.740 | 4138062.663 | 14.00 |
| T6 | 423668.325 | 4138058.660 | 10.68 |
| T7 | 423657.754 | 4138057.173 | 14.54 |
| T8 | 423643.221 | 4138056.658 | 11.31 |
| T9 | 423632.075 | 4138058.588 | 10.90 |
| T10 | 423622.206 | 4138063.219 | 9.71 |
| T11 | 423614.573 | 4138069.224 | 8.91 |
| T12 | 423608.781 | 4138075.991 | 11.08 |
| T13 | 423604.248 | 4138086.098 | 9.18 |
| T14 | 423602.623 | 4138095.136 | 8.11 |
| T15 | 423602.758 | 4138103.247 | 7.72 |
| T16 | 423604.268 | 4138110.813 | 5.01 |
| T17 | 423605.693 | 4138115.613 | 9.19 |
| T18 | 423609.770 | 4138123.854 | 8.24 |
| T19 | 423614.301 | 4138130.740 | 10.95 |
| T20 | 423621.408 | 4138139.070 | 11.31 |
| T21 | 423629.975 | 4138146.451 | 187.26 |
| T22 | 423786.560 | 4138249.153 | 40.13 |
| T23 | 423822.417 | 4138267.174 | 77.94 |
| T24 | 423898.510 | 4138250.287 | 7.30 |
| T25 | 423903.792 | 4138245.462 | 7.30 |
| T26 | 423904.787 | 4138238.377 | 59.68 |
| T27 | 423894.065 | 4138179.666 | 36.96 |
| T28 | 423858.380 | 4138189.284 | 12.40 |
| T29 | 423845.983 | 4138189.280 | 14.03 |
| T30 | 423832.449 | 4138185.574 | 15.77 |
| T31 | 423819.548 | 4138176.512 | 14.59 |
| T32 | 423808.158 | 4138167.395 | 9.52 |
| T33 | 423799.473 | 4138163.497 | 17.68 |
| T34 | 423782.364 | 4138159.042 | 12.91 |
| T35 | 423770.262 | 4138154.542 | 14.88 |

ΟΤ 4.10 E= 4656.98 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423876.924 | 4138368.209 | 28.04 |
| T2 | 423875.237 | 4138396.199 | 4.19 |
| T3 | 423876.668 | 4138400.011 | 4.19 |
| T4 | 423880.460 | 4138401.494 | 32.56 |
| T5 | 423912.988 | 4138399.987 | 14.98 |
| T6 | 423914.107 | 4138385.051 | 37.91 |
| T7 | 423910.692 | 4138347.299 | 43.38 |
| T8 | 423905.242 | 4138304.264 | 19.62 |
| T9 | 423897.884 | 4138286.081 | 19.13 |
| T10 | 423879.171 | 4138282.131 | 6.97 |
| T11 | 423872.247 | 4138281.307 | 8.72 |
| T12 | 423863.544 | 4138281.905 | 7.69 |
| T13 | 423856.079 | 4138283.757 | 4.41 |
| T14 | 423852.773 | 4138286.451 | 4.41 |
| T15 | 423852.748 | 4138290.716 | 39.05 |
| T16 | 423869.196 | 4138326.137 | 17.40 |
| T17 | 423874.442 | 4138342.729 | 25.60 |

ΟΤ 4.11 E= 4698.10 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423943.731 | 4138398.563 | 35.34 |
| T2 | 423979.036 | 4138396.928 | 35.13 |
| T3 | 423978.794 | 4138361.801 | 20.40 |
| T4 | 423989.500 | 4138344.440 | 33.45 |
| T5 | 424019.511 | 4138329.671 | 5.85 |
| T6 | 424023.151 | 4138325.314 | 5.85 |
| T7 | 424022.362 | 4138319.691 | 21.57 |
| T8 | 424010.960 | 4138301.377 | 5.32 |
| T9 | 424006.290 | 4138298.996 | 5.32 |
| T10 | 424001.089 | 4138299.646 | 16.47 |
| T11 | 423985.794 | 4138305.754 | 7.04 |
| T12 | 423979.040 | 4138307.741 | 5.80 |
| T13 | 423973.326 | 4138308.706 | 10.41 |
| T14 | 423962.917 | 4138308.979 | 2.72 |
| T15 | 423960.269 | 4138309.598 | 2.93 |
| T16 | 423957.763 | 4138311.116 | 3.20 |
| T17 | 423955.739 | 4138313.601 | 25.35 |
| T18 | 423943.482 | 4138335.794 | 16.64 |
| T19 | 423938.202 | 4138351.480 | 16.64 |
| T20 | 423938.782 | 4138368.020 | 19.85 |
| T21 | 423942.935 | 4138387.433 | 11.16 |

ΚΧ 4.30 E= 294.38 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423429.753 | 4138391.465 | 12.14 |
| T2 | 423434.984 | 4138380.513 | 24.25 |
| T3 | 423449.111 | 4138360.808 | 3.48 |
| T4 | 423448.255 | 4138357.431 | 2.02 |
| T5 | 423446.819 | 4138358.856 | 24.76 |
| T6 | 423432.391 | 4138378.981 | 12.76 |
| T7 | 423426.894 | 4138390.490 | 62.78 |
| T8 | 423413.623 | 4138451.847 | 5.72 |
| T9 | 423417.583 | 4138447.726 | 57.56 |

ΚΧ 4.16 E= 19053.29 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423930.395 | 4138449.799 | 9.62 |
| T2 | 423939.909 | 4138448.391 | 24.05 |
| T3 | 423963.279 | 4138442.718 | 14.38 |
| T4 | 423976.425 | 4138436.881 | 47.36 |
| T5 | 424020.915 | 4138420.651 | 9.00 |
| T6 | 424028.397 | 4138415.649 | 16.00 |
| T7 | 424021.009 | 4138401.457 | 14.59 |
| T8 | 424008.284 | 4138394.313 | 10.63 |
| T9 | 423998.819 | 4138389.465 | 14.64 |
| T10 | 423989.055 | 4138378.551 | 3.76 |
| T11 | 423989.935 | 4138374.896 | 5.42 |
| T12 | 423991.051 | 4138369.596 | 6.90 |
| T13 | 423995.788 | 4138364.582 | 7.61 |
| T14 | 424002.282 | 4138360.607 | 10.47 |
| T15 | 424012.665 | 4138359.282 | 2.02 |
| T16 | 424013.503 | 4138361.124 | 29.80 |
| T17 | 424042.479 | 4138354.178 | 12.30 |
| T18 | 424053.864 | 4138349.513 | 13.85 |
| T19 | 424067.563 | 4138351.551 | 10.54 |
| T20 | 424074.050 | 4138359.856 | 3.75 |
| T21 | 424077.457 | 4138361.430 | 6.20 |
| T22 | 424076.908 | 4138367.608 | 20.01 |
| T23 | 424066.158 | 4138384.486 | 21.00 |
| T24 | 424049.265 | 4138396.957 | 10.47 |
| T25 | 424043.603 | 4138405.766 | 10.60 |
| T26 | 424040.082 | 4138415.762 | 17.33 |
| T27 | 424047.379 | 4138431.484 | 6.10 |
| T28 | 424052.926 | 4138434.021 | 7.00 |
| T29 | 424058.421 | 4138429.687 | 51.82 |
| T30 | 424087.557 | 4138386.838 | 26.11 |
| T31 | 424111.751 | 4138396.644 | 12.12 |
| T32 | 424123.020 | 4138401.097 | 16.49 |
| T33 | 424131.408 | 4138386.896 | 11.12 |
| T34 | 424140.179 | 4138380.066 | 18.50 |
| T35 | 424145.212 | 4138362.264 | 3.61 |
| T36 | 424148.269 | 4138360.347 | 11.86 |
| T37 | 424157.718 | 4138367.507 | 12.30 |
| T38 | 424168.118 | 4138374.070 | 16.61 |
| T39 | 424181.228 | 4138384.265 | 60.44 |
| T40 | 424141.430 | 4138429.758 | 13.11 |
| T41 | 424130.682 | 4138422.258 | 20.42 |
| T42 | 424112.503 | 4138412.955 | 24.37 |
| T43 | 424092.986 | 4138427.540 | 10.64 |
| T44 | 424089.372 | 4138437.550 | 20.26 |
| T45 | 424098.265 | 4138455.754 | 26.07 |
| T46 | 424107.412 | 4138480.171 | 9.14 |
| T47 | 424111.637 | 4138488.274 | 12.68 |
| T48 | 424118.922 | 4138498.653 | 15.19 |
| T49 | 424125.643 | 4138485.032 | 16.41 |
| T50 | 424131.620 | 4138469.745 | 35.19 |
| T51 | 424154.879 | 4138443.341 | 99.52 |
| T52 | 424239.985 | 4138494.925 | 0.00 |
| T53 | 424239.984 | 4138494.927 | 1.84 |
| T54 | 424241.557 | 4138495.880 | 16.32 |
| T55 | 424249.268 | 4138481.492 | 4.66 |
| T56 | 424249.472 | 4138476.914 | 4.66 |
| T57 | 424246.883 | 4138473.131 | 94.84 |
| T58 | 424164.246 | 4138426.595 | 1.64 |
| T59 | 424163.284 | 4138425.325 | 1.64 |
| T60 | 424163.556 | 4138423.754 | 41.11 |
| T61 | 424186.131 | 4138389.396 | 36.32 |
| T62 | 424198.880 | 4138355.384 | 5.94 |
| T63 | 424193.418 | 4138353.051 | 11.16 |
| T64 | 424183.673 | 4138347.607 | 14.88 |
| T65 | 424171.993 | 4138338.381 | 13.40 |
| T66 | 424162.031 | 4138329.413 | 47.50 |
| T67 | 424134.408 | 4138368.059 | 35.32 |
| T68 | 424102.662 | 4138352.578 | 53.48 |
| T69 | 424063.131 | 4138316.564 | 74.77 |
| T70 | 423996.043 | 4138349.580 | 1.40 |
| T71 | 423994.887 | 4138350.366 | 1.40 |
| T72 | 423993.994 | 4138351.441 | 13.21 |
| T73 | 423987.063 | 4138362.682 | 1.40 |
| T74 | 423986.504 | 4138363.959 | 1.40 |
| T75 | 423986.319 | 4138365.340 | 45.56 |
| T76 | 423986.630 | 4138410.895 | 8.20 |
| T77 | 423978.428 | 4138410.933 | 12.70 |
| T78 | 423971.518 | 4138400.279 | 92.41 |
| T79 | 423879.210 | 4138404.556 | 3.66 |
| T80 | 423875.931 | 4138405.990 | 3.66 |
| T81 | 423874.451 | 4138409.249 | 20.63 |
| T82 | 423873.210 | 4138429.840 | 20.65 |
| T83 | 423893.678 | 4138432.602 | 20.94 |
| T84 | 423898.317 | 4138453.026 | 15.47 |
| T85 | 423913.698 | 4138451.331 | 16.77 |

ΚΧ 4.17 E= 1185.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423914.687 | 4138322.871 | 21.28 |
| T2 | 423934.737 | 4138329.989 | 5.22 |
| T3 | 423939.889 | 4138330.246 | 5.22 |
| T4 | 423944.451 | 4138327.835 | 15.44 |
| T5 | 423951.915 | 4138314.319 | 4.89 |
| T6 | 423952.099 | 4138309.572 | 4.89 |
| T7 | 423948.743 | 4138306.208 | 38.71 |
| T8 | 423913.334 | 4138290.573 | 4.87 |
| T9 | 423908.741 | 4138291.146 | 4.87 |
| T10 | 423907.156 | 4138295.496 | 20.40 |
| T11 | 423909.718 | 4138315.734 | 4.49 |
| T12 | 423911.404 | 4138319.859 | 4.49 |

ΚΧ 4.18 E= 1570.67 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423940.402 | 4138335.185 | 31.36 |
| T2 | 423910.853 | 4138324.693 | 22.46 |
| T3 | 423913.675 | 4138346.975 | 38.21 |
| T4 | 423917.117 | 4138385.027 | 14.86 |
| T5 | 423916.016 | 4138399.847 | 24.74 |
| T6 | 423940.734 | 4138398.702 | 10.86 |
| T7 | 423939.967 | 4138387.869 | 19.65 |
| T8 | 423935.851 | 4138368.660 | 17.24 |
| T9 | 423935.167 | 4138351.520 | 17.24 |

ΚΧ 4.19 E= 3384.32 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423869.402 | 4138368.348 | 24.22 |
| T2 | 423867.053 | 4138344.240 | 16.13 |
| T3 | 423862.191 | 4138328.858 | 37.73 |
| T4 | 423846.302 | 4138294.636 | 2.59 |
| T5 | 423844.916 | 4138292.448 | 1.63 |
| T6 | 423843.772 | 4138291.287 | 1.39 |
| T7 | 423842.617 | 4138290.511 | 8.01 |
| T8 | 423835.474 | 4138294.133 | 8.44 |
| T9 | 423833.512 | 4138302.343 | 11.41 |
| T10 | 423834.689 | 4138313.689 | 25.44 |
| T11 | 423840.533 | 4138338.449 | 20.12 |
| T12 | 423838.272 | 4138358.437 | 14.97 |
| T13 | 423836.009 | 4138373.235 | 9.94 |
| T14 | 423832.012 | 4138382.330 | 16.45 |
| T15 | 423830.695 | 4138398.728 | 9.56 |
| T16 | 423838.387 | 4138404.410 | 19.90 |
| T17 | 423853.152 | 4138417.758 | 15.55 |
| T18 | 423865.886 | 4138426.687 | 58.45 |

ΚΧ 4.27 E= 5328.96 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423291.151 | 4138121.764 | 17.59 |
| T2 | 423308.527 | 4138124.498 | 8.95 |
| T3 | 423317.442 | 4138125.247 | 17.35 |
| T4 | 423334.590 | 4138122.617 | 14.89 |
| T5 | 423349.471 | 4138123.154 | 12.40 |
| T6 | 423361.860 | 4138122.625 | 14.89 |
| T7 | 423376.435 | 4138119.568 | 39.42 |
| T8 | 423372.910 | 4138158.829 | 28.88 |
| T9 | 423363.753 | 4138186.215 | 45.42 |
| T10 | 423340.991 | 4138225.514 | 32.03 |
| T11 | 423322.902 | 4138251.950 | 16.98 |
| T12 | 423333.977 | 4138264.824 | 19.76 |
| T13 | 423346.295 | 4138280.276 | 21.65 |
| T14 | 423367.848 | 4138278.275 | 31.77 |
| T15 | 423356.164 | 4138249.033 | 31.77 |
| T16 | 423358.766 | 4138217.651 | 6.15 |
| T17 | 423360.921 | 4138211.893 | 33.49 |
| T18 | 423376.047 | 4138182.017 | 22.06 |
| T19 | 423382.778 | 4138161.005 | 11.85 |
| T20 | 423384.717 | 4138149.319 | 10.45 |
| T21 | 423385.427 | 4138138.895 | 26.85 |
| T22 | 423383.025 | 4138112.150 | 28.00 |
| T23 | 423355.265 | 4138115.840 | 40.07 |
| T24 | 423315.212 | 4138116.872 | 33.21 |
| T25 | 423310.039 | 4138084.064 | 31.49 |
| T26 | 423331.211 | 4138060.757 | 10.23 |
| T27 | 423324.106 | 4138053.404 | 1.72 |
| T28 | 423322.561 | 4138052.640 | 2.23 |
| T29 | 423320.344 | 4138052.433 | 2.68 |
| T30 | 423317.710 | 4138052.948 | 4.30 |
| T31 | 423313.935 | 4138054.996 | 7.38 |
| T32 | 423307.989 | 4138059.375 | 52.38 |
| T33 | 423268.476 | 4138093.766 | 30.63 |
| T34 | 423277.601 | 4138123.008 | 13.61 |

ΚΧ 4.20 E= 36352.28 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424010.385 | 4138199.568 | 3.95 |
| T2 | 424011.008 | 4138195.663 | 7.77 |
| T3 | 424013.451 | 4138188.285 | 3.90 |
| T4 | 424015.254 | 4138184.826 | 8.11 |
| T5 | 424020.129 | 4138178.350 | 7.71 |
| T6 | 424025.988 | 4138173.337 | 10.05 |
| T7 | 424035.006 | 4138168.901 | 32.76 |
| T8 | 424021.822 | 4138138.912 | 22.75 |
| T9 | 423999.082 | 4138138.265 | 17.23 |
| T10 | 423981.862 | 4138137.812 | 25.27 |
| T11 | 423961.652 | 4138122.634 | 20.82 |
| T12 | 423940.910 | 4138124.385 | 20.02 |
| T13 | 423921.386 | 4138128.790 | 24.23 |
| T14 | 423897.452 | 4138125.014 | 17.34 |
| T15 | 423881.996 | 4138117.163 | 15.61 |
| T16 | 423866.591 | 4138119.666 | 13.25 |
| T17 | 423865.646 | 4138132.880 | 16.62 |
| T18 | 423878.872 | 4138142.947 | 17.87 |
| T19 | 423896.193 | 4138147.352 | 11.79 |
| T20 | 423905.955 | 4138153.958 | 5.88 |
| T21 | 423904.380 | 4138159.621 | 29.48 |
| T22 | 423876.668 | 4138149.554 | 18.52 |
| T23 | 423861.552 | 4138138.857 | 26.60 |
| T24 | 423849.270 | 4138115.262 | 28.06 |
| T25 | 423857.773 | 4138088.520 | 12.29 |
| T26 | 423868.496 | 4138082.520 | 33.82 |
| T27 | 423846.779 | 4138056.591 | 21.09 |
| T28 | 423851.733 | 4138036.096 | 27.04 |
| T29 | 423855.013 | 4138009.259 | 57.18 |
| T30 | 423798.549 | 4138000.262 | 24.92 |
| T31 | 423773.833 | 4137997.121 | 33.58 |
| T32 | 423756.685 | 4137968.246 | 6.16 |
| T33 | 423753.501 | 4137962.978 | 16.97 |
| T34 | 423743.946 | 4137948.951 | 18.89 |
| T35 | 423729.054 | 4137937.330 | 27.17 |
| T36 | 423709.763 | 4137918.203 | 38.43 |
| T37 | 423681.585 | 4137892.077 | 22.73 |
| T38 | 423663.938 | 4137877.756 | 16.71 |
| T39 | 423651.973 | 4137866.094 | 25.56 |
| T40 | 423634.617 | 4137847.326 | 6.17 |
| T41 | 423632.347 | 4137853.061 | 10.93 |
| T42 | 423639.946 | 4137860.911 | 30.41 |
| T43 | 423661.416 | 4137882.443 | 20.78 |
| T44 | 423677.517 | 4137895.573 | 21.57 |
| T45 | 423693.182 | 4137910.396 | 33.01 |
| T46 | 423717.841 | 4137932.334 | 10.43 |
| T47 | 423711.019 | 4137940.223 | 8.40 |
| T48 | 423708.648 | 4137948.279 | 20.91 |
| T49 | 423688.749 | 4137954.705 | 10.32 |
| T50 | 423679.096 | 4137958.367 | 6.13 |
| T51 | 423673.784 | 4137961.432 | 1.76 |
| T52 | 423672.756 | 4137962.866 | 9.81 |
| T53 | 423663.004 | 4137963.895 | 43.50 |
| T54 | 423619.830 | 4137969.230 | 29.36 |
| T55 | 423590.492 | 4137970.417 | 19.96 |
| T56 | 423574.642 | 4137982.547 | 10.04 |
| T57 | 423567.979 | 4137990.060 | 37.62 |
| T58 | 423537.918 | 4138012.673 | 9.48 |
| T59 | 423530.498 | 4138018.575 | 6.59 |
| T60 | 423528.190 | 4138024.747 | 4.56 |
| T61 | 423529.698 | 4138029.046 | 27.68 |
| T62 | 423529.696 | 4138056.729 | 47.11 |
| T63 | 423482.659 | 4138054.031 | 37.54 |
| T64 | 423445.164 | 4138052.128 | 32.58 |
| T65 | 423412.609 | 4138050.955 | 31.37 |
| T66 | 423381.302 | 4138049.039 | 44.64 |
| T67 | 423336.917 | 4138044.307 | 2.45 |
| T68 | 423334.908 | 4138045.418 | 2.45 |
| T69 | 423335.267 | 4138047.685 | 5.53 |
| T70 | 423339.109 | 4138051.661 | 41.84 |
| T71 | 423380.724 | 4138056.017 | 31.59 |
| T72 | 423412.252 | 4138057.946 | 36.67 |
| T73 | 423448.896 | 4138059.326 | 88.88 |
| T74 | 423537.640 | 4138064.196 | 37.88 |
| T75 | 423538.452 | 4138026.326 | 69.24 |
| T76 | 423590.604 | 4137980.782 | 97.24 |
| T77 | 423687.155 | 4137969.238 | 45.53 |
| T78 | 423732.618 | 4137971.774 | 58.71 |
| T79 | 423777.998 | 4138009.017 | 62.91 |
| T80 | 423808.102 | 4138064.257 | 37.35 |
| T81 | 423823.825 | 4138098.137 | 71.22 |
| T82 | 423760.705 | 4138131.116 | 8.78 |
| T83 | 423766.032 | 4138138.098 | 12.04 |
| T84 | 423775.324 | 4138145.755 | 10.72 |
| T85 | 423785.374 | 4138149.493 | 18.01 |
| T86 | 423802.804 | 4138154.031 | 11.63 |
| T87 | 423813.414 | 4138158.793 | 15.55 |
| T88 | 423825.553 | 4138168.509 | 13.71 |
| T89 | 423836.771 | 4138176.390 | 10.95 |
| T90 | 423847.329 | 4138179.281 | 9.73 |
| T91 | 423857.057 | 4138179.284 | 55.79 |
| T92 | 423910.918 | 4138164.750 | 19.36 |
| T93 | 423914.730 | 4138183.735 | 16.66 |
| T94 | 423898.068 | 4138183.911 | 56.24 |
| T95 | 423908.029 | 4138239.266 | 8.76 |
| T96 | 423906.007 | 4138247.636 | 8.76 |
| T97 | 423899.403 | 4138253.161 | 68.90 |
| T98 | 423832.143 | 4138268.089 | 2.46 |
| T99 | 423830.591 | 4138269.794 | 2.46 |
| T100 | 423831.678 | 4138271.828 | 9.56 |
| T101 | 423840.222 | 4138276.122 | 2.30 |
| T102 | 423842.436 | 4138276.654 | 2.30 |
| T103 | 423844.656 | 4138276.150 | 8.95 |
| T104 | 423852.703 | 4138272.231 | 9.24 |
| T105 | 423861.673 | 4138270.005 | 10.90 |
| T106 | 423872.547 | 4138269.258 | 8.64 |
| T107 | 423881.123 | 4138270.279 | 26.05 |
| T108 | 423906.611 | 4138275.659 | 9.00 |
| T109 | 423915.209 | 4138278.327 | 30.67 |
| T110 | 423943.425 | 4138290.342 | 12.50 |
| T111 | 423954.689 | 4138295.751 | 9.99 |
| T112 | 423964.604 | 4138297.002 | 7.35 |
| T113 | 423971.945 | 4138296.769 | 4.46 |
| T114 | 423976.338 | 4138296.028 | 5.84 |
| T115 | 423981.936 | 4138294.380 | 17.48 |
| T116 | 423998.038 | 4138287.589 | 10.52 |
| T117 | 424005.740 | 4138280.417 | 6.00 |
| T118 | 424008.069 | 4138274.891 | 9.03 |
| T119 | 424010.735 | 4138266.261 | 8.83 |
| T120 | 424011.319 | 4138257.451 | 11.99 |
| T121 | 424010.877 | 4138245.467 | 30.46 |
| T122 | 424009.952 | 4138215.019 | 7.89 |
| T123 | 424010.035 | 4138207.127 | 7.57 |

ΚΧ 4.23 E= 762.23 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423693.418 | 4138218.602 | 10.38 |
| T2 | 423703.795 | 4138218.453 | 8.36 |
| T3 | 423712.127 | 4138219.072 | 9.38 |
| T4 | 423721.388 | 4138220.548 | 2.72 |
| T5 | 423723.568 | 4138219.295 | 2.72 |
| T6 | 423722.800 | 4138216.901 | 48.79 |
| T7 | 423682.005 | 4138190.143 | 4.59 |
| T8 | 423677.660 | 4138190.116 | 4.59 |
| T9 | 423675.853 | 4138194.067 | 19.50 |
| T10 | 423678.658 | 4138213.363 | 5.33 |
| T11 | 423681.243 | 4138217.854 | 5.33 |
| T12 | 423686.280 | 4138219.071 | 7.15 |

ΚΧ 4.28 E= 2264.79 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423295.883 | 4138472.948 | 11.74 |
| T2 | 423284.252 | 4138474.530 | 20.53 |
| T3 | 423264.948 | 4138481.520 | 40.46 |
| T4 | 423304.370 | 4138490.629 | 14.74 |
| T5 | 423309.792 | 4138476.928 | 18.45 |
| T6 | 423324.386 | 4138465.637 | 16.58 |
| T7 | 423329.950 | 4138450.015 | 29.95 |
| T8 | 423344.029 | 4138423.582 | 8.44 |
| T9 | 423347.213 | 4138415.764 | 6.85 |
| T10 | 423348.697 | 4138409.076 | 16.99 |
| T11 | 423351.363 | 4138392.293 | 15.53 |
| T12 | 423354.205 | 4138377.023 | 8.07 |
| T13 | 423356.490 | 4138369.284 | 9.01 |
| T14 | 423359.729 | 4138360.876 | 22.10 |
| T15 | 423370.563 | 4138341.609 | 21.03 |
| T16 | 423381.809 | 4138323.845 | 4.08 |
| T17 | 423383.330 | 4138320.058 | 12.61 |
| T18 | 423385.301 | 4138307.603 | 5.24 |
| T19 | 423380.085 | 4138307.128 | 21.14 |
| T20 | 423370.938 | 4138326.186 | 26.75 |
| T21 | 423356.427 | 4138348.662 | 13.91 |
| T22 | 423350.190 | 4138361.100 | 27.66 |
| T23 | 423347.162 | 4138388.595 | 32.04 |
| T24 | 423331.941 | 4138416.793 | 14.30 |
| T25 | 423326.985 | 4138430.211 | 7.78 |
| T26 | 423325.030 | 4138437.741 | 10.04 |
| T27 | 423319.894 | 4138446.369 | 9.97 |
| T28 | 423314.001 | 4138454.406 | 12.19 |
| T29 | 423306.114 | 4138463.698 | 13.79 |

04232-41382/1

N

ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015

ΧΩΡΟΣ "GO
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔ

ΟΤ-3.10
ΚΧ

Α-3
ΟΤ-3.2
ΠΚ

ΟΤ-3.11
ΚΧ

Α-3
ΟΤ-3.1
ΠΚ

Δ4
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πράξη Χαρακτηρισμού
5734/02.09.2008

ΟΤ-3.12
ΚΧ

ΟΤ-4.28
ΚΧ

Α-4
ΟΤ-4.1
ΠΚ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

επιφάνεια 275 τ.μ. προς αντικατάσταση δασικού τμήματος (άρθρο 45, Ν.4280/14)

ΟΤ-4.27
ΚΧ

Α-4
ΟΤ-4.2
ΠΚ


4138800
4138700
4138600
4138500
4138400
4138300
4138200

423300
423400

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ)
στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

Β.Μ. Β.Τ.
Β.Γ.
Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος


ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
Ρεμα "Δέλπριζα"
ΦΕΚ-126/Δ/2009
ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015
Β
ΟΤ-9
ΞΕΝ, ΚΑ
ΟΤ-9.1
ΚΧ
Α-3
ΟΤ-3.3
ΠΚ
ΟΤ-3.14
ΚΧ
Α-3
ΟΤ-3.7
ΠΚ
ΟΤ-3.9
ΚΧ
ΟΤ-3.13
ΧΣ
Α-3
ΟΤ-3.4
ΠΚ
ΟΤ-3.15
ΚΧ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΤ-3.19
ΚΧ
ΟΤ-4.30
ΚΧ
Α-3
ΟΤ-3.5
ΠΚ
ΟΤ-4.16
ΚΧ
ΟΤ-3.18
ΧΣ
Α-3
ΟΤ-3.6
ΠΚ
ΟΤ-3.9
ΚΧ
ΟΤ-4.19
ΚΧ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΤ-3.8
ΚΧ
ΟΤ-3.16
ΚΧ
ΟΤ-4.18
ΚΧ
Α-4
ΟΤ-4.1
ΠΚ
Δ5
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Πράξη Χαρακτηρισμού
5734/02.09.2008
Δ7
ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΤ-3.17
ΚΧ
Α-4
ΟΤ-4.10
ΠΚ
ΟΤ-4.17
ΧΣ
Α-4
ΟΤ-4.4
ΠΚ
ΟΤ-4.32
ΚΧ
ΟΤ-4.31
ΚΧ
Α-4
ΟΤ-4.3
ΠΚ
Α-4
ΟΤ-4.5
ΠΚ
ΟΤ-4.23
ΧΣ
Α-4
ΟΤ-4.7
ΠΚ
ΟΤ-4.20
ΚΧ
πεζόδρομος
423500
423600
423700
423800
423900
0 10 25 50 100

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- Α-3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- Α-5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Α-6 ΓΕΙΤΟΝΊΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- Α-8 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- ΞΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- ΧΣΚ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

1 04208-41406/1

2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 04216-41394/1 | 6 04224-41394/1 | 9 04232-41394/1 | 13 04240-41394/1 |
| 4 04216-41388/1 | 7 04224-41388/1 | 10 04232-41388/1 | 14 04240-41388/1 |
| 5 04216-41382/1 | 8 04224-41382/1 | 11 04232-41382/1 | 15 04240-41382/1 |
| | | 12 04232-41376/1 | 16 04240-41376/1 |

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)

Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | I | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | II | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | III | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON

Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.

Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H

Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants

Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-11**

μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ

κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04232-41382/1

φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου:

κωδ. έργου:

σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34 Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228645

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας. Θεοδοσία Σιούχογιός Τοπογράφος Μηχ/κός Πολεοδόμος

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αρ. Πρ. 43670/6.7.18 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΠΕΝ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός

Α-4 ΟΤ-4.11 ΠΚ

4.20 ΚΧ

424000

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

04232-41376/1

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

Δ5 ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Πράξη Χαρακτηρισμού 172/1.11.2005

Α-4 ΟΤ-4.2 ΠΚ
Α-4 ΟΤ-4.3 ΠΚ
Α-4 ΟΤ-4.5 ΠΚ
ΟΤ-4.26 ΚΧ
ΟΤ-4.24 ΚΧ
ΟΤ-4.27 ΚΧ
Α-4 ΟΤ-4.9 ΠΚ
Α-4 ΟΤ-4.8 ΠΚ
ΟΤ-4.25 ΧΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΡΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙ

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

OT 4.2 E= 9754.40 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423383.472 | 4138185.064 | 33.68 |
| T2 | 423368.259 | 4138215.111 | 5.52 |
| T3 | 423366.322 | 4138220.285 | 28.55 |
| T4 | 423364.175 | 4138248.485 | 28.55 |
| T5 | 423375.049 | 4138274.593 | 53.02 |
| T6 | 423427.837 | 4138269.689 | 25.63 |
| T7 | 423440.384 | 4138247.338 | 18.03 |
| T8 | 423435.564 | 4138229.969 | 45.71 |
| T9 | 423431.141 | 4138184.476 | 27.49 |
| T10 | 423426.475 | 4138157.388 | 63.91 |
| T11 | 423444.417 | 4138096.046 | 13.24 |
| T12 | 423433.974 | 4138087.908 | 10.17 |
| T13 | 423424.733 | 4138083.662 | 7.98 |
| T14 | 423416.893 | 4138082.201 | 7.02 |
| T15 | 423409.869 | 4138082.095 | 6.01 |
| T16 | 423403.881 | 4138082.562 | 2.74 |
| T17 | 423401.201 | 4138083.138 | 3.42 |
| T18 | 423398.347 | 4138084.903 | 3.42 |
| T19 | 423397.251 | 4138088.074 | 24.73 |
| T20 | 423397.487 | 4138112.801 | 37.76 |
| T21 | 423392.673 | 4138150.248 | 12.81 |
| T22 | 423390.574 | 4138162.890 | 23.28 |

OT 4.3 E= 9624.14 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423528.857 | 4138188.163 | 22.32 |
| T2 | 423516.228 | 4138169.758 | 8.79 |
| T3 | 423510.385 | 4138163.188 | 5.91 |
| T4 | 423506.322 | 4138158.902 | 8.89 |
| T5 | 423499.441 | 4138153.267 | 15.35 |
| T6 | 423486.508 | 4138144.993 | 11.97 |
| T7 | 423477.006 | 4138137.712 | 7.95 |
| T8 | 423471.303 | 4138132.169 | 5.84 |
| T9 | 423467.463 | 4138127.768 | 40.75 |
| T10 | 423451.095 | 4138165.087 | 44.68 |
| T11 | 423473.440 | 4138203.780 | 23.86 |
| T12 | 423488.400 | 4138222.364 | 14.33 |
| T13 | 423498.862 | 4138232.160 | 28.31 |
| T14 | 423517.911 | 4138253.103 | 21.91 |
| T15 | 423535.787 | 4138265.769 | 19.25 |
| T16 | 423554.935 | 4138267.745 | 22.26 |
| T17 | 423570.490 | 4138283.674 | 52.36 |
| T18 | 423622.608 | 4138278.627 | 34.64 |
| T19 | 423624.569 | 4138244.047 | 13.65 |
| T20 | 423610.927 | 4138244.539 | 7.75 |
| T21 | 423603.186 | 4138244.184 | 8.28 |
| T22 | 423594.991 | 4138242.975 | 13.12 |
| T23 | 423582.384 | 4138239.347 | 8.28 |
| T24 | 423574.803 | 4138236.016 | 7.35 |
| T25 | 423568.395 | 4138232.416 | 12.78 |
| T26 | 423558.125 | 4138224.806 | 7.39 |
| T27 | 423552.790 | 4138219.696 | 23.08 |
| T28 | 423538.527 | 4138201.555 | 16.52 |

OT 4.5 E= 9725.71 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423623.944 | 4138154.454 | 12.73 |
| T2 | 423614.299 | 4138146.145 | 12.34 |
| T3 | 423606.290 | 4138136.757 | 9.48 |
| T4 | 423601.079 | 4138128.839 | 7.67 |
| T5 | 423597.680 | 4138121.969 | 83.56 |
| T6 | 423522.717 | 4138158.877 | 4.80 |
| T7 | 423525.826 | 4138162.531 | 22.57 |
| T8 | 423538.594 | 4138181.145 | 16.22 |
| T9 | 423548.084 | 4138194.297 | 21.72 |
| T10 | 423561.472 | 4138211.395 | 6.28 |
| T11 | 423566.006 | 4138215.738 | 10.79 |
| T12 | 423574.666 | 4138222.175 | 6.31 |
| T13 | 423580.168 | 4138225.266 | 7.14 |
| T14 | 423586.703 | 4138228.138 | 11.02 |
| T15 | 423597.294 | 4138231.185 | 7.12 |
| T16 | 423604.339 | 4138232.224 | 6.94 |
| T17 | 423611.273 | 4138232.542 | 15.13 |
| T18 | 423626.386 | 4138231.936 | 43.86 |
| T19 | 423669.023 | 4138221.658 | 2.22 |
| T20 | 423670.805 | 4138220.423 | 2.22 |
| T21 | 423671.289 | 4138218.311 | 17.95 |
| T22 | 423668.716 | 4138200.549 | 8.14 |
| T23 | 423667.122 | 4138192.569 | 5.10 |
| T24 | 423665.174 | 4138187.853 | 5.15 |
| T25 | 423662.626 | 4138183.379 | 6.08 |
| T26 | 423658.920 | 4138178.558 | 3.78 |
| T27 | 423656.400 | 4138175.741 | 38.81 |

OT 4.6 E= 24280.53 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423658.630 | 4138047.197 | 11.95 |
| T2 | 423670.463 | 4138048.862 | 15.73 |
| T3 | 423685.539 | 4138053.360 | 17.90 |
| T4 | 423701.367 | 4138061.709 | 11.27 |
| T5 | 423710.400 | 4138068.445 | 16.07 |
| T6 | 423721.649 | 4138079.924 | 61.35 |
| T7 | 423758.859 | 4138128.696 | 68.87 |
| T8 | 423819.899 | 4138096.803 | 34.39 |
| T9 | 423805.421 | 4138065.608 | 62.23 |
| T10 | 423775.644 | 4138010.966 | 57.14 |
| T11 | 423731.471 | 4137974.714 | 44.03 |
| T12 | 423687.512 | 4137972.217 | 96.31 |
| T13 | 423591.879 | 4137983.651 | 66.99 |
| T14 | 423541.424 | 4138027.713 | 78.77 |
| T15 | 423539.815 | 4138106.471 | 54.30 |
| T16 | 423592.664 | 4138094.020 | 11.07 |
| T17 | 423594.622 | 4138083.123 | 13.74 |
| T18 | 423600.246 | 4138070.583 | 11.33 |
| T19 | 423607.616 | 4138061.973 | 11.84 |
| T20 | 423616.922 | 4138054.652 | 13.39 |
| T21 | 423629.044 | 4138048.964 | 13.69 |
| T22 | 423642.537 | 4138046.627 | 16.10 |

OT 4.7 E= 26776.05 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423758.781 | 4138145.081 | 73.71 |
| T2 | 423714.074 | 4138086.481 | 14.68 |
| T3 | 423703.801 | 4138075.998 | 9.72 |
| T4 | 423696.013 | 4138070.191 | 16.14 |
| T5 | 423681.740 | 4138062.663 | 14.00 |
| T6 | 423668.325 | 4138058.660 | 10.68 |
| T7 | 423657.754 | 4138057.173 | 14.54 |
| T8 | 423643.221 | 4138056.658 | 11.31 |
| T9 | 423632.075 | 4138058.588 | 10.90 |
| T10 | 423622.206 | 4138063.219 | 9.71 |
| T11 | 423614.573 | 4138069.224 | 8.91 |
| T12 | 423608.781 | 4138075.991 | 11.08 |
| T13 | 423604.248 | 4138086.098 | 9.18 |
| T14 | 423602.623 | 4138095.136 | 8.11 |
| T15 | 423602.758 | 4138103.247 | 7.72 |
| T16 | 423604.268 | 4138110.813 | 5.01 |
| T17 | 423605.693 | 4138115.613 | 9.19 |
| T18 | 423609.770 | 4138123.854 | 8.24 |
| T19 | 423614.301 | 4138130.740 | 10.95 |
| T20 | 423621.408 | 4138139.070 | 11.31 |
| T21 | 423629.975 | 4138146.451 | 187.26 |
| T22 | 423786.560 | 4138249.153 | 40.13 |
| T23 | 423822.417 | 4138267.174 | 77.94 |
| T24 | 423898.510 | 4138250.287 | 7.30 |
| T25 | 423903.792 | 4138245.462 | 7.30 |
| T26 | 423904.787 | 4138238.377 | 59.68 |
| T27 | 423894.065 | 4138179.666 | 36.96 |
| T28 | 423858.380 | 4138189.284 | 12.40 |
| T29 | 423845.983 | 4138189.280 | 14.03 |
| T30 | 423832.449 | 4138185.574 | 15.77 |
| T31 | 423819.548 | 4138176.512 | 14.59 |
| T32 | 423808.158 | 4138167.395 | 9.52 |
| T33 | 423799.473 | 4138163.497 | 17.68 |
| T34 | 423782.364 | 4138159.042 | 12.91 |
| T35 | 423770.262 | 4138154.542 | 14.88 |

OT 4.8 E= 3295.89 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423471.613 | 4138114.393 | 8.79 |
| T2 | 423477.127 | 4138121.240 | 45.41 |
| T3 | 423521.322 | 4138110.827 | 44.52 |
| T4 | 423522.147 | 4138066.312 | 70.49 |
| T5 | 423451.762 | 4138062.476 | 22.81 |
| T6 | 423450.523 | 4138085.253 | 8.95 |
| T7 | 423456.948 | 4138091.479 | 8.16 |
| T8 | 423461.930 | 4138097.943 | 6.80 |
| T9 | 423465.441 | 4138103.771 | 7.57 |
| T10 | 423468.962 | 4138110.472 | 4.73 |

OT 4.9 E= 2522.74 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423355.009 | 4138075.311 | 12.69 |
| T2 | 423343.682 | 4138069.591 | 12.37 |
| T3 | 423333.317 | 4138062.831 | 29.93 |
| T4 | 423313.215 | 4138085.008 | 29.16 |
| T5 | 423317.765 | 4138113.806 | 37.12 |
| T6 | 423354.870 | 4138112.866 | 28.13 |
| T7 | 423382.756 | 4138109.159 | 23.82 |
| T8 | 423380.450 | 4138085.451 | 3.22 |
| T9 | 423379.162 | 4138082.560 | 3.22 |
| T10 | 423376.397 | 4138081.022 | 9.96 |
| T11 | 423366.607 | 4138079.181 | 12.23 |

KX 4.20 E= 36352.28 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424010.385 | 4138199.568 | 3.95 |
| T2 | 424011.008 | 4138195.663 | 7.77 |
| T3 | 424013.451 | 4138188.285 | 3.90 |
| T4 | 424015.254 | 4138184.826 | 8.11 |
| T5 | 424020.129 | 4138178.350 | 7.71 |
| T6 | 424025.988 | 4138173.337 | 10.05 |
| T7 | 424035.006 | 4138168.901 | 32.76 |
| T8 | 424021.822 | 4138138.912 | 22.75 |
| T9 | 423999.082 | 4138138.265 | 17.23 |
| T10 | 423981.862 | 4138137.812 | 25.27 |
| T11 | 423961.652 | 4138122.634 | 20.82 |
| T12 | 423940.910 | 4138124.385 | 20.02 |
| T13 | 423921.386 | 4138128.790 | 24.23 |
| T14 | 423897.452 | 4138125.014 | 17.34 |
| T15 | 423881.996 | 4138117.163 | 15.61 |
| T16 | 423866.591 | 4138119.666 | 13.25 |
| T17 | 423865.646 | 4138132.880 | 16.62 |
| T18 | 423878.872 | 4138142.947 | 17.87 |
| T19 | 423896.193 | 4138147.352 | 11.79 |
| T20 | 423905.955 | 4138153.958 | 5.88 |
| T21 | 423904.380 | 4138159.621 | 29.48 |
| T22 | 423876.668 | 4138149.554 | 18.52 |
| T23 | 423861.552 | 4138138.857 | 26.60 |
| T24 | 423849.270 | 4138115.262 | 28.06 |
| T25 | 423857.773 | 4138088.520 | 12.29 |
| T26 | 423868.496 | 4138082.520 | 33.82 |
| T27 | 423846.779 | 4138056.591 | 21.09 |
| T28 | 423851.733 | 4138036.096 | 27.04 |
| T29 | 423855.013 | 4138009.259 | 57.18 |
| T30 | 423798.549 | 4138000.262 | 24.92 |
| T31 | 423773.833 | 4137997.121 | 33.58 |
| T32 | 423756.685 | 4137968.246 | 6.16 |
| T33 | 423753.501 | 4137962.978 | 16.97 |
| T34 | 423743.946 | 4137948.951 | 18.89 |
| T35 | 423729.054 | 4137937.330 | 27.17 |
| T36 | 423709.763 | 4137918.203 | 38.43 |
| T37 | 423681.585 | 4137892.077 | 22.73 |
| T38 | 423663.938 | 4137877.756 | 16.71 |
| T39 | 423651.973 | 4137866.094 | 25.56 |
| T40 | 423634.617 | 4137847.326 | 6.17 |
| T41 | 423632.347 | 4137853.061 | 10.93 |
| T42 | 423639.946 | 4137860.911 | 30.41 |
| T43 | 423661.416 | 4137882.443 | 20.78 |
| T44 | 423677.517 | 4137895.573 | 21.57 |
| T45 | 423693.182 | 4137910.396 | 33.01 |
| T46 | 423717.841 | 4137932.334 | 10.43 |
| T47 | 423711.019 | 4137940.223 | 8.40 |
| T48 | 423708.648 | 4137948.279 | 20.91 |
| T49 | 423688.749 | 4137954.705 | 10.32 |
| T50 | 423679.096 | 4137958.367 | 6.13 |
| T51 | 423673.784 | 4137961.432 | 1.76 |
| T52 | 423672.756 | 4137962.866 | 9.81 |
| T53 | 423663.004 | 4137963.895 | 43.50 |
| T54 | 423619.830 | 4137969.230 | 29.36 |
| T55 | 423590.492 | 4137970.417 | 19.96 |
| T56 | 423574.642 | 4137982.547 | 10.04 |
| T57 | 423567.979 | 4137990.060 | 37.62 |
| T58 | 423537.918 | 4138012.673 | 9.48 |
| T59 | 423530.498 | 4138018.575 | 6.59 |
| T60 | 423528.190 | 4138024.747 | 4.56 |
| T61 | 423529.698 | 4138029.046 | 27.68 |
| T62 | 423529.696 | 4138056.729 | 47.11 |
| T63 | 423482.659 | 4138054.031 | 37.54 |
| T64 | 423445.164 | 4138052.128 | 32.58 |
| T65 | 423412.609 | 4138050.955 | 31.37 |
| T66 | 423381.302 | 4138049.039 | 44.64 |
| T67 | 423336.917 | 4138044.307 | 2.45 |
| T68 | 423334.908 | 4138045.418 | 2.45 |
| T69 | 423335.267 | 4138047.685 | 5.53 |
| T70 | 423339.109 | 4138051.661 | 41.84 |
| T71 | 423380.724 | 4138056.017 | 31.59 |
| T72 | 423412.252 | 4138057.946 | 36.67 |
| T73 | 423448.896 | 4138059.326 | 88.88 |
| T74 | 423537.640 | 4138064.196 | 37.88 |
| T75 | 423538.452 | 4138026.326 | 69.24 |
| T76 | 423590.604 | 4137980.782 | 97.24 |
| T77 | 423687.155 | 4137969.238 | 45.53 |
| T78 | 423732.618 | 4137971.774 | 58.71 |
| T79 | 423777.998 | 4138009.017 | 62.91 |
| T80 | 423808.102 | 4138064.257 | 37.35 |
| T81 | 423823.825 | 4138098.137 | 71.22 |
| T82 | 423760.705 | 4138131.116 | 8.78 |
| T83 | 423766.032 | 4138138.098 | 12.04 |
| T84 | 423775.324 | 4138145.755 | 10.72 |
| T85 | 423785.374 | 4138149.493 | 18.01 |
| T86 | 423802.804 | 4138154.031 | 11.63 |
| T87 | 423813.414 | 4138158.793 | 15.55 |
| T88 | 423825.553 | 4138168.509 | 13.71 |
| T89 | 423836.771 | 4138176.390 | 10.95 |
| T90 | 423847.329 | 4138179.281 | 9.73 |
| T91 | 423857.057 | 4138179.284 | 55.79 |
| T92 | 423910.918 | 4138164.750 | 19.36 |
| T93 | 423914.730 | 4138183.735 | 16.66 |
| T94 | 423898.068 | 4138183.911 | 56.24 |
| T95 | 423908.029 | 4138239.266 | 8.76 |
| T96 | 423906.007 | 4138247.636 | 8.76 |
| T97 | 423899.403 | 4138253.161 | 68.90 |
| T98 | 423832.143 | 4138268.089 | 2.46 |
| T99 | 423830.591 | 4138269.794 | 2.46 |
| T100 | 423831.678 | 4138271.828 | 9.56 |
| T101 | 423840.222 | 4138276.122 | 2.30 |
| T102 | 423842.436 | 4138276.654 | 2.30 |
| T103 | 423844.656 | 4138276.150 | 8.95 |
| T104 | 423852.703 | 4138272.231 | 9.24 |
| T105 | 423861.673 | 4138270.005 | 10.90 |
| T106 | 423872.547 | 4138269.258 | 8.64 |
| T107 | 423881.123 | 4138270.279 | 26.05 |
| T108 | 423906.611 | 4138275.659 | 9.00 |
| T109 | 423915.209 | 4138278.327 | 30.67 |
| T110 | 423943.425 | 4138290.342 | 12.50 |
| T111 | 423954.689 | 4138295.751 | 9.99 |
| T112 | 423964.604 | 4138297.002 | 7.35 |
| T113 | 423971.945 | 4138296.769 | 4.46 |
| T114 | 423976.338 | 4138296.028 | 5.84 |
| T115 | 423981.936 | 4138294.380 | 17.48 |
| T116 | 423998.038 | 4138287.589 | 10.52 |
| T117 | 424005.740 | 4138280.417 | 6.00 |
| T118 | 424008.069 | 4138274.891 | 9.03 |
| T119 | 424010.735 | 4138266.261 | 8.83 |
| T120 | 424011.319 | 4138257.451 | 11.99 |
| T121 | 424010.877 | 4138245.467 | 30.46 |
| T122 | 424009.952 | 4138215.019 | 7.89 |
| T123 | 424010.035 | 4138207.127 | 7.57 |

KX 4.25 E= 1024.23 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423402.981 | 4138070.582 | 6.54 |
| T2 | 423409.507 | 4138070.088 | 8.59 |
| T3 | 423418.091 | 4138070.217 | 10.52 |
| T4 | 423428.430 | 4138072.145 | 14.06 |
| T5 | 423441.169 | 4138078.083 | 4.81 |
| T6 | 423445.782 | 4138077.743 | 4.81 |
| T7 | 423448.143 | 4138073.765 | 11.46 |
| T8 | 423448.770 | 4138062.324 | 36.69 |
| T9 | 423412.104 | 4138060.943 | 31.69 |
| T10 | 423380.476 | 4138059.007 | 37.19 |
| T11 | 423343.485 | 4138055.136 | 7.40 |
| T12 | 423349.682 | 4138059.178 | 11.15 |
| T13 | 423359.637 | 4138064.205 | 10.53 |
| T14 | 423369.629 | 4138067.539 | 9.85 |
| T15 | 423379.309 | 4138069.359 | 7.31 |
| T16 | 423386.567 | 4138070.249 | 11.19 |
| T17 | 423397.745 | 4138070.719 | 5.24 |

KX 4.26 E= 932.97 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423461.953 | 4138121.530 | 5.90 |
| T2 | 423458.648 | 4138116.642 | 7.88 |
| T3 | 423454.981 | 4138109.663 | 5.77 |
| T4 | 423452.006 | 4138104.725 | 6.61 |
| T5 | 423447.973 | 4138099.492 | 1.56 |
| T6 | 423446.852 | 4138098.406 | 54.62 |
| T7 | 423431.521 | 4138150.825 | 2.62 |
| T8 | 423432.985 | 4138152.997 | 17.24 |
| T9 | 423447.276 | 4138143.357 | 12.18 |
| T10 | 423452.563 | 4138154.324 | 31.44 |
| T11 | 423465.171 | 4138125.526 | 5.13 |

KX 4.27 E= 5328.96 μ²


| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423291.151 | 4138121.764 | 17.59 |
| T2 | 423308.527 | 4138124.498 | 8.95 |
| T3 | 423317.442 | 4138125.247 | 17.35 |
| T4 | 423334.590 | 4138122.617 | 14.89 |
| T5 | 423349.471 | 4138123.154 | 12.40 |
| T6 | 423361.860 | 4138122.625 | 14.89 |
| T7 | 423376.435 | 4138119.568 | 39.42 |
| T8 | 423372.910 | 4138158.829 | 28.88 |
| T9 | 423363.753 | 4138186.215 | 45.42 |
| T10 | 423340.991 | 4138225.514 | 32.03 |
| T11 | 423322.902 | 4138251.950 | 16.98 |
| T12 | 423333.977 | 4138264.824 | 19.76 |
| T13 | 423346.295 | 4138280.276 | 21.65 |
| T14 | 423367.848 | 4138278.275 | 31.77 |
| T15 | 423356.164 | 4138249.033 | 31.77 |
| T16 | 423358.766 | 4138217.651 | 6.15 |
| T17 | 423360.921 | 4138211.893 | 33.49 |
| T18 | 423376.047 | 4138182.017 | 22.06 |
| T19 | 423382.778 | 4138161.005 | 11.85 |
| T20 | 423384.717 | 4138149.319 | 10.45 |
| T21 | 423385.427 | 4138138.895 | 26.85 |
| T22 | 423383.025 | 4138112.150 | 28.00 |
| T23 | 423355.265 | 4138115.840 | 40.07 |
| T24 | 423315.212 | 4138116.872 | 33.21 |
| T25 | 423310.039 | 4138084.064 | 31.49 |
| T26 | 423331.211 | 4138060.757 | 10.23 |
| T27 | 423324.106 | 4138053.404 | 1.72 |
| T28 | 423322.561 | 4138052.640 | 2.23 |
| T29 | 423320.344 | 4138052.433 | 2.68 |
| T30 | 423317.710 | 4138052.948 | 4.30 |
| T31 | 423313.935 | 4138054.996 | 7.38 |
| T32 | 423307.989 | 4138059.375 | 52.38 |
| T33 | 423268.476 | 4138093.766 | 30.63 |
| T34 | 423277.601 | 4138123.008 | 13.61 |

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00ψ 00 00"

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός
Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός
Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού
Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )
Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το
αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος

0 10 25 50




ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

Κωδικός: IV E= 2345.15 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| E41 | 423802.804 | 4138154.031 | 11.63 |
| E42 | 423813.414 | 4138158.793 | 15.55 |
| E43 | 423825.553 | 4138168.509 | 70.39 |
| E44 | 423823.825 | 4138098.137 | 71.22 |
| E45 | 423760.705 | 4138131.116 | 8.78 |
| E46 | 423766.032 | 4138138.098 | 12.04 |
| E47 | 423775.324 | 4138145.755 | 10.72 |
| E48 | 423785.374 | 4138149.493 | 18.01 |

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κωδικός: 05 E= 14511.83 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Δ61 | 423429.682 | 4138272.531 | 83.75 |
| Δ62 | 423346.296 | 4138280.277 | 17.53 |
| Δ63 | 423357.222 | 4138293.983 | 11.91 |
| Δ64 | 423368.643 | 4138290.602 | 20.10 |
| Δ65 | 423380.085 | 4138307.128 | 60.35 |
| Δ66 | 423440.255 | 4138311.837 | 35.65 |
| Δ67 | 423445.632 | 4138347.075 | 14.17 |
| Δ68 | 423449.111 | 4138360.808 | 20.56 |
| Δ69 | 423463.707 | 4138346.324 | 4.16 |
| Δ70 | 423461.777 | 4138342.636 | 10.34 |
| Δ71 | 423470.937 | 4138337.841 | 18.30 |
| Δ72 | 423488.334 | 4138332.179 | 4.54 |
| Δ73 | 423487.638 | 4138327.696 | 11.45 |
| Δ74 | 423497.528 | 4138321.930 | 14.42 |
| Δ75 | 423511.664 | 4138319.085 | 13.22 |
| Δ76 | 423524.806 | 4138317.614 | 11.64 |
| Δ77 | 423535.571 | 4138322.051 | 33.81 |
| Δ78 | 423566.173 | 4138307.671 | 25.70 |
| Δ79 | 423565.000 | 4138282.000 | 16.13 |
| Δ80 | 423553.571 | 4138270.620 | 18.98 |
| Δ81 | 423534.696 | 4138268.672 | 23.02 |
| Δ82 | 423515.911 | 4138255.363 | 27.32 |
| Δ83 | 423497.527 | 4138235.151 | 21.26 |
| Δ84 | 423476.263 | 4138235.001 | 30.69 |
| Δ85 | 423470.587 | 4138204.838 | 45.70 |
| Δ86 | 423447.733 | 4138165.265 | 8.00 |
| Δ87 | 423450.982 | 4138157.954 | 11.29 |
| Δ88 | 423446.079 | 4138147.783 | 19.68 |
| Δ89 | 423429.761 | 4138158.790 | 25.03 |
| Δ90 | 423434.010 | 4138183.461 | 18.60 |
| Δ91 | 423443.079 | 4138199.697 | 14.47 |
| Δ92 | 423442.549 | 4138214.152 | 16.24 |
| Δ93 | 423438.664 | 4138229.924 | 18.48 |
| Δ94 | 423443.605 | 4138247.728 | 28.44 |

Κωδικός: 06 E= 2572.34 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Δ95 | 423908.988 | 4138104.539 | 28.02 |
| Δ96 | 423881.204 | 4138100.877 | 14.92 |
| Δ97 | 423874.288 | 4138087.660 | 7.49 |
| Δ98 | 423868.660 | 4138082.716 | 12.34 |
| Δ99 | 423857.773 | 4138088.520 | 28.06 |
| Δ100 | 423849.270 | 4138115.262 | 26.60 |
| Δ101 | 423861.552 | 4138138.857 | 18.52 |
| Δ102 | 423876.668 | 4138149.554 | 29.48 |
| Δ103 | 423904.380 | 4138159.621 | 5.88 |
| Δ104 | 423905.955 | 4138153.958 | 11.79 |
| Δ105 | 423896.193 | 4138147.352 | 17.87 |
| Δ106 | 423878.872 | 4138142.947 | 16.62 |
| Δ107 | 423865.646 | 4138132.880 | 13.25 |
| Δ108 | 423866.591 | 4138119.666 | 15.61 |
| Δ109 | 423881.996 | 4138117.163 | 17.34 |
| Δ110 | 423897.452 | 4138125.014 | 24.23 |
| Δ111 | 423921.386 | 4138128.790 | 20.02 |
| Δ112 | 423940.910 | 4138124.385 | 20.36 |
| Δ113 | 423961.155 | 4138122.261 | 13.81 |
| Δ114 | 423947.876 | 4138118.471 | 9.44 |
| Δ115 | 423938.877 | 4138115.609 | 17.58 |
| Δ116 | 423922.735 | 4138108.652 | 14.35 |

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 11 E= 170088.25 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 639 | 423644.774 | 4138289.629 | 6.58 |
| 640 | 423650.815 | 4138292.234 | 3.75 |
| 641 | 423653.904 | 4138294.357 | 5.73 |
| 642 | 423657.968 | 4138298.389 | 11.11 |
| 643 | 423664.327 | 4138307.500 | 4.49 |
| 644 | 423667.209 | 4138310.939 | 6.03 |
| 645 | 423672.014 | 4138314.584 | 3.69 |
| 646 | 423675.350 | 4138316.162 | 4.64 |
| 647 | 423679.830 | 4138317.374 | 3.88 |
| 648 | 423683.698 | 4138317.694 | 2.71 |
| 649 | 423686.399 | 4138317.539 | 3.84 |
| 650 | 423690.164 | 4138316.803 | 13.09 |
| 651 | 423702.872 | 4138313.658 | 5.13 |
| 652 | 423707.907 | 4138312.664 | 11.99 |
| 653 | 423719.253 | 4138308.791 | 16.10 |
| 654 | 423735.178 | 4138306.454 | 7.72 |
| 655 | 423742.849 | 4138305.628 | 7.55 |
| 656 | 423749.728 | 4138302.509 | 10.94 |
| 657 | 423760.444 | 4138300.295 | 11.09 |
| 658 | 423770.491 | 4138304.977 | 21.06 |
| 659 | 423787.305 | 4138317.653 | 13.34 |
| 660 | 423797.526 | 4138326.218 | 3.26 |
| 661 | 423800.417 | 4138327.732 | 7.12 |
| 662 | 423807.242 | 4138329.758 | 8.21 |
| 663 | 423811.076 | 4138322.497 | 20.83 |
| 664 | 423815.504 | 4138302.139 | 7.74 |
| 665 | 423820.674 | 4138296.380 | 8.72 |
| 666 | 423827.298 | 4138290.716 | 8.06 |
| 667 | 423833.850 | 4138286.023 | 6.07 |
| 668 | 423839.035 | 4138282.861 | 14.31 |
| 669 | 423850.998 | 4138275.010 | 12.26 |
| 670 | 423862.884 | 4138272.018 | 9.76 |
| 671 | 423872.566 | 4138270.796 | 10.82 |
| 672 | 423883.322 | 4138271.955 | 17.43 |
| 673 | 423899.905 | 4138277.326 | 23.54 |
| 674 | 423921.774 | 4138286.047 | 21.72 |
| 675 | 423941.655 | 4138294.796 | 13.25 |
| 676 | 423953.348 | 4138301.031 | 9.47 |
| 677 | 423962.500 | 4138303.459 | 11.48 |
| 678 | 423973.978 | 4138303.150 | 24.05 |
| 679 | 423996.562 | 4138294.881 | 9.25 |
| 680 | 424004.280 | 4138289.783 | 10.19 |
| 681 | 424010.837 | 4138281.982 | 11.47 |
| 682 | 424015.653 | 4138271.573 | 9.11 |
| 683 | 424016.176 | 4138262.483 | 19.44 |
| 684 | 424014.611 | 4138243.105 | 35.65 |
| 685 | 424014.416 | 4138207.460 | 2.78 |
| 686 | 424013.366 | 4138204.884 | 11.88 |
| 687 | 424013.041 | 4138193.006 | 8.47 |
| 688 | 424015.254 | 4138184.826 | 8.06 |
| 689 | 424020.617 | 4138178.811 | 17.31 |
| 690 | 424036.011 | 4138170.905 | 35.00 |
| 691 | 424021.822 | 4138138.912 | 22.73 |
| 692 | 423999.101 | 4138138.266 | 17.24 |
| 693 | 423981.864 | 4138137.813 | 25.28 |
| 694 | 423961.654 | 4138122.635 | 20.82 |
| 695 | 423940.910 | 4138124.385 | 20.02 |
| 696 | 423921.386 | 4138128.790 | 24.23 |
| 697 | 423897.452 | 4138125.014 | 17.34 |
| 698 | 423881.996 | 4138117.163 | 15.61 |
| 699 | 423866.591 | 4138119.666 | 13.25 |
| 700 | 423865.646 | 4138132.880 | 16.62 |
| 701 | 423878.872 | 4138142.947 | 17.87 |
| 702 | 423896.193 | 4138147.352 | 11.79 |
| 703 | 423905.955 | 4138153.958 | 5.88 |
| 704 | 423904.380 | 4138159.621 | 29.48 |
| 705 | 423876.668 | 4138149.554 | 18.52 |
| 706 | 423861.552 | 4138138.857 | 26.60 |
| 707 | 423849.270 | 4138115.262 | 28.06 |
| 708 | 423857.773 | 4138088.520 | 12.34 |
| 709 | 423868.538 | 4138082.498 | 33.83 |
| 710 | 423846.779 | 4138056.591 | 21.09 |
| 711 | 423851.733 | 4138036.096 | 21.24 |
| 712 | 423854.310 | 4138015.013 | 5.80 |
| 713 | 423855.013 | 4138009.259 | 14.60 |
| 714 | 423840.600 | 4138006.963 | 42.58 |
| 715 | 423798.549 | 4138000.262 | 24.92 |
| 716 | 423773.833 | 4137997.121 | 33.58 |
| 717 | 423756.685 | 4137968.246 | 6.16 |
| 718 | 423753.501 | 4137962.978 | 16.97 |
| 719 | 423743.946 | 4137948.951 | 18.89 |
| 720 | 423729.054 | 4137937.330 | 27.17 |
| 721 | 423709.763 | 4137918.203 | 38.43 |
| 722 | 423681.585 | 4137892.077 | 22.73 |
| 723 | 423663.938 | 4137877.756 | 16.71 |
| 724 | 423651.973 | 4137866.094 | 25.56 |
| 725 | 423634.618 | 4137847.325 | 6.17 |
| 726 | 423632.347 | 4137853.061 | 41.33 |
| 727 | 423661.416 | 4137882.443 | 20.78 |
| 728 | 423677.517 | 4137895.573 | 21.57 |
| 729 | 423693.182 | 4137910.396 | 33.01 |
| 730 | 423717.841 | 4137932.334 | 10.43 |
| 731 | 423711.019 | 4137940.223 | 8.40 |
| 732 | 423708.648 | 4137948.279 | 20.91 |
| 733 | 423688.749 | 4137954.705 | 10.32 |
| 734 | 423679.096 | 4137958.367 | 6.13 |
| 735 | 423673.784 | 4137961.432 | 1.76 |
| 736 | 423672.756 | 4137962.866 | 9.81 |
| 737 | 423663.004 | 4137963.895 | 43.52 |
| 738 | 423619.814 | 4137969.232 | 29.35 |
| 739 | 423590.492 | 4137970.417 | 19.96 |
| 740 | 423574.642 | 4137982.547 | 10.04 |
| 741 | 423567.979 | 4137990.060 | 37.62 |
| 742 | 423537.918 | 4138012.673 | 9.48 |
| 743 | 423530.498 | 4138018.575 | 6.59 |
| 744 | 423528.190 | 4138024.747 | 4.56 |
| 745 | 423529.698 | 4138029.046 | 27.68 |
| 746 | 423529.696 | 4138056.729 | 47.11 |
| 747 | 423482.659 | 4138054.031 | 37.57 |
| 748 | 423445.139 | 4138052.127 | 32.55 |
| 749 | 423412.609 | 4138050.955 | 31.37 |
| 750 | 423381.302 | 4138049.039 | 52.36 |
| 751 | 423329.235 | 4138043.488 | 18.86 |
| 752 | 423314.129 | 4138054.783 | 7.67 |
| 753 | 423307.989 | 4138059.375 | 41.39 |
| 754 | 423276.679 | 4138086.441 | 11.00 |
| 755 | 423268.476 | 4138093.766 | 30.63 |
| 756 | 423277.601 | 4138123.008 | 13.61 |
| 757 | 423291.151 | 4138121.764 | 17.61 |
| 758 | 423308.544 | 4138124.500 | 8.93 |
| 759 | 423317.442 | 4138125.247 | 17.35 |
| 760 | 423334.590 | 4138122.617 | 14.89 |
| 761 | 423349.471 | 4138123.154 | 12.40 |
| 762 | 423361.860 | 4138122.625 | 14.89 |
| 763 | 423376.435 | 4138119.570 | 39.43 |
| 764 | 423372.906 | 4138158.840 | 28.88 |
| 765 | 423363.747 | 4138186.226 | 24.15 |
| 766 | 423351.519 | 4138207.055 | 21.26 |
| 767 | 423340.984 | 4138225.523 | 32.02 |
| 768 | 423322.900 | 4138251.951 | 13.15 |
| 769 | 423331.585 | 4138261.823 | 23.60 |
| 770 | 423346.296 | 4138280.277 | 83.75 |
| 771 | 423429.682 | 4138272.531 | 28.44 |
| 772 | 423443.605 | 4138247.728 | 18.48 |
| 773 | 423438.664 | 4138229.923 | 16.24 |
| 774 | 423442.549 | 4138214.152 | 14.47 |
| 775 | 423443.079 | 4138199.697 | 18.60 |
| 776 | 423434.010 | 4138183.461 | 25.03 |
| 777 | 423429.761 | 4138158.790 | 19.68 |
| 778 | 423446.079 | 4138147.783 | 11.29 |
| 779 | 423450.982 | 4138157.954 | 8.00 |
| 780 | 423447.733 | 4138165.265 | 45.70 |
| 781 | 423470.587 | 4138204.838 | 30.69 |
| 782 | 423476.263 | 4138235.001 | 21.26 |
| 783 | 423497.527 | 4138235.151 | 27.32 |
| 784 | 423515.911 | 4138255.363 | 23.02 |
| 785 | 423534.696 | 4138268.672 | 18.98 |
| 786 | 423553.571 | 4138270.620 | 16.13 |
| 787 | 423565.000 | 4138282.000 | 5.10 |
| 788 | 423565.233 | 4138287.099 | 20.59 |
| 789 | 423566.173 | 4138307.671 | 43.12 |
| 790 | 423604.176 | 4138287.291 | 13.52 |
| 791 | 423606.789 | 4138300.553 | 5.50 |
| 792 | 423610.922 | 4138296.921 | 11.86 |
| 793 | 423621.045 | 4138290.743 | 3.41 |
| 794 | 423624.210 | 4138289.468 | 4.12 |
| 795 | 423628.262 | 4138288.735 | 11.43 |
| 796 | 423639.695 | 4138288.679 | 5.17 |

100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670 / 6.7.18
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΠ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- Α-1 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- Α-2 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- Α-3 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Α-4 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- Α-5 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Α-6 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- Α-7 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- Α-8 ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- ΠΚ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- ΠΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- ΞΕΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- ΑΘΛ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- ΚΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- Ε/Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- ΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- ΧΣΚ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1506 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

- 1 04208-41406/1
- 2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 04216-41394/1 | 6 04224-41394/1 | 9 04232-41394/1 | 13 04240-41394/1 |
| 4 04216-41388/1 | 7 04224-41388/1 | 10 04232-41388/1 | 14 04240-41388/1 |
| 5 04216-41382/1 | 8 04224-41382/1 | 11 04232-41382/1 | 15 04240-41382/1 |
| | | 12 04232-41376/1 | 16 04240-41376/1 |

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης δια την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

7.18
/ΥΠΕΝ

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **Ι** | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **ΙΙ** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | **IV** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **ΙΙΙ** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ


τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-12**
μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
κλίμακα: 1:1000
α/α πινακίδας: 04232-41376/1
φάση έργου:
ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
κωδ. εντύπου:
κωδ. έργου:
σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ
εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Θεοδώρα Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%
04240-41394/1
N
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΤ-1.10
ΚΧ
Α-1
ΟΤ-1.8
Ε/Α,ΕΚ
ΟΤ-1.4
ΚΧ
Υ/Σ
ΟΤ-1.16
ΟΤ-1.14
ΚΧ
ΟΤ-5.15
ΚΧ
ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΧΩΡΟΣ "GOLF" ΦΕΚ-2905Β/2014
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΕΚ-247ΑΑΠ/2015
ΠΡΟΣ ΚΡ
4140000
4139900
4139800
4139700
4139600
4139500
4139400
424000
424100
424200
424300
0 10 25 50

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΚΧ 1.4 Ε= 2659.92 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423994.232 | 4139477.178 | 21.94 |
| T2 | 423974.540 | 4139486.862 | 17.05 |
| T3 | 423959.559 | 4139495.006 | 16.21 |
| T4 | 423945.709 | 4139503.426 | 21.25 |
| T5 | 423928.647 | 4139516.092 | 10.52 |
| T6 | 423920.563 | 4139522.817 | 23.82 |
| T7 | 423901.830 | 4139537.531 | 16.40 |
| T8 | 423888.232 | 4139546.690 | 16.83 |
| T9 | 423873.755 | 4139555.276 | 10.84 |
| T10 | 423864.056 | 4139560.110 | 17.63 |
| T11 | 423847.650 | 4139566.555 | 21.49 |
| T12 | 423868.788 | 4139562.682 | 25.46 |
| T13 | 423892.734 | 4139554.040 | 8.13 |
| T14 | 423900.132 | 4139550.666 | 7.58 |
| T15 | 423906.841 | 4139547.132 | 6.51 |
| T16 | 423912.425 | 4139543.792 | 8.05 |
| T17 | 423919.124 | 4139539.331 | 23.38 |
| T18 | 423937.932 | 4139525.437 | 9.67 |
| T19 | 423945.412 | 4139519.310 | 9.35 |
| T20 | 423953.345 | 4139514.369 | 9.05 |
| T21 | 423961.383 | 4139510.206 | 10.37 |
| T22 | 423971.022 | 4139506.379 | 7.48 |
| T23 | 423978.153 | 4139504.126 | 15.01 |
| T24 | 423992.670 | 4139500.326 | 8.72 |
| T25 | 424001.188 | 4139498.482 | 9.42 |
| T26 | 424010.343 | 4139496.257 | 22.13 |
| T27 | 424030.737 | 4139487.671 | 23.41 |
| T28 | 424020.636 | 4139466.551 | 14.64 |
| T29 | 424006.870 | 4139471.531 | 13.84 |

ΟΤ 1.8 Ε= 1944.07 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424058.099 | 4139480.355 | 10.47 |
| T2 | 424050.051 | 4139487.049 | 12.53 |
| T3 | 424039.743 | 4139494.166 | 52.76 |
| T4 | 424081.280 | 4139526.693 | 48.22 |
| T5 | 424102.546 | 4139483.415 | 36.53 |
| T6 | 424071.403 | 4139464.320 | 10.40 |
| T7 | 424065.252 | 4139472.704 | 10.47 |

ΚΧ 1.10 Ε= 10910.93 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423904.540 | 4139559.646 | 8.84 |
| T2 | 423896.500 | 4139563.313 | 27.02 |
| T3 | 423871.063 | 4139572.420 | 61.61 |
| T4 | 423811.065 | 4139586.439 | 6.02 |
| T5 | 423805.123 | 4139587.417 | 6.02 |
| T6 | 423799.153 | 4139588.197 | 28.57 |
| T7 | 423770.703 | 4139590.818 | 28.57 |
| T8 | 423742.199 | 4139592.756 | 2.93 |
| T9 | 423739.275 | 4139592.922 | 2.93 |
| T10 | 423736.351 | 4139593.074 | 39.10 |
| T11 | 423756.956 | 4139626.305 | 72.19 |
| T12 | 423819.193 | 4139589.725 | 3.83 |
| T13 | 423822.985 | 4139589.172 | 6.14 |
| T14 | 423828.268 | 4139592.296 | 11.31 |
| T15 | 423833.147 | 4139602.504 | 19.16 |
| T16 | 423831.435 | 4139621.588 | 7.99 |
| T17 | 423824.332 | 4139625.241 | 5.97 |
| T18 | 423824.922 | 4139631.177 | 7.19 |
| T19 | 423831.761 | 4139628.966 | 9.67 |
| T20 | 423835.788 | 4139620.174 | 19.36 |
| T21 | 423837.189 | 4139600.868 | 14.22 |
| T22 | 423849.780 | 4139594.268 | 17.61 |
| T23 | 423865.468 | 4139586.277 | 21.81 |
| T24 | 423877.658 | 4139604.356 | 127.29 |
| T25 | 423972.523 | 4139519.488 | 119.15 |
| T26 | 424050.940 | 4139609.194 | 50.58 |
| T27 | 424074.606 | 4139564.489 | 70.06 |
| T28 | 424104.345 | 4139501.050 | 21.26 |
| T29 | 424114.462 | 4139482.347 | 4.38 |
| T30 | 424115.839 | 4139478.184 | 3.77 |
| T31 | 424115.757 | 4139474.420 | 4.01 |
| T32 | 424114.392 | 4139470.650 | 71.10 |
| T33 | 424083.172 | 4139534.525 | 59.65 |
| T34 | 424036.208 | 4139497.749 | 24.40 |
| T35 | 424013.192 | 4139505.856 | 10.05 |
| T36 | 424003.427 | 4139508.229 | 8.63 |
| T37 | 423994.995 | 4139510.054 | 18.60 |
| T38 | 423977.003 | 4139514.764 | 12.34 |
| T39 | 423965.538 | 4139519.316 | 8.16 |
| T40 | 423958.295 | 4139523.067 | 8.30 |
| T41 | 423951.248 | 4139527.456 | 9.27 |
| T42 | 423944.074 | 4139533.333 | 23.88 |
| T43 | 423924.871 | 4139547.519 | 8.54 |
| T44 | 423917.766 | 4139552.250 | 7.02 |
| T45 | 423911.741 | 4139555.853 | 8.14 |

ΚΧ 1.14 Ε= 634.92 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424045.118 | 4139477.836 | 5.66 |
| T2 | 424049.407 | 4139474.149 | 11.31 |
| T3 | 424057.190 | 4139465.943 | 11.31 |
| T4 | 424063.895 | 4139456.835 | 6.01 |
| T5 | 424067.515 | 4139452.038 | 14.01 |
| T6 | 424075.664 | 4139440.642 | 4.96 |
| T7 | 424078.347 | 4139436.474 | 1.01 |
| T8 | 424077.496 | 4139435.927 | 8.18 |
| T9 | 424072.159 | 4139442.131 | 6.34 |
| T10 | 424067.542 | 4139446.476 | 8.12 |
| T11 | 424060.985 | 4139451.260 | 9.21 |
| T12 | 424052.976 | 4139455.799 | 9.49 |
| T13 | 424044.236 | 4139459.493 | 4.76 |
| T14 | 424039.709 | 4139460.952 | 14.91 |
| T15 | 424025.318 | 4139464.857 | 22.39 |
| T16 | 424035.206 | 4139484.949 | 6.55 |
| T17 | 424040.640 | 4139481.286 | 5.65 |

ΚΧ 1.15 Ε= 821.81 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423212.343 | 4139859.468 | 0.95 |
| T2 | 423211.426 | 4139859.237 | 0.95 |
| T3 | 423210.505 | 4139859.454 | 32.27 |
| T4 | 423181.732 | 4139874.055 | 2.66 |
| T5 | 423180.689 | 4139876.291 | 2.66 |
| T6 | 423182.611 | 4139877.838 | 12.21 |
| T7 | 423194.821 | 4139877.997 | 39.46 |
| T8 | 423233.817 | 4139883.995 | 8.43 |
| T9 | 423240.426 | 4139879.946 | 8.43 |
| T10 | 423237.529 | 4139872.758 | 28.48 |

ΚΧ 1.16 Ε= 450.60 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424085.683 | 4139452.047 | 2.94 |
| T2 | 424082.749 | 4139451.854 | 1.88 |
| T3 | 424080.908 | 4139452.234 | 1.59 |
| T4 | 424079.439 | 4139452.849 | 1.80 |
| T5 | 424077.943 | 4139453.839 | 1.75 |
| T6 | 424076.702 | 4139455.073 | 5.62 |
| T7 | 424073.603 | 4139459.765 | 36.57 |
| T8 | 424104.762 | 4139478.905 | 13.13 |
| T9 | 424110.551 | 4139467.123 | 29.08 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 06 Ε= 45935.49 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 164 | 424025.318 | 4139464.857 | 19.62 |
| 165 | 424006.870 | 4139471.531 | 13.84 |
| 166 | 423994.232 | 4139477.178 | 21.94 |
| 167 | 423974.540 | 4139486.862 | 17.05 |
| 168 | 423959.559 | 4139495.006 | 16.21 |
| 169 | 423945.709 | 4139503.426 | 21.25 |
| 170 | 423928.647 | 4139516.092 | 21.03 |
| 171 | 423912.479 | 4139529.542 | 13.31 |
| 172 | 423901.830 | 4139537.531 | 16.40 |
| 173 | 423888.232 | 4139546.690 | 16.83 |
| 174 | 423873.755 | 4139555.276 | 10.84 |
| 175 | 423864.056 | 4139560.110 | 20.97 |
| 176 | 423844.540 | 4139567.776 | 25.05 |
| 177 | 423820.359 | 4139574.301 | 11.82 |
| 178 | 423808.789 | 4139576.701 | 10.83 |
| 179 | 423798.067 | 4139578.256 | 19.27 |
| 180 | 423778.887 | 4139580.097 | 41.69 |
| 181 | 423737.297 | 4139583.014 | 24.64 |
| 182 | 423712.664 | 4139583.671 | 6.39 |
| 183 | 423706.285 | 4139583.343 | 15.57 |
| 184 | 423690.828 | 4139581.443 | 24.39 |
| 185 | 423666.901 | 4139576.730 | 24.67 |
| 186 | 423643.260 | 4139569.694 | 13.92 |
| 187 | 423630.251 | 4139564.753 | 13.04 |
| 188 | 423618.306 | 4139559.513 | 20.06 |
| 189 | 423600.353 | 4139550.557 | 22.90 |
| 190 | 423580.156 | 4139539.760 | 17.09 |
| 191 | 423565.107 | 4139531.667 | 34.92 |
| 192 | 423533.581 | 4139516.645 | 6.88 |
| 193 | 423527.369 | 4139513.685 | 6.59 |
| 194 | 423522.110 | 4139509.721 | 8.77 |
| 195 | 423515.801 | 4139503.631 | 9.02 |
| 196 | 423509.956 | 4139496.768 | 20.92 |
| 197 | 423497.279 | 4139480.132 | 11.92 |
| 198 | 423490.796 | 4139470.130 | 5.96 |
| 199 | 423487.901 | 4139464.922 | 15.97 |
| 200 | 423480.271 | 4139450.896 | 15.42 |
| 201 | 423472.975 | 4139437.308 | 25.43 |
| 202 | 423460.943 | 4139414.902 | 9.25 |
| 203 | 423456.201 | 4139406.955 | 9.10 |
| 204 | 423450.813 | 4139399.617 | 15.74 |
| 205 | 423440.083 | 4139388.096 | 33.78 |
| 206 | 423416.079 | 4139411.864 | 32.59 |
| 207 | 423426.954 | 4139442.590 | 129.58 |
| 208 | 423470.181 | 4139564.747 | 4.97 |
| 209 | 423472.701 | 4139569.033 | 5.05 |
| 210 | 423475.297 | 4139573.369 | 33.48 |
| 211 | 423502.238 | 4139553.485 | 35.65 |
| 212 | 423527.860 | 4139578.276 | 78.13 |
| 213 | 423596.974 | 4139614.703 | 41.32 |
| 214 | 423635.509 | 4139629.606 | 5.85 |
| 215 | 423639.707 | 4139625.527 | 54.56 |
| 216 | 423681.024 | 4139589.899 | 25.83 |
| 217 | 423706.601 | 4139593.474 | 10.29 |
| 218 | 423716.883 | 4139593.735 | 19.48 |
| 219 | 423736.351 | 4139593.074 | 24.61 |
| 220 | 423749.018 | 4139614.173 | 14.50 |
| 221 | 423756.956 | 4139626.305 | 72.19 |
| 222 | 423819.193 | 4139589.725 | 3.83 |
| 223 | 423822.985 | 4139589.172 | 6.14 |
| 224 | 423828.268 | 4139592.296 | 11.31 |
| 225 | 423833.147 | 4139602.504 | 19.16 |
| 226 | 423831.435 | 4139621.588 | 7.99 |
| 227 | 423824.332 | 4139625.241 | 5.97 |
| 228 | 423824.922 | 4139631.177 | 7.19 |
| 229 | 423831.761 | 4139628.966 | 9.67 |
| 230 | 423835.788 | 4139620.174 | 19.36 |
| 231 | 423837.191 | 4139600.866 | 14.25 |
| 232 | 423849.817 | 4139594.250 | 17.57 |
| 233 | 423865.468 | 4139586.277 | 21.81 |
| 234 | 423877.656 | 4139604.359 | 23.33 |
| 235 | 423895.348 | 4139589.147 | 57.24 |
| 236 | 423937.764 | 4139550.707 | 46.72 |
| 237 | 423972.524 | 4139519.486 | 119.15 |
| 238 | 424050.940 | 4139609.194 | 50.58 |
| 239 | 424074.606 | 4139564.488 | 70.06 |
| 240 | 424104.345 | 4139501.050 | 51.24 |
| 241 | 424128.583 | 4139455.907 | 30.45 |
| 242 | 424102.174 | 4139440.741 | 64.35 |
| 243 | 424136.264 | 4139386.168 | 35.84 |
| 244 | 424156.158 | 4139356.352 | 4.76 |
| 245 | 424153.860 | 4139352.181 | 12.44 |
| 246 | 424163.024 | 4139343.771 | 30.63 |
| 247 | 424158.423 | 4139313.484 | 10.03 |
| 248 | 424158.265 | 4139303.457 | 9.93 |
| 249 | 424159.531 | 4139293.607 | 9.35 |
| 250 | 424162.557 | 4139284.760 | 28.31 |
| 251 | 424134.488 | 4139281.089 | 22.39 |
| 252 | 424126.557 | 4139302.025 | 23.32 |
| 253 | 424117.331 | 4139323.440 | 6.71 |
| 254 | 424114.061 | 4139329.296 | 5.54 |
| 255 | 424111.361 | 4139334.132 | 2.43 |
| 256 | 424111.180 | 4139336.552 | 3.30 |
| 257 | 424113.723 | 4139338.654 | 3.33 |
| 258 | 424116.731 | 4139340.085 | 5.10 |
| 259 | 424121.701 | 4139341.220 | 2.97 |
| 260 | 424124.380 | 4139342.509 | 2.95 |
| 261 | 424125.888 | 4139345.049 | 3.97 |
| 262 | 424124.874 | 4139348.882 | 23.66 |
| 263 | 424118.377 | 4139371.633 | 3.19 |
| 264 | 424117.247 | 4139374.615 | 8.54 |
| 265 | 424113.593 | 4139382.331 | 8.54 |
| 266 | 424109.393 | 4139389.764 | 16.51 |
| 267 | 424100.400 | 4139403.609 | 31.92 |
| 268 | 424082.494 | 4139430.029 | 5.35 |
| 269 | 424078.986 | 4139434.074 | 16.88 |
| 270 | 424067.542 | 4139446.476 | 8.12 |
| 271 | 424060.985 | 4139451.260 | 9.21 |
| 272 | 424052.976 | 4139455.799 | 9.49 |
| 273 | 424044.236 | 4139459.493 | 19.66 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 05 Ε= 452664.58 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ285 | 423620.929 | 4139097.702 | 48.18 |
| Γ286 | 423574.323 | 4139109.929 | 24.79 |
| Γ287 | 423571.268 | 4139085.326 | 56.47 |
| Γ288 | 423546.834 | 4139034.420 | 2.76 |
| Γ289 | 423544.131 | 4139035.000 | 18.93 |
| Γ290 | 423525.373 | 4139037.564 | 24.86 |
| Γ291 | 423500.528 | 4139038.467 | 23.58 |
| Γ292 | 423476.966 | 4139037.643 | 17.49 |
| Γ293 | 423459.550 | 4139036.096 | 44.19 |
| Γ294 | 423415.537 | 4139040.037 | 12.75 |
| Γ295 | 423403.189 | 4139043.193 | 42.01 |
| Γ296 | 423363.720 | 4139057.588 | 25.19 |
| Γ297 | 423340.837 | 4139068.118 | 41.04 |
| Γ298 | 423350.783 | 4139107.934 | 34.94 |
| Γ299 | 423359.979 | 4139141.638 | 20.72 |
| Γ300 | 423362.167 | 4139162.241 | 6.86 |
| Γ301 | 423355.467 | 4139163.696 | 20.00 |
| Γ302 | 423360.880 | 4139182.949 | 92.66 |
| Γ303 | 423390.228 | 4139270.842 | 119.79 |
| Γ304 | 423271.760 | 4139288.550 | 89.43 |
| Γ305 | 423183.406 | 4139302.376 | 48.99 |
| Γ306 | 423220.746 | 4139334.094 | 31.84 |
| Γ307 | 423242.585 | 4139357.258 | 77.30 |
| Γ308 | 423185.126 | 4139408.967 | 53.36 |
| Γ309 | 423145.520 | 4139444.721 | 21.09 |
| Γ310 | 423153.877 | 4139464.079 | 39.13 |
| Γ311 | 423118.045 | 4139479.803 | 112.50 |
| Γ312 | 423134.072 | 4139591.152 | 67.08 |
| Γ313 | 423201.024 | 4139586.934 | 4.45 |
| Γ314 | 423203.376 | 4139583.159 | 24.95 |
| Γ315 | 423218.303 | 4139563.171 | 62.27 |
| Γ316 | 423254.654 | 4139512.626 | 56.69 |
| Γ317 | 423289.714 | 4139468.073 | 51.88 |
| Γ318 | 423331.782 | 4139498.440 | 18.77 |
| Γ319 | 423346.998 | 4139509.424 | 40.23 |
| Γ320 | 423378.409 | 4139484.296 | 31.57 |
| Γ321 | 423402.527 | 4139463.919 | 32.43 |
| Γ322 | 423426.954 | 4139442.590 | 32.59 |
| Γ323 | 423416.079 | 4139411.864 | 33.78 |
| Γ324 | 423440.083 | 4139388.096 | 15.74 |
| Γ325 | 423450.813 | 4139399.617 | 9.10 |
| Γ326 | 423456.201 | 4139406.955 | 9.25 |
| Γ327 | 423460.943 | 4139414.902 | 56.82 |
| Γ328 | 423487.901 | 4139464.922 | 17.87 |
| Γ329 | 423497.279 | 4139480.132 | 20.92 |
| Γ330 | 423509.956 | 4139496.768 | 9.02 |
| Γ331 | 423515.801 | 4139503.631 | 8.77 |
| Γ332 | 423522.110 | 4139509.721 | 6.59 |
| Γ333 | 423527.369 | 4139513.685 | 6.88 |
| Γ334 | 423533.581 | 4139516.645 | 36.31 |
| Γ335 | 423566.301 | 4139532.382 | 15.70 |
| Γ336 | 423580.156 | 4139539.760 | 33.95 |
| Γ337 | 423610.209 | 4139555.556 | 56.70 |
| Γ338 | 423663.066 | 4139575.784 | 22.63 |
| Γ339 | 423685.197 | 4139580.478 | 17.05 |
| Γ340 | 423702.057 | 4139583.015 | 16.97 |
| Γ341 | 423718.992 | 4139583.674 | 22.65 |
| Γ342 | 423741.623 | 4139582.773 | 56.63 |
| Γ343 | 423798.067 | 4139578.256 | 11.31 |
| Γ344 | 423809.257 | 4139576.603 | 11.34 |
| Γ345 | 423820.359 | 4139574.301 | 25.05 |
| Γ346 | 423844.540 | 4139567.776 | 20.97 |
| Γ347 | 423864.056 | 4139560.110 | 10.84 |
| Γ348 | 423873.755 | 4139555.276 | 16.83 |
| Γ349 | 423888.232 | 4139546.690 | 16.40 |
| Γ350 | 423901.830 | 4139537.531 | 34.33 |
| Γ351 | 423928.647 | 4139516.092 | 21.25 |
| Γ352 | 423945.709 | 4139503.426 | 28.79 |
| Γ353 | 423970.620 | 4139488.993 | 4.46 |
| Γ354 | 423974.540 | 4139486.862 | 21.94 |
| Γ355 | 423994.232 | 4139477.178 | 13.84 |
| Γ356 | 424006.870 | 4139471.531 | 19.62 |
| Γ357 | 424025.318 | 4139464.857 | 14.91 |
| Γ358 | 424039.709 | 4139460.952 | 28.50 |
| Γ359 | 424065.133 | 4139448.400 | 11.45 |
| Γ360 | 424073.527 | 4139440.644 | 17.09 |
| Γ361 | 424084.148 | 4139427.268 | 22.60 |
| Γ362 | 424096.952 | 4139408.651 | 22.62 |
| Γ363 | 424109.393 | 4139389.764 | 17.08 |
| Γ364 | 424117.247 | 4139374.615 | 11.34 |
| Γ365 | 424120.838 | 4139363.865 | 19.31 |
| Γ366 | 424125.869 | 4139345.221 | 1.23 |
| Γ367 | 424125.815 | 4139343.999 | 1.16 |
| Γ368 | 424125.183 | 4139343.039 | 6.92 |
| Γ369 | 424118.813 | 4139340.497 | 4.25 |
| Γ370 | 424114.739 | 4139339.340 | 7.05 |
| Γ371 | 424109.448 | 4139334.717 | 4.18 |
| Γ372 | 424106.253 | 4139332.029 | 27.06 |
| Γ373 | 424089.443 | 4139310.820 | 26.00 |
| Γ374 | 424066.411 | 4139322.889 | 5.14 |
| Γ375 | 424063.780 | 4139318.477 | 22.79 |
| Γ376 | 424054.131 | 4139297.837 | 42.85 |
| Γ377 | 424037.710 | 4139258.254 | 49.95 |
| Γ378 | 424016.159 | 4139213.192 | 16.65 |
| Γ379 | 424031.854 | 4139207.626 | 13.66 |
| Γ380 | 424037.069 | 4139220.256 | 23.67 |
| Γ381 | 424048.264 | 4139241.114 | 11.41 |
| Γ382 | 424058.829 | 4139236.804 | 26.79 |
| Γ383 | 424081.206 | 4139251.538 | 4.75 |
| Γ384 | 424083.815 | 4139247.567 | 51.06 |
| Γ385 | 424114.379 | 4139206.674 | 86.47 |
| Γ386 | 424167.155 | 4139138.175 | 28.74 |
| Γ387 | 424185.107 | 4139115.731 | 47.46 |
| Γ388 | 424215.785 | 4139079.527 | 75.29 |
| Γ389 | 424276.463 | 4139034.954 | 5.22 |
| Γ390 | 424280.646 | 4139031.824 | 128.78 |
| Γ391 | 424383.745 | 4138954.663 | 65.05 |
| Γ392 | 424354.672 | 4138896.475 | 10.99 |
| Γ393 | 424349.435 | 4138886.827 | 55.53 |
| Γ394 | 424308.581 | 4138850.418 | 49.01 |
| Γ395 | 424260.728 | 4138847.773 | 5.60 |
| Γ396 | 424255.518 | 4138849.818 | 27.51 |
| Γ397 | 424231.029 | 4138862.333 | 27.13 |
| Γ398 | 424208.333 | 4138877.158 | 43.62 |
| Γ399 | 424173.245 | 4138903.075 | 43.62 |
| Γ400 | 424138.490 | 4138929.438 | 21.81 |
| Γ401 | 424121.083 | 4138942.582 | 6.43 |
| Γ402 | 424115.952 | 4138946.463 | 3.22 |
| Γ403 | 424113.386 | 4138948.403 | 24.90 |
| Γ404 | 424094.170 | 4138964.213 | 15.08 |
| Γ405 | 424082.391 | 4138973.622 | 10.14 |
| Γ406 | 424073.904 | 4138979.172 | 19.62 |
| Γ407 | 424056.991 | 4138989.100 | 19.63 |
| Γ408 | 424039.224 | 4138997.422 | 43.06 |
| Γ409 | 423997.054 | 4139000.659 | 9.70 |
| Γ410 | 423987.839 | 4138997.645 | 13.16 |
| Γ411 | 423975.689 | 4138992.594 | 13.23 |
| Γ412 | 423963.381 | 4138987.762 | 6.62 |
| Γ413 | 423957.034 | 4138985.894 | 19.82 |
| Γ414 | 423937.597 | 4138982.024 | 32.58 |
| Γ415 | 423905.173 | 4138979.168 | 9.72 |
| Γ416 | 423895.466 | 4138979.534 | 26.67 |
| Γ417 | 423869.625 | 4138985.661 | 10.68 |
| Γ418 | 423859.984 | 4138990.244 | 5.52 |
| Γ419 | 423855.072 | 4138992.771 | 81.54 |
| Γ420 | 423825.666 | 4138916.718 | 13.46 |
| Γ421 | 423813.749 | 4138922.984 | 4.88 |
| Γ422 | 423810.285 | 4138926.419 | 6.67 |
| Γ423 | 423806.399 | 4138931.843 | 48.26 |

ΚΡΑΝΙΔΙ

424400 424500 424600 424700 424800

100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670/6.7.18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Άρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Άρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Άρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

1 04208-41406/1

2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

3 04216-41394/1 | 6 04224-41394/1 | 9 04232-41394/1 | 13 04240-41394/1

4 04216-41388/1 | 7 04224-41388/1 | 10 04232-41388/1 | 14 04240-41388/1

5 04216-41382/1 | 8 04224-41382/1 | 11 04232-41382/1 | 15 04240-41382/1

12 04232-41376/1 | 16 04240-41376/1

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοικήσεως για την αξιολόγηση της δημόσιας περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Θ. ΛΑΜΠΡΙΝΙΑΚΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

7.18
ΔΤΕ/ΥΠΕΝ

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **I** | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **II** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | **IV** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **III** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-13** | μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ | κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04240-41394/1 | φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου: | σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ


κωδ. έργου: | ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34 Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει το από 3/4/18 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχεδιασμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.
Ο Δ/ντής
Θεόδωρος Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος




## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 08 E= 184197.16 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 293 | 424130.202 | 4138789.888 | 38.41 |
| 294 | 424121.748 | 4138752.418 | 5.12 |
| 295 | 424126.544 | 4138750.624 | 14.43 |
| 296 | 424140.312 | 4138746.318 | 25.10 |
| 297 | 424164.571 | 4138739.887 | 22.39 |
| 298 | 424186.227 | 4138734.202 | 13.49 |
| 299 | 424199.189 | 4138730.451 | 15.16 |
| 300 | 424213.350 | 4138725.052 | 19.46 |
| 301 | 424210.522 | 4138705.804 | 15.76 |
| 302 | 424225.325 | 4138700.387 | 18.72 |
| 303 | 424243.469 | 4138695.777 | 18.10 |
| 304 | 424261.381 | 4138693.203 | 9.31 |
| 305 | 424270.662 | 4138692.500 | 13.27 |
| 306 | 424283.903 | 4138691.645 | 26.74 |
| 307 | 424310.631 | 4138690.820 | 10.30 |
| 308 | 424320.783 | 4138689.071 | 13.33 |
| 309 | 424333.902 | 4138686.732 | 21.85 |
| 310 | 424355.208 | 4138681.896 | 19.22 |
| 311 | 424374.189 | 4138678.871 | 45.32 |
| 312 | 424411.881 | 4138653.708 | 25.19 |
| 313 | 424432.430 | 4138639.136 | 13.52 |
| 314 | 424443.422 | 4138631.261 | 11.86 |
| 315 | 424452.180 | 4138623.260 | 22.62 |
| 316 | 424467.901 | 4138606.994 | 7.90 |
| 317 | 424472.933 | 4138600.910 | 8.39 |
| 318 | 424478.450 | 4138594.593 | 11.16 |
| 319 | 424485.794 | 4138586.185 | 16.70 |
| 320 | 424498.281 | 4138575.099 | 13.45 |
| 321 | 424506.896 | 4138564.774 | 19.41 |
| 322 | 424519.147 | 4138549.713 | 25.60 |
| 323 | 424537.329 | 4138531.695 | 4.00 |
| 324 | 424540.640 | 4138529.450 | 8.66 |
| 325 | 424545.657 | 4138522.394 | 27.38 |
| 326 | 424525.127 | 4138504.275 | 7.29 |
| 327 | 424518.328 | 4138501.645 | 7.32 |
| 328 | 424511.282 | 4138503.614 | 9.12 |
| 329 | 424503.327 | 4138508.063 | 8.56 |
| 330 | 424495.038 | 4138510.204 | 58.97 |
| 331 | 424447.764 | 4138545.460 | 14.35 |
| 332 | 424437.544 | 4138555.537 | 19.94 |
| 333 | 424422.140 | 4138568.202 | 29.26 |
| 334 | 424398.597 | 4138585.580 | 11.89 |
| 335 | 424389.028 | 4138592.644 | 27.37 |
| 336 | 424374.161 | 4138569.665 | 9.00 |
| 337 | 424369.508 | 4138561.962 | 15.13 |
| 338 | 424380.984 | 4138552.108 | 7.18 |
| 339 | 424387.111 | 4138548.365 | 26.21 |
| 340 | 424407.123 | 4138531.436 | 20.31 |
| 341 | 424422.002 | 4138517.615 | 5.25 |
| 342 | 424425.048 | 4138513.342 | 24.72 |
| 343 | 424409.030 | 4138494.509 | 28.22 |
| 344 | 424428.406 | 4138473.999 | 21.63 |
| 345 | 424443.549 | 4138458.557 | 29.07 |
| 346 | 424419.697 | 4138441.945 | 41.56 |
| 347 | 424401.211 | 4138404.725 | 23.30 |
| 348 | 424383.160 | 4138389.986 | 11.85 |
| 349 | 424376.295 | 4138380.329 | 27.76 |
| 350 | 424363.884 | 4138355.493 | 18.40 |
| 351 | 424355.675 | 4138339.029 | 0.92 |
| 352 | 424354.952 | 4138339.602 | 15.09 |
| 353 | 424346.635 | 4138352.187 | 14.07 |
| 354 | 424339.391 | 4138364.244 | 26.04 |
| 355 | 424322.922 | 4138384.415 | 29.24 |
| 356 | 424303.741 | 4138406.478 | 18.35 |
| 357 | 424292.859 | 4138421.252 | 28.18 |
| 358 | 424277.885 | 4138445.126 | 10.35 |
| 359 | 424271.856 | 4138453.536 | 21.22 |
| 360 | 424260.056 | 4138471.167 | 19.04 |
| 361 | 424251.154 | 4138487.996 | 19.04 |
| 362 | 424242.253 | 4138504.826 | 17.16 |
| 363 | 424233.876 | 4138519.800 | 16.36 |
| 364 | 424225.410 | 4138533.797 | 23.21 |
| 365 | 424211.697 | 4138552.522 | 21.14 |
| 366 | 424200.634 | 4138570.541 | 45.44 |
| 367 | 424182.220 | 4138612.080 | 15.84 |
| 368 | 424177.336 | 4138627.145 | 30.55 |
| 369 | 424169.239 | 4138656.603 | 24.20 |
| 370 | 424156.525 | 4138677.188 | 8.00 |
| 371 | 424151.463 | 4138683.388 | 20.95 |
| 372 | 424136.565 | 4138698.122 | 6.71 |
| 373 | 424131.793 | 4138702.841 | 41.04 |
| 374 | 424102.385 | 4138731.470 | 4.96 |
| 375 | 424098.357 | 4138734.371 | 31.46 |
| 376 | 424072.878 | 4138752.824 | 19.94 |
| 377 | 424054.432 | 4138760.403 | 21.97 |
| 378 | 424033.503 | 4138767.072 | 33.16 |
| 379 | 424002.276 | 4138778.237 | 19.69 |
| 380 | 423982.916 | 4138781.796 | 13.94 |
| 381 | 423969.363 | 4138785.054 | 47.82 |
| 382 | 423931.779 | 4138814.627 | 35.08 |
| 383 | 423907.544 | 4138839.989 | 26.67 |
| 384 | 423887.906 | 4138858.041 | 26.72 |
| 385 | 423870.397 | 4138878.228 | 5.68 |
| 386 | 423867.303 | 4138882.990 | 20.58 |
| 387 | 423852.272 | 4138897.048 | 28.53 |
| 388 | 423829.780 | 4138914.603 | 4.68 |
| 389 | 423825.621 | 4138916.742 | 33.25 |
| 390 | 423837.659 | 4138947.736 | 48.36 |
| 391 | 423855.100 | 4138992.845 | 5.53 |
| 392 | 423859.984 | 4138990.243 | 15.39 |
| 393 | 423874.036 | 4138983.970 | 12.60 |
| 394 | 423886.211 | 4138980.721 | 12.59 |
| 395 | 423898.725 | 4138979.321 | 13.70 |
| 396 | 423912.422 | 4138979.361 | 11.78 |
| 397 | 423924.167 | 4138980.216 | 13.74 |
| 398 | 423937.784 | 4138982.055 | 11.76 |
| 399 | 423949.351 | 4138984.195 | 14.48 |
| 400 | 423963.382 | 4138987.762 | 10.90 |
| 401 | 423973.553 | 4138991.675 | 13.48 |
| 402 | 423985.977 | 4138996.907 | 11.70 |
| 403 | 423997.055 | 4139000.659 | 7.35 |
| 404 | 424004.266 | 4139002.076 | 12.17 |
| 405 | 424016.421 | 4139002.635 | 12.54 |
| 406 | 424028.831 | 4139000.865 | 16.14 |
| 407 | 424044.019 | 4138995.419 | 14.42 |
| 408 | 424056.985 | 4138989.103 | 12.39 |
| 409 | 424067.756 | 4138982.974 | 12.30 |
| 410 | 424078.190 | 4138976.461 | 8.70 |
| 411 | 424085.309 | 4138971.460 | 11.45 |
| 412 | 424094.170 | 4138964.214 | 12.45 |
| 413 | 424103.524 | 4138956.001 | 15.67 |
| 414 | 424115.952 | 4138946.463 | 22.46 |
| 415 | 424133.879 | 4138932.928 | 9.71 |
| 416 | 424141.615 | 4138927.057 | 15.49 |
| 417 | 424153.945 | 4138917.684 | 16.07 |
| 418 | 424166.752 | 4138907.981 | 17.88 |
| 419 | 424181.061 | 4138897.256 | 16.62 |
| 420 | 424194.423 | 4138887.368 | 7.58 |
| 421 | 424200.532 | 4138882.873 | 6.88 |
| 422 | 424206.076 | 4138878.808 | 7.65 |
| 423 | 424212.243 | 4138874.288 | 8.71 |
| 424 | 424219.433 | 4138869.370 | 10.76 |
| 425 | 424228.590 | 4138863.727 | 5.99 |
| 426 | 424233.812 | 4138860.790 | 13.18 |
| 427 | 424245.480 | 4138854.662 | 7.71 |
| 428 | 424252.411 | 4138851.276 | 12.17 |
| 429 | 424263.762 | 4138846.878 | 6.94 |
| 430 | 424270.543 | 4138845.423 | 7.66 |
| 431 | 424278.160 | 4138844.639 | 6.74 |
| 432 | 424284.899 | 4138844.673 | 8.22 |
| 433 | 424293.061 | 4138845.628 | 5.78 |
| 434 | 424298.703 | 4138846.896 | 10.49 |
| 435 | 424308.580 | 4138850.418 | 4.99 |
| 436 | 424313.054 | 4138852.631 | 9.74 |
| 437 | 424321.416 | 4138857.616 | 14.55 |
| 438 | 424332.851 | 4138866.616 | 8.26 |
| 439 | 424338.676 | 4138872.473 | 14.04 |
| 440 | 424347.327 | 4138883.527 | 7.58 |
| 441 | 424351.361 | 4138889.949 | 7.32 |
| 442 | 424354.672 | 4138896.475 | 3.48 |
| 443 | 424356.230 | 4138899.592 | 61.56 |
| 444 | 424383.745 | 4138954.663 | 123.76 |
| 445 | 424284.659 | 4139028.820 | 5.01 |
| 446 | 424280.646 | 4139031.824 | 79.61 |
| 447 | 424216.514 | 4139078.991 | 14.19 |
| 448 | 424207.005 | 4139089.525 | 48.52 |
| 449 | 424176.083 | 4139126.915 | 57.61 |
| 450 | 424140.636 | 4139172.323 | 62.67 |
| 451 | 424102.549 | 4139222.090 | 32.99 |
| 452 | 424083.022 | 4139248.684 | 3.11 |
| 453 | 424081.733 | 4139251.511 | 10.46 |
| 454 | 424090.378 | 4139257.397 | 26.07 |
| 455 | 424113.153 | 4139270.091 | 24.00 |
| 456 | 424134.488 | 4139281.089 | 28.31 |
| 457 | 424162.557 | 4139284.760 | 5.74 |
| 458 | 424164.413 | 4139279.334 | 11.21 |
| 459 | 424168.884 | 4139269.056 | 39.35 |
| 460 | 424184.416 | 4139232.904 | 34.50 |
| 461 | 424200.807 | 4139202.543 | 19.97 |
| 462 | 424207.555 | 4139183.748 | 35.94 |
| 463 | 424217.354 | 4139149.169 | 31.77 |
| 464 | 424232.306 | 4139121.140 | 17.13 |
| 465 | 424245.155 | 4139109.819 | 22.62 |
| 466 | 424264.624 | 4139098.306 | 20.17 |
| 467 | 424280.619 | 4139086.014 | 16.93 |
| 468 | 424294.029 | 4139075.673 | 23.45 |
| 469 | 424310.889 | 4139059.382 | 17.43 |
| 470 | 424321.798 | 4139045.791 | 31.59 |
| 471 | 424340.706 | 4139020.490 | 33.18 |
| 472 | 424362.908 | 4138995.833 | 47.10 |
| 473 | 424398.910 | 4138965.464 | 25.47 |
| 474 | 424416.578 | 4138947.122 | 23.51 |
| 475 | 424428.902 | 4138927.096 | 18.77 |
| 476 | 424436.272 | 4138909.834 | 18.38 |
| 477 | 424445.883 | 4138894.172 | 12.41 |
| 478 | 424453.106 | 4138884.082 | 15.28 |
| 479 | 424460.535 | 4138870.731 | 16.96 |
| 480 | 424464.688 | 4138854.287 | 23.76 |
| 481 | 424470.574 | 4138831.268 | 16.55 |
| 482 | 424475.572 | 4138815.491 | 34.79 |
| 483 | 424483.160 | 4138781.541 | 16.69 |
| 484 | 424484.622 | 4138764.914 | 3.78 |
| 485 | 424486.234 | 4138761.491 | 2.46 |
| 486 | 424487.183 | 4138759.216 | 2.54 |
| 487 | 424488.369 | 4138756.966 | 1.30 |
| 488 | 424488.923 | 4138755.789 | 18.16 |
| 489 | 424496.660 | 4138739.356 | 16.18 |
| 490 | 424501.299 | 4138723.858 | 16.05 |
| 491 | 424485.314 | 4138722.376 | 23.37 |
| 492 | 424461.952 | 4138722.773 | 27.93 |
| 493 | 424434.273 | 4138726.491 | 11.87 |
| 494 | 424424.002 | 4138732.434 | 25.49 |
| 495 | 424438.147 | 4138753.644 | 36.79 |
| 496 | 424405.196 | 4138770.008 | 24.93 |
| 497 | 424388.395 | 4138788.419 | 23.01 |
| 498 | 424372.951 | 4138771.364 | 8.46 |
| 499 | 424366.037 | 4138776.245 | 40.74 |
| 500 | 424332.754 | 4138799.736 | 19.82 |
| 501 | 424315.969 | 4138810.283 | 39.70 |
| 502 | 424291.517 | 4138779.005 | 14.05 |
| 503 | 424280.292 | 4138787.461 | 4.77 |
| 504 | 424275.520 | 4138787.370 | 33.90 |
| 505 | 424264.404 | 4138755.346 | 44.96 |
| 506 | 424222.929 | 4138772.702 | 16.79 |
| 507 | 424207.564 | 4138779.478 | 23.86 |
| 508 | 424183.725 | 4138780.373 | 28.11 |
| 509 | 424155.957 | 4138784.739 | 1.13 |
| 510 | 424155.733 | 4138783.634 | 26.29 |

Κωδικός: 07 E= 11393.54 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 274 | 424275.828 | 4139181.663 | 43.23 |
| 275 | 424315.325 | 4139164.087 | 79.41 |
| 276 | 424284.384 | 4139090.955 | 19.14 |
| 277 | 424268.500 | 4139101.641 | 24.09 |
| 278 | 424248.126 | 4139114.491 | 7.15 |
| 279 | 424242.056 | 4139118.276 | 37.64 |
| 280 | 424223.127 | 4139150.805 | 36.15 |
| 281 | 424213.272 | 4139185.582 | 20.63 |
| 282 | 424206.299 | 4139205.001 | 34.35 |
| 283 | 424189.928 | 4139235.193 | 14.92 |
| 284 | 424204.393 | 4139231.547 | 5.83 |
| 285 | 424210.117 | 4139232.642 | 25.85 |
| 286 | 424220.816 | 4139256.177 | 28.92 |
| 287 | 424247.197 | 4139244.339 | 23.71 |
| 288 | 424256.993 | 4139265.935 | 45.83 |
| 289 | 424297.584 | 4139244.667 | 22.44 |
| 290 | 424287.949 | 4139224.405 | 5.96 |
| 291 | 424293.237 | 4139221.652 | 25.94 |
| 292 | 424279.849 | 4139199.431 | 18.22 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΟΥ "GOLF"

Κωδικός: 05 E= 452664.58 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| Γ285 | 423620.929 | 4139097.702 | 48.18 |
| Γ286 | 423574.323 | 4139109.929 | 24.79 |
| Γ287 | 423571.268 | 4139085.326 | 56.47 |
| Γ288 | 423546.834 | 4139034.420 | 2.76 |
| Γ289 | 423544.131 | 4139035.000 | 18.93 |
| Γ290 | 423525.373 | 4139037.564 | 24.86 |
| Γ291 | 423500.528 | 4139038.467 | 23.58 |
| Γ292 | 423476.966 | 4139037.643 | 17.49 |
| Γ293 | 423459.550 | 4139036.096 | 44.19 |
| Γ294 | 423415.537 | 4139040.037 | 12.75 |
| Γ295 | 423403.189 | 4139043.193 | 42.01 |
| Γ296 | 423363.720 | 4139057.588 | 25.19 |
| Γ297 | 423340.837 | 4139068.118 | 41.04 |
| Γ298 | 423350.783 | 4139107.934 | 34.94 |
| Γ299 | 423359.979 | 4139141.638 | 20.72 |
| Γ300 | 423362.167 | 4139162.241 | 6.86 |
| Γ301 | 423355.467 | 4139163.696 | 20.00 |
| Γ302 | 423360.880 | 4139182.949 | 92.66 |
| Γ303 | 423390.228 | 4139270.842 | 119.79 |
| Γ304 | 423271.760 | 4139288.550 | 89.43 |
| Γ305 | 423183.406 | 4139302.376 | 48.99 |
| Γ306 | 423220.746 | 4139334.094 | 31.84 |
| Γ307 | 423242.585 | 4139357.258 | 77.30 |
| Γ308 | 423185.126 | 4139408.967 | 53.36 |
| Γ309 | 423145.520 | 4139444.721 | 21.09 |
| Γ310 | 423153.877 | 4139464.079 | 39.13 |
| Γ311 | 423118.045 | 4139479.803 | 112.50 |
| Γ312 | 423134.072 | 4139591.152 | 67.08 |
| Γ313 | 423201.024 | 4139586.934 | 4.45 |
| Γ314 | 423203.376 | 4139583.159 | 24.95 |
| Γ315 | 423218.303 | 4139563.171 | 62.27 |
| Γ316 | 423254.654 | 4139512.626 | 56.69 |
| Γ317 | 423289.714 | 4139468.073 | 51.88 |
| Γ318 | 423331.782 | 4139498.440 | 18.77 |
| Γ319 | 423346.998 | 4139509.424 | 40.23 |
| Γ320 | 423378.409 | 4139484.296 | 31.57 |
| Γ321 | 423402.527 | 4139463.919 | 32.43 |
| Γ322 | 423426.954 | 4139442.590 | 32.59 |
| Γ323 | 423416.079 | 4139411.864 | 33.78 |
| Γ324 | 423440.083 | 4139388.096 | 15.74 |
| Γ325 | 423450.813 | 4139399.617 | 9.10 |
| Γ326 | 423456.201 | 4139406.955 | 9.25 |
| Γ327 | 423460.943 | 4139414.902 | 56.82 |
| Γ328 | 423487.901 | 4139464.922 | 17.87 |
| Γ329 | 423497.279 | 4139480.132 | 20.92 |
| Γ330 | 423509.956 | 4139496.768 | 9.02 |
| Γ331 | 423515.801 | 4139503.631 | 8.77 |
| Γ332 | 423522.110 | 4139509.721 | 6.59 |
| Γ333 | 423527.369 | 4139513.685 | 6.88 |
| Γ334 | 423533.581 | 4139516.645 | 36.31 |
| Γ335 | 423566.301 | 4139532.382 | 15.70 |
| Γ336 | 423580.156 | 4139539.760 | 33.95 |
| Γ337 | 423610.209 | 4139555.556 | 56.70 |
| Γ338 | 423663.066 | 4139575.784 | 22.63 |
| Γ339 | 423685.197 | 4139580.478 | 17.05 |
| Γ340 | 423702.057 | 4139583.015 | 16.97 |
| Γ341 | 423718.992 | 4139583.674 | 22.65 |
| Γ342 | 423741.623 | 4139582.773 | 56.63 |
| Γ343 | 423798.067 | 4139578.256 | 11.31 |
| Γ344 | 423809.257 | 4139576.603 | 11.34 |
| Γ345 | 423820.359 | 4139574.301 | 25.05 |
| Γ346 | 423844.540 | 4139567.776 | 20.97 |
| Γ347 | 423864.056 | 4139560.110 | 10.84 |
| Γ348 | 423873.755 | 4139555.276 | 16.83 |
| Γ349 | 423888.232 | 4139546.690 | 16.40 |
| Γ350 | 423901.830 | 4139537.531 | 34.33 |
| Γ351 | 423928.647 | 4139516.092 | 21.25 |
| Γ352 | 423945.709 | 4139503.426 | 28.79 |
| Γ353 | 423970.620 | 4139488.993 | 4.46 |
| Γ354 | 423974.540 | 4139486.862 | 21.94 |
| Γ355 | 423994.232 | 4139477.178 | 13.84 |
| Γ356 | 424006.870 | 4139471.531 | 19.62 |
| Γ357 | 424025.318 | 4139464.857 | 14.91 |
| Γ358 | 424039.709 | 4139460.952 | 28.50 |
| Γ359 | 424065.133 | 4139448.400 | 11.45 |
| Γ360 | 424073.527 | 4139440.644 | 17.09 |
| Γ361 | 424084.148 | 4139427.268 | 22.60 |
| Γ362 | 424096.952 | 4139408.651 | 22.62 |
| Γ363 | 424109.393 | 4139389.764 | 17.08 |
| Γ364 | 424117.247 | 4139374.615 | 11.34 |
| Γ365 | 424120.838 | 4139363.865 | 19.31 |
| Γ366 | 424125.869 | 4139345.221 | 1.23 |
| Γ367 | 424125.815 | 4139343.999 | 1.16 |
| Γ368 | 424125.183 | 4139343.039 | 6.92 |
| Γ369 | 424118.813 | 4139340.497 | 4.25 |
| Γ370 | 424114.739 | 4139339.340 | 7.05 |
| Γ371 | 424109.448 | 4139334.717 | 4.18 |
| Γ372 | 424106.253 | 4139332.029 | 27.06 |
| Γ373 | 424089.443 | 4139310.820 | 26.00 |
| Γ374 | 424066.411 | 4139322.889 | 5.14 |
| Γ375 | 424063.780 | 4139318.477 | 22.79 |
| Γ376 | 424054.131 | 4139297.837 | 42.85 |
| Γ377 | 424037.710 | 4139258.254 | 49.95 |
| Γ378 | 424016.159 | 4139213.192 | 16.65 |
| Γ379 | 424031.854 | 4139207.626 | 13.66 |
| Γ380 | 424037.069 | 4139220.256 | 23.67 |
| Γ381 | 424048.264 | 4139241.114 | 11.41 |
| Γ382 | 424058.829 | 4139236.804 | 26.79 |
| Γ383 | 424081.206 | 4139251.538 | 4.75 |
| Γ384 | 424083.815 | 4139247.567 | 51.06 |
| Γ385 | 424114.379 | 4139206.674 | 86.47 |
| Γ386 | 424167.155 | 4139138.175 | 28.74 |
| Γ387 | 424185.107 | 4139115.731 | 47.46 |
| Γ388 | 424215.785 | 4139079.527 | 75.29 |
| Γ389 | 424276.463 | 4139034.954 | 5.22 |
| Γ390 | 424280.646 | 4139031.824 | 128.78 |
| Γ391 | 424383.745 | 4138954.663 | 65.05 |
| Γ392 | 424354.672 | 4138896.475 | 10.99 |
| Γ393 | 424349.435 | 4138886.827 | 55.53 |
| Γ394 | 424308.581 | 4138850.418 | 49.01 |
| Γ395 | 424260.728 | 4138847.773 | 5.60 |
| Γ396 | 424255.518 | 4138849.818 | 27.51 |
| Γ397 | 424231.029 | 4138862.333 | 27.13 |
| Γ398 | 424208.333 | 4138877.158 | 43.62 |
| Γ399 | 424173.245 | 4138903.075 | 43.62 |
| Γ400 | 424138.490 | 4138929.438 | 21.81 |
| Γ401 | 424121.083 | 4138942.582 | 6.43 |
| Γ402 | 424115.952 | 4138946.463 | 3.22 |
| Γ403 | 424113.386 | 4138948.403 | 24.90 |
| Γ404 | 424094.170 | 4138964.213 | 15.08 |
| Γ405 | 424082.391 | 4138973.622 | 10.14 |
| Γ406 | 424073.904 | 4138979.172 | 19.62 |
| Γ407 | 424056.991 | 4138989.100 | 19.63 |
| Γ408 | 424039.224 | 4138997.422 | 43.06 |
| Γ409 | 423997.054 | 4139000.659 | 9.70 |
| Γ410 | 423987.839 | 4138997.645 | 13.16 |
| Γ411 | 423975.689 | 4138992.594 | 13.23 |
| Γ412 | 423963.381 | 4138987.762 | 6.62 |
| Γ413 | 423957.034 | 4138985.894 | 19.82 |
| Γ414 | 423937.597 | 4138982.024 | 32.58 |
| Γ415 | 423905.173 | 4138979.168 | 9.72 |
| Γ416 | 423895.466 | 4138979.534 | 26.67 |
| Γ417 | 423869.625 | 4138985.661 | 10.68 |
| Γ418 | 423859.984 | 4138990.244 | 5.52 |
| Γ419 | 423855.072 | 4138992.771 | 81.54 |
| Γ420 | 423825.666 | 4138916.718 | 13.46 |
| Γ421 | 423813.749 | 4138922.984 | 4.88 |
| Γ422 | 423810.285 | 4138926.419 | 6.67 |
| Γ423 | 423806.399 | 4138931.843 | 48.26 |
| Γ424 | 423817.157 | 4138978.889 | 30.16 |
| Γ425 | 423818.170 | 4139009.031 | 29.11 |
| Γ426 | 423805.888 | 4139035.425 | 18.95 |
| Γ427 | 423795.734 | 4139051.424 | 65.27 |
| Γ428 | 423761.066 | 4139106.726 | 58.46 |
| Γ429 | 423722.484 | 4139062.811 | 30.11 |
| Γ430 | 423699.707 | 4139082.512 | 32.64 |
| Γ431 | 423684.370 | 4139053.698 | 32.21 |
| Γ432 | 423655.057 | 4139067.042 | 11.84 |
| Γ433 | 423645.304 | 4139073.757 | 34.17 |




ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΟΤ 5.1 Ε= 18036.38 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423939.743 | 4138927.849 | 12.14 |
| T2 | 423928.510 | 4138923.235 | 12.08 |
| T3 | 423917.711 | 4138917.825 | 10.61 |
| T4 | 423908.734 | 4138912.172 | 16.99 |
| T5 | 423895.450 | 4138901.575 | 28.41 |
| T6 | 423876.646 | 4138880.283 | 6.01 |
| T7 | 423870.638 | 4138880.544 | 4.35 |
| T8 | 423867.751 | 4138883.791 | 20.38 |
| T9 | 423852.272 | 4138897.046 | 28.12 |
| T10 | 423830.110 | 4138914.346 | 76.59 |
| T11 | 423857.730 | 4138985.780 | 5.50 |
| T12 | 423862.643 | 4138983.310 | 5.50 |
| T13 | 423867.662 | 4138981.062 | 14.16 |
| T14 | 423881.113 | 4138976.692 | 14.16 |
| T15 | 423895.092 | 4138974.548 | 5.06 |
| T16 | 423900.145 | 4138974.253 | 5.06 |
| T17 | 423905.206 | 4138974.169 | 16.69 |
| T18 | 423921.868 | 4138974.976 | 16.69 |
| T19 | 423938.414 | 4138977.091 | 10.10 |
| T20 | 423948.348 | 4138978.889 | 10.10 |
| T21 | 423958.213 | 4138981.035 | 3.54 |
| T22 | 423961.631 | 4138981.964 | 3.54 |
| T23 | 423965.007 | 4138983.034 | 6.83 |
| T24 | 423971.414 | 4138985.405 | 6.83 |
| T25 | 423977.722 | 4138988.026 | 6.46 |
| T26 | 423983.665 | 4138990.564 | 6.46 |
| T27 | 423989.655 | 4138992.986 | 4.56 |
| T28 | 423993.952 | 4138994.518 | 4.56 |
| T29 | 423998.323 | 4138995.823 | 19.91 |
| T30 | 424018.069 | 4138997.524 | 19.91 |
| T31 | 424037.316 | 4138992.800 | 9.55 |
| T32 | 424046.081 | 4138989.002 | 9.55 |
| T33 | 424054.611 | 4138984.703 | 9.65 |
| T34 | 424063.023 | 4138979.969 | 9.65 |
| T35 | 424071.257 | 4138974.930 | 4.92 |
| T36 | 424075.416 | 4138972.301 | 4.92 |
| T37 | 424079.494 | 4138969.546 | 7.24 |
| T38 | 424085.259 | 4138965.163 | 7.24 |
| T39 | 424090.809 | 4138960.510 | 12.70 |
| T40 | 424100.355 | 4138952.133 | 12.70 |
| T41 | 424110.415 | 4138944.381 | 26.55 |
| T42 | 424131.603 | 4138928.380 | 49.81 |
| T43 | 424109.311 | 4138883.838 | 22.10 |
| T44 | 424090.798 | 4138895.913 | 27.22 |
| T45 | 424068.296 | 4138911.234 | 23.17 |
| T46 | 424048.413 | 4138923.128 | 18.06 |
| T47 | 424032.549 | 4138931.767 | 9.87 |
| T48 | 424023.097 | 4138934.616 | 9.07 |
| T49 | 424014.216 | 4138936.458 | 9.13 |
| T50 | 424005.148 | 4138937.479 | 9.70 |
| T51 | 423995.455 | 4138937.692 | 8.46 |
| T52 | 423987.005 | 4138937.268 | 9.07 |
| T53 | 423978.001 | 4138936.193 | 27.60 |
| T54 | 423950.863 | 4138931.160 | 11.60 |

ΟΤ 5.2 Ε= 7410.04 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424359.145 | 4138894.240 | 77.66 |
| T2 | 424393.853 | 4138963.707 | 13.44 |
| T3 | 424403.867 | 4138954.746 | 11.83 |
| T4 | 424411.934 | 4138946.100 | 9.48 |
| T5 | 424417.211 | 4138938.228 | 14.25 |
| T6 | 424424.353 | 4138925.897 | 14.54 |
| T7 | 424430.151 | 4138912.560 | 6.53 |
| T8 | 424429.085 | 4138906.119 | 11.97 |
| T9 | 424420.787 | 4138897.497 | 9.08 |
| T10 | 424415.437 | 4138890.156 | 9.09 |
| T11 | 424410.819 | 4138882.327 | 33.75 |
| T12 | 424395.902 | 4138852.050 | 9.41 |
| T13 | 424390.412 | 4138844.409 | 9.60 |
| T14 | 424383.843 | 4138837.405 | 15.78 |
| T15 | 424370.909 | 4138828.366 | 10.49 |
| T16 | 424361.323 | 4138824.111 | 12.59 |
| T17 | 424348.733 | 4138824.400 | 18.21 |
| T18 | 424330.548 | 4138825.335 | 13.97 |
| T19 | 424316.639 | 4138824.055 | 22.55 |
| T20 | 424310.228 | 4138845.679 | 29.44 |
| T21 | 424334.826 | 4138861.663 | 29.44 |
| T22 | 424353.661 | 4138884.153 | 11.48 |

ΟΤ 5.3 Ε= 12736.40 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424154.272 | 4139162.853 | 104.23 |
| T2 | 424091.080 | 4139245.747 | 74.81 |
| T3 | 424157.413 | 4139280.337 | 55.14 |
| T4 | 424179.811 | 4139229.947 | 39.00 |
| T5 | 424196.556 | 4139194.720 | 23.86 |
| T6 | 424204.553 | 4139172.244 | 18.01 |
| T7 | 424209.365 | 4139154.890 | 15.14 |
| T8 | 424214.905 | 4139140.799 | 9.08 |
| T9 | 424219.231 | 4139132.812 | 10.59 |
| T10 | 424225.673 | 4139124.403 | 10.61 |
| T11 | 424232.587 | 4139116.361 | 18.15 |
| T12 | 424245.665 | 4139103.782 | 10.08 |
| T13 | 424253.880 | 4139097.944 | 23.30 |
| T14 | 424273.997 | 4139086.196 | 11.52 |
| T15 | 424283.260 | 4139079.343 | 29.07 |
| T16 | 424304.824 | 4139059.852 | 31.97 |
| T17 | 424283.944 | 4139035.647 | 81.25 |
| T18 | 424218.575 | 4139083.904 | 25.67 |
| T19 | 424201.793 | 4139103.331 | 39.17 |
| T20 | 424177.064 | 4139133.703 | 37.00 |

ΟΤ 5.4 Ε= 3696.15 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424405.367 | 4138846.372 | 27.48 |
| T2 | 424417.512 | 4138871.023 | 53.92 |
| T3 | 424461.709 | 4138840.142 | 12.68 |
| T4 | 424452.799 | 4138831.124 | 12.87 |
| T5 | 424444.590 | 4138821.211 | 17.77 |
| T6 | 424434.320 | 4138806.713 | 16.48 |
| T7 | 424425.956 | 4138792.511 | 12.83 |
| T8 | 424416.884 | 4138783.444 | 7.71 |
| T9 | 424411.571 | 4138777.857 | 54.47 |
| T10 | 424374.853 | 4138818.094 | 19.58 |
| T11 | 424391.083 | 4138829.045 | 11.47 |
| T12 | 424398.927 | 4138837.408 | 11.04 |

ΟΤ 5.5 Ε= 2122.26 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424440.044 | 4138803.011 | 17.30 |
| T2 | 424450.047 | 4138817.123 | 25.38 |
| T3 | 424472.181 | 4138804.714 | 12.51 |
| T4 | 424474.948 | 4138792.517 | 18.05 |
| T5 | 424476.957 | 4138774.577 | 26.06 |
| T6 | 424463.919 | 4138752.010 | 45.00 |
| T7 | 424423.618 | 4138772.025 | 19.24 |
| T8 | 424431.992 | 4138789.342 | 15.86 |

ΟΤ 5.6 Ε= 6175.12 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424170.244 | 4138899.076 | 21.83 |
| T2 | 424187.767 | 4138886.065 | 21.83 |
| T3 | 424205.354 | 4138873.141 | 13.88 |
| T4 | 424216.715 | 4138865.173 | 13.88 |
| T5 | 424228.579 | 4138857.975 | 13.96 |
| T6 | 424240.884 | 4138851.385 | 13.96 |
| T7 | 424253.434 | 4138845.273 | 3.08 |
| T8 | 424256.274 | 4138844.073 | 3.08 |
| T9 | 424259.173 | 4138843.021 | 23.62 |
| T10 | 424282.435 | 4138839.581 | 23.62 |
| T11 | 424305.565 | 4138843.817 | 21.64 |
| T12 | 424311.717 | 4138823.067 | 5.96 |
| T13 | 424305.878 | 4138821.895 | 19.45 |
| T14 | 424286.825 | 4138818.002 | 7.33 |
| T15 | 424279.499 | 4138817.814 | 10.94 |
| T16 | 424268.695 | 4138819.549 | 18.10 |
| T17 | 424251.306 | 4138824.570 | 84.64 |
| T18 | 424171.428 | 4138852.566 | 64.14 |
| T19 | 424113.586 | 4138880.284 | 50.22 |
| T20 | 424135.343 | 4138925.549 | 21.90 |
| T21 | 424152.778 | 4138912.293 | 21.90 |

ΚΧ 5.7 Ε= 3341.94 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424332.507 | 4139023.120 | 19.12 |
| T2 | 424344.378 | 4139008.132 | 12.27 |
| T3 | 424352.844 | 4138999.251 | 10.22 |
| T4 | 424360.276 | 4138992.237 | 16.26 |
| T5 | 424372.378 | 4138981.382 | 22.68 |
| T6 | 424389.897 | 4138966.977 | 5.13 |
| T7 | 424393.853 | 4138963.707 | 77.66 |
| T8 | 424359.145 | 4138894.240 | 11.48 |
| T9 | 424353.661 | 4138884.153 | 29.44 |
| T10 | 424334.826 | 4138861.663 | 29.44 |
| T11 | 424310.228 | 4138845.679 | 5.02 |
| T12 | 424308.580 | 4138850.418 | 9.85 |
| T13 | 424317.235 | 4138855.123 | 10.08 |
| T14 | 424325.676 | 4138860.639 | 13.46 |
| T15 | 424335.764 | 4138869.545 | 14.72 |
| T16 | 424345.365 | 4138880.706 | 11.02 |
| T17 | 424351.361 | 4138889.949 | 15.38 |
| T18 | 424358.276 | 4138903.687 | 56.99 |
| T19 | 424383.745 | 4138954.663 | 123.76 |
| T20 | 424284.659 | 4139028.820 | 35.58 |
| T21 | 424307.898 | 4139055.762 | 7.76 |
| T22 | 424313.015 | 4139049.922 | 9.96 |
| T23 | 424319.143 | 4139042.068 | 4.44 |
| T24 | 424321.445 | 4139038.277 | 18.76 |

ΚΧ 5.8 Ε= 1922.76 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423857.730 | 4138985.780 | 76.59 |
| T2 | 423830.110 | 4138914.346 | 5.04 |
| T3 | 423825.666 | 4138916.718 | 81.62 |
| T4 | 423855.100 | 4138992.845 | 4.27 |
| T5 | 423858.872 | 4138990.851 | 5.97 |
| T6 | 423864.198 | 4138988.152 | 5.97 |
| T7 | 423869.625 | 4138985.661 | 13.34 |
| T8 | 423882.298 | 4138981.549 | 13.34 |
| T9 | 423895.467 | 4138979.534 | 4.86 |
| T10 | 423900.317 | 4138979.250 | 4.86 |
| T11 | 423905.174 | 4138979.168 | 16.29 |
| T12 | 423921.442 | 4138979.958 | 16.29 |
| T13 | 423937.598 | 4138982.024 | 9.91 |
| T14 | 423947.350 | 4138983.788 | 9.91 |
| T15 | 423957.033 | 4138985.894 | 3.31 |
| T16 | 423960.227 | 4138986.762 | 3.31 |
| T17 | 423963.381 | 4138987.762 | 6.63 |
| T18 | 423969.595 | 4138990.063 | 6.63 |
| T19 | 423975.714 | 4138992.605 | 6.57 |
| T20 | 423981.752 | 4138995.183 | 6.57 |
| T21 | 423987.839 | 4138997.645 | 4.85 |
| T22 | 423992.407 | 4138999.273 | 4.85 |
| T23 | 423997.054 | 4139000.659 | 21.53 |
| T24 | 424018.406 | 4139002.513 | 21.53 |
| T25 | 424039.226 | 4138997.422 | 9.81 |
| T26 | 424048.226 | 4138993.518 | 9.81 |
| T27 | 424056.986 | 4138989.103 | 9.81 |
| T28 | 424065.536 | 4138984.292 | 9.81 |
| T29 | 424073.904 | 4138979.172 | 5.07 |
| T30 | 424078.190 | 4138976.462 | 5.07 |
| T31 | 424082.391 | 4138973.622 | 7.54 |
| T32 | 424088.393 | 4138969.059 | 7.54 |
| T33 | 424094.169 | 4138964.214 | 12.45 |
| T34 | 424103.524 | 4138956.001 | 12.45 |
| T35 | 424113.386 | 4138948.403 | 25.68 |
| T36 | 424133.879 | 4138932.928 | 5.09 |
| T37 | 424131.603 | 4138928.380 | 26.55 |
| T38 | 424110.415 | 4138944.381 | 12.70 |
| T39 | 424100.355 | 4138952.133 | 12.70 |
| T40 | 424090.809 | 4138960.510 | 7.24 |
| T41 | 424085.259 | 4138965.163 | 7.24 |
| T42 | 424079.494 | 4138969.546 | 4.92 |
| T43 | 424075.416 | 4138972.301 | 4.92 |
| T44 | 424071.257 | 4138974.930 | 9.65 |
| T45 | 424063.023 | 4138979.969 | 9.65 |
| T46 | 424054.611 | 4138984.703 | 9.55 |
| T47 | 424046.081 | 4138989.002 | 9.55 |
| T48 | 424037.316 | 4138992.800 | 19.82 |
| T49 | 424018.069 | 4138997.524 | 19.82 |
| T50 | 423998.323 | 4138995.823 | 4.56 |
| T51 | 423993.952 | 4138994.518 | 4.56 |
| T52 | 423989.655 | 4138992.986 | 6.46 |
| T53 | 423983.665 | 4138990.564 | 6.46 |
| T54 | 423977.722 | 4138988.026 | 6.83 |
| T55 | 423971.414 | 4138985.405 | 6.83 |
| T56 | 423965.007 | 4138983.034 | 3.54 |
| T57 | 423961.631 | 4138981.964 | 3.54 |
| T58 | 423958.213 | 4138981.035 | 10.10 |
| T59 | 423948.348 | 4138978.889 | 10.10 |
| T60 | 423938.414 | 4138977.091 | 16.68 |
| T61 | 423921.868 | 4138974.976 | 16.68 |
| T62 | 423905.206 | 4138974.169 | 5.06 |
| T63 | 423900.145 | 4138974.253 | 5.06 |
| T64 | 423895.092 | 4138974.548 | 14.14 |
| T65 | 423881.113 | 4138976.692 | 14.14 |
| T66 | 423867.662 | 4138981.062 | 5.50 |
| T67 | 423862.643 | 4138983.310 | 5.50 |

ΚΧ 5.9 Ε= 196.61 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424466.630 | 4138826.050 | 18.12 |
| T2 | 424471.163 | 4138808.503 | 22.16 |
| T3 | 424451.929 | 4138819.507 | 11.78 |
| T4 | 424459.571 | 4138828.470 | 1.38 |
| T5 | 424460.769 | 4138829.149 | 1.29 |
| T6 | 424462.014 | 4138829.469 | 1.08 |
| T7 | 424463.096 | 4138829.489 | 1.15 |
| T8 | 424464.218 | 4138829.260 | 0.99 |
| T9 | 424465.126 | 4138828.863 | 1.13 |
| T10 | 424466.046 | 4138828.203 | 2.23 |

ΚΧ 5.10 Ε= 864.32 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424450.322 | 4138878.034 | 9.62 |
| T2 | 424453.916 | 4138869.113 | 10.97 |
| T3 | 424457.725 | 4138858.824 | 12.11 |
| T4 | 424460.555 | 4138847.048 | 49.78 |
| T5 | 424419.748 | 4138875.561 | 9.85 |
| T6 | 424424.641 | 4138884.108 | 7.80 |
| T7 | 424429.234 | 4138890.411 | 8.88 |
| T8 | 424435.393 | 4138896.811 | 2.40 |
| T9 | 424437.783 | 4138896.614 | 1.95 |
| T10 | 424439.582 | 4138895.866 | 11.96 |
| T11 | 424445.918 | 4138885.719 | 8.86 |

ΚΧ 5.11 Ε= 959.89 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424205.354 | 4138873.141 | 21.83 |
| T2 | 424187.767 | 4138886.065 | 21.83 |
| T3 | 424170.244 | 4138899.076 | 19.35 |
| T4 | 424154.812 | 4138910.751 | 19.35 |
| T5 | 424139.404 | 4138922.456 | 5.11 |
| T6 | 424141.615 | 4138927.057 | 15.64 |
| T7 | 424154.062 | 4138917.595 | 24.06 |
| T8 | 424173.245 | 4138903.075 | 49.52 |
| T9 | 424213.097 | 4138873.680 | 18.42 |
| T10 | 424228.590 | 4138863.727 | 14.33 |
| T11 | 424241.167 | 4138856.863 | 12.25 |
| T12 | 424252.131 | 4138851.409 | 9.34 |
| T13 | 424260.729 | 4138847.773 | 7.67 |
| T14 | 424268.151 | 4138845.853 | 7.67 |
| T15 | 424275.745 | 4138844.793 | 11.36 |
| T16 | 424287.101 | 4138844.831 | 10.71 |
| T17 | 424297.660 | 4138846.623 | 6.78 |
| T18 | 424304.162 | 4138848.551 | 4.94 |
| T19 | 424305.565 | 4138843.817 | 23.62 |
| T20 | 424282.435 | 4138839.581 | 23.62 |
| T21 | 424259.172 | 4138843.021 | 3.08 |
| T22 | 424256.275 | 4138844.073 | 3.08 |
| T23 | 424253.435 | 4138845.272 | 13.96 |
| T24 | 424240.886 | 4138851.384 | 13.96 |
| T25 | 424228.580 | 4138857.974 | 13.88 |
| T26 | 424216.716 | 4138865.173 | 13.88 |

ΚΧ 5.12 Ε= 6770.06 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424288.134 | 4138806.532 | 30.49 |
| T2 | 424318.007 | 4138812.635 | 12.83 |
| T3 | 424330.781 | 4138813.808 | 17.55 |
| T4 | 424348.306 | 4138812.907 | 14.31 |
| T5 | 424362.616 | 4138812.578 | 8.19 |
| T6 | 424370.072 | 4138815.963 | 56.69 |
| T7 | 424408.258 | 4138774.070 | 64.36 |
| T8 | 424465.900 | 4138745.444 | 25.14 |
| T9 | 424478.477 | 4138767.213 | 7.38 |
| T10 | 424480.525 | 4138760.126 | 10.65 |
| T11 | 424484.412 | 4138750.215 | 8.59 |
| T12 | 424488.204 | 4138742.503 | 9.54 |
| T13 | 424492.518 | 4138733.992 | 11.97 |
| T14 | 424498.531 | 4138723.637 | 13.28 |
| T15 | 424485.314 | 4138722.376 | 23.37 |
| T16 | 424461.952 | 4138722.773 | 27.93 |
| T17 | 424434.273 | 4138726.491 | 11.11 |
| T18 | 424424.640 | 4138732.033 | 0.75 |
| T19 | 424424.002 | 4138732.434 | 25.49 |
| T20 | 424438.147 | 4138753.644 | 36.79 |
| T21 | 424405.196 | 4138770.008 | 24.93 |
| T22 | 424388.395 | 4138788.419 | 23.01 |
| T23 | 424372.912 | 4138771.392 | 49.15 |
| T24 | 424332.754 | 4138799.736 | 19.82 |
| T25 | 424315.969 | 4138810.283 | 39.70 |
| T26 | 424291.517 | 4138779.005 | 14.05 |
| T27 | 424280.292 | 4138787.461 | 4.77 |
| T28 | 424275.520 | 4138787.370 | 33.90 |
| T29 | 424264.404 | 4138755.346 | 61.75 |
| T30 | 424207.569 | 4138779.477 | 24.09 |
| T31 | 424183.497 | 4138780.409 | 27.88 |
| T32 | 424155.957 | 4138784.739 | 1.13 |
| T33 | 424155.689 | 4138783.645 | 26.24 |
| T34 | 424130.202 | 4138789.888 | 38.41 |
| T35 | 424121.746 | 4138752.419 | 4.82 |
| T36 | 424117.059 | 4138753.550 | 44.29 |
| T37 | 424126.807 | 4138796.749 | 82.51 |
| T38 | 424208.411 | 4138784.554 | 36.29 |
| T39 | 424241.779 | 4138770.295 | 42.84 |
| T40 | 424252.521 | 4138811.764 | 14.09 |
| T41 | 424266.179 | 4138808.306 | 12.71 |
| T42 | 424278.728 | 4138806.290 | 9.41 |

ΚΧ 5.13 Ε= 11393.54 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424287.949 | 4139224.405 | 5.96 |
| T2 | 424293.237 | 4139221.652 | 25.94 |
| T3 | 424279.849 | 4139199.431 | 18.22 |
| T4 | 424275.828 | 4139181.663 | 43.23 |
| T5 | 424315.325 | 4139164.087 | 79.41 |
| T6 | 424284.384 | 4139090.955 | 19.14 |
| T7 | 424268.500 | 4139101.641 | 24.09 |
| T8 | 424248.126 | 4139114.491 | 7.15 |
| T9 | 424242.056 | 4139118.276 | 37.64 |
| T10 | 424223.127 | 4139150.805 | 36.15 |
| T11 | 424213.272 | 4139185.582 | 20.63 |
| T12 | 424206.299 | 4139205.001 | 34.35 |
| T13 | 424189.928 | 4139235.193 | 14.92 |
| T14 | 424204.393 | 4139231.547 | 5.83 |
| T15 | 424210.117 | 4139232.642 | 25.85 |
| T16 | 424220.816 | 4139256.177 | 28.92 |
| T17 | 424247.197 | 4139244.339 | 23.71 |
| T18 | 424256.993 | 4139265.935 | 45.83 |
| T19 | 424297.584 | 4139244.667 | 22.44 |

ΚΧ 5.14 Ε= 2983.61 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424134.488 | 4139281.089 | 22.39 |
| T2 | 424126.557 | 4139302.025 | 23.32 |
| T3 | 424117.331 | 4139323.440 | 6.71 |
| T4 | 424114.061 | 4139329.296 | 19.56 |
| T5 | 424132.153 | 4139336.718 | 13.08 |
| T6 | 424137.962 | 4139325.004 | 31.66 |
| T7 | 424150.985 | 4139296.142 | 12.04 |
| T8 | 424155.536 | 4139284.997 | 76.16 |
| T9 | 424088.020 | 4139249.760 | 109.28 |
| T10 | 424154.272 | 4139162.853 | 37.00 |
| T11 | 424177.064 | 4139133.703 | 39.17 |
| T12 | 424201.793 | 4139103.331 | 25.67 |
| T13 | 424218.575 | 4139083.904 | 81.25 |
| T14 | 424283.944 | 4139035.647 | 5.05 |
| T15 | 424280.646 | 4139031.824 | 80.52 |
| T16 | 424215.785 | 4139079.527 | 23.73 |
| T17 | 424200.224 | 4139097.441 | 38.10 |
| T18 | 424176.083 | 4139126.915 | 123.70 |
| T19 | 424100.452 | 4139224.804 | 28.19 |
| T20 | 424083.816 | 4139247.566 | 4.63 |
| T21 | 424081.710 | 4139251.688 | 10.92 |
| T22 | 424090.854 | 4139257.663 | 25.53 |
| T23 | 424113.153 | 4139270.091 | 24.00 |

ΚΧ 5.15 Ε= 2598.36 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424109.471 | 4139402.188 | 6.23 |
| T2 | 424106.515 | 4139407.675 | 2.68 |
| T3 | 424105.211 | 4139410.013 | 5.16 |
| T4 | 424102.642 | 4139414.485 | 6.68 |
| T5 | 424099.203 | 4139420.207 | 15.63 |
| T6 | 424090.761 | 4139433.354 | 1.73 |
| T7 | 424089.853 | 4139434.822 | 3.04 |
| T8 | 424088.916 | 4139437.710 | 2.91 |
| T9 | 424088.968 | 4139440.616 | 2.30 |
| T10 | 424089.666 | 4139442.810 | 2.14 |
| T12 | 424092.308 | 4139446.117 | 4.89 |
| T11 | 424090.798 | 4139444.630 | 2.12 |
| T13 | 424096.462 | 4139448.693 | 20.84 |
| T14 | 424114.309 | 4139459.452 | 2.03 |
| T15 | 424116.128 | 4139460.348 | 2.46 |
| T16 | 424118.500 | 4139461.006 | 2.56 |
| T17 | 424121.051 | 4139461.162 | 2.05 |
| T18 | 424123.086 | 4139460.894 | 1.51 |
| T19 | 424124.534 | 4139460.478 | 2.37 |
| T20 | 424126.674 | 4139459.467 | 4.04 |
| T21 | 424128.583 | 4139455.907 | 30.45 |
| T22 | 424102.175 | 4139440.739 | 64.34 |
| T23 | 424136.264 | 4139386.168 | 35.87 |
| T24 | 424156.134 | 4139356.309 | 4.71 |
| T25 | 424153.863 | 4139352.181 | 12.44 |
| T26 | 424163.027 | 4139343.769 | 30.62 |
| T27 | 424158.425 | 4139313.495 | 9.02 |
| T28 | 424158.281 | 4139304.480 | 29.85 |
| T29 | 424145.170 | 4139331.291 | 38.44 |
| T30 | 424128.039 | 4139365.699 | 35.22 |
| T31 | 424112.089 | 4139397.098 | 5.72 |

ΚΧ 5.16 Ε= 7074.58 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423681.485 | 4138926.754 | 48.97 |
| T2 | 423701.420 | 4138971.477 | 60.29 |
| T3 | 423755.410 | 4138944.652 | 42.93 |
| T4 | 423747.412 | 4138902.472 | 15.73 |
| T5 | 423762.805 | 4138899.225 | 95.49 |
| T6 | 423689.797 | 4138837.671 | 31.65 |
| T7 | 423667.824 | 4138860.452 | 33.21 |
| T8 | 423693.154 | 4138881.922 | 27.82 |
| T9 | 423668.030 | 4138893.859 | 35.54 |

ΟΤ 10 Ε= 30217.43 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424002.332 | 4138779.913 | 14.84 |
| T2 | 423987.816 | 4138782.994 | 17.77 |
| T3 | 423971.265 | 4138789.471 | 18.56 |
| T4 | 423955.181 | 4138798.729 | 41.15 |
| T5 | 423924.551 | 4138826.212 | 35.92 |
| T6 | 423898.143 | 4138850.567 | 19.79 |
| T7 | 423884.723 | 4138865.109 | 4.44 |
| T8 | 423883.646 | 4138869.417 | 4.29 |
| T9 | 423885.270 | 4138873.388 | 27.19 |
| T10 | 423905.791 | 4138891.230 | 15.17 |
| T11 | 423915.114 | 4138903.191 | 9.46 |
| T12 | 423923.118 | 4138908.231 | 22.30 |
| T13 | 423943.412 | 4138917.464 | 10.47 |
| T14 | 423953.443 | 4138920.451 | 26.66 |
| T15 | 423979.658 | 4138925.313 | 8.34 |
| T16 | 423987.934 | 4138926.300 | 16.48 |
| T17 | 424004.411 | 4138926.492 | 16.18 |
| T18 | 424020.387 | 4138923.944 | 8.25 |
| T19 | 424028.286 | 4138921.563 | 16.71 |
| T20 | 424042.957 | 4138913.574 | 22.62 |
| T21 | 424062.372 | 4138901.960 | 27.01 |
| T22 | 424084.698 | 4138886.759 | 34.54 |
| T23 | 424113.629 | 4138867.888 | 23.97 |
| T24 | 424135.313 | 4138857.671 | 35.38 |
| T25 | 424167.219 | 4138842.385 | 85.55 |
| T26 | 424247.738 | 4138813.468 | 37.47 |
| T27 | 424238.397 | 4138777.179 | 31.09 |
| T28 | 424209.812 | 4138789.400 | 117.25 |
| T29 | 424093.846 | 4138806.730 | 42.22 |
| T30 | 424061.234 | 4138779.913 | 58.90 |

E= 2983.61 μ²

| X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|
| 424134.488 | 4139281.089 | 22.39 |
| 424126.557 | 4139302.025 | 23.32 |
| 424117.331 | 4139323.440 | 6.71 |
| 424114.061 | 4139329.296 | 19.56 |
| 424132.153 | 4139336.718 | 13.08 |
| 424137.962 | 4139325.004 | 31.66 |
| 424150.985 | 4139296.142 | 12.04 |
| 424155.536 | 4139284.997 | 76.16 |
| 424088.020 | 4139249.760 | 109.28 |
| 424154.272 | 4139162.853 | 37.00 |
| 424177.064 | 4139133.703 | 39.17 |
| 424201.793 | 4139103.331 | 25.67 |
| 424218.575 | 4139083.904 | 81.25 |
| 424283.944 | 4139035.647 | 5.05 |
| 424280.646 | 4139031.824 | 80.52 |
| 424215.785 | 4139079.527 | 23.73 |
| 424200.224 | 4139097.441 | 38.10 |
| 424176.083 | 4139126.915 | 123.70 |
| 424100.452 | 4139224.804 | 28.19 |
| 424083.816 | 4139247.566 | 4.63 |
| 424081.710 | 4139251.688 | 10.92 |
| 424090.854 | 4139257.663 | 25.53 |
| 424113.153 | 4139270.091 | 24.00 |

E= 2598.36 μ²

| X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|
| 424109.471 | 4139402.188 | 6.23 |
| 424106.515 | 4139407.675 | 2.68 |
| 424105.211 | 4139410.013 | 5.16 |
| 424102.642 | 4139414.485 | 6.68 |
| 424099.203 | 4139420.207 | 15.63 |
| 424090.761 | 4139433.354 | 1.73 |
| 424089.853 | 4139434.822 | 3.04 |
| 424088.916 | 4139437.710 | 2.91 |
| 424088.968 | 4139440.616 | 2.30 |
| 424089.666 | 4139442.810 | 2.14 |
| 424092.308 | 4139446.117 | 4.89 |
| 424090.798 | 4139444.630 | 2.12 |
| 424096.462 | 4139448.693 | 20.84 |
| 424114.309 | 4139459.452 | 2.03 |
| 424116.128 | 4139460.348 | 2.46 |
| 424118.500 | 4139461.006 | 2.56 |
| 424121.051 | 4139461.162 | 2.05 |
| 424123.086 | 4139460.894 | 1.51 |
| 424124.534 | 4139460.478 | 2.37 |
| 424126.674 | 4139459.467 | 4.04 |
| 424128.583 | 4139455.907 | 30.45 |
| 424102.175 | 4139440.739 | 64.34 |
| 424136.264 | 4139386.168 | 35.87 |
| 424156.134 | 4139356.309 | 4.71 |
| 424153.863 | 4139352.181 | 12.44 |
| 424163.027 | 4139343.769 | 30.62 |
| 424158.425 | 4139313.495 | 9.02 |
| 424158.281 | 4139304.480 | 29.85 |
| 424145.170 | 4139331.291 | 38.44 |
| 424128.039 | 4139365.699 | 35.22 |
| 424112.089 | 4139397.098 | 5.72 |

E= 7074.58 μ²

| X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|
| 423681.485 | 4138926.754 | 48.97 |
| 423701.420 | 4138971.477 | 60.29 |
| 423755.410 | 4138944.652 | 42.93 |
| 423747.412 | 4138902.472 | 15.73 |
| 423762.805 | 4138899.225 | 95.49 |
| 423689.797 | 4138837.671 | 31.65 |
| 423667.824 | 4138860.452 | 33.21 |
| 423693.154 | 4138881.922 | 27.82 |
| 423668.030 | 4138893.859 | 35.54 |

E= 30217.43 μ²

| X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|
| 424002.332 | 4138779.913 | 14.84 |
| 423987.816 | 4138782.994 | 17.77 |
| 423971.265 | 4138789.471 | 18.56 |
| 423955.181 | 4138798.729 | 41.15 |
| 423924.551 | 4138826.212 | 35.92 |
| 423898.143 | 4138850.567 | 19.79 |
| 423884.723 | 4138865.109 | 4.44 |
| 423883.646 | 4138869.417 | 4.29 |
| 423885.270 | 4138873.388 | 27.19 |
| 423905.791 | 4138891.230 | 15.17 |
| 423915.114 | 4138903.191 | 9.46 |
| 423923.118 | 4138908.231 | 22.30 |
| 423943.412 | 4138917.464 | 10.47 |
| 423953.443 | 4138920.451 | 26.66 |
| 423979.658 | 4138925.313 | 8.34 |
| 423987.934 | 4138926.300 | 16.48 |
| 424004.411 | 4138926.492 | 16.18 |
| 424020.387 | 4138923.944 | 8.25 |
| 424028.286 | 4138921.563 | 16.71 |
| 424042.957 | 4138913.574 | 22.62 |
| 424062.372 | 4138901.960 | 27.01 |
| 424084.698 | 4138886.759 | 34.54 |
| 424113.629 | 4138867.888 | 23.97 |
| 424135.313 | 4138857.671 | 35.38 |
| 424167.219 | 4138842.385 | 85.55 |
| 424247.738 | 4138813.468 | 37.47 |
| 424238.397 | 4138777.179 | 31.09 |
| 424209.812 | 4138789.400 | 117.25 |
| 424093.846 | 4138806.730 | 42.22 |
| 424061.234 | 4138779.913 | 58.90 |

424800

ΘΕΩΡΗΘΗ
Πρ. 43670 / 6.7.18
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΠΕΝ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

| Αρ. | Πινακίδα |
|---|---|
| 1 | 04208-41406/1 |
| 2 | 04208-41400/1 |

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3<br>04216-41394/1 | 6<br>04224-41394/1 | 9<br>04232-41394/1 | 13<br>04240-41394/1 |
| 4<br>04216-41388/1 | 7<br>04224-41388/1 | 10<br>04232-41388/1 | 14<br>04240-41388/1 |
| 5<br>04216-41382/1 | 8<br>04224-41382/1 | 11<br>04232-41382/1 | 15<br>04240-41382/1 |
| | | 12<br>04232-41376/1 | 16<br>04240-41376/1 |

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.18 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.

Ο Πρόεδρος — Θ. Λαμπριανίδης

Ο Γραμματέας — Μ. Μαναδάκης

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ.<br>15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **Ι** | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **ΙΙ** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | **IV** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **ΙΙΙ** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης:

**MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο:

# "KILADA HILLS" GOLF RESORT

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates environmental consultants
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-14**

μελέτη: **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ**

κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04240-41388/1

φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου: — σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

κωδ. έργου: — ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34
Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας.

Θεοδόσης Σπιλιάδης
Τοπογράφος Μηχανικός Πολεοδόμος

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 08 E= 184197.16 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 293 | 424130.202 | 4138789.888 | 38.41 |
| 294 | 424121.748 | 4138752.418 | 5.12 |
| 295 | 424126.544 | 4138750.624 | 14.43 |
| 296 | 424140.312 | 4138746.318 | 25.10 |
| 297 | 424164.571 | 4138739.887 | 22.39 |
| 298 | 424186.227 | 4138734.202 | 13.49 |
| 299 | 424199.189 | 4138730.451 | 15.16 |
| 300 | 424213.350 | 4138725.052 | 19.46 |
| 301 | 424210.522 | 4138705.804 | 15.76 |
| 302 | 424225.325 | 4138700.387 | 18.72 |
| 303 | 424243.469 | 4138695.777 | 18.10 |
| 304 | 424261.381 | 4138693.203 | 9.31 |
| 305 | 424270.662 | 4138692.500 | 13.27 |
| 306 | 424283.903 | 4138691.645 | 26.74 |
| 307 | 424310.631 | 4138690.820 | 10.30 |
| 308 | 424320.783 | 4138689.071 | 13.33 |
| 309 | 424333.902 | 4138686.732 | 21.85 |
| 310 | 424355.208 | 4138681.896 | 19.22 |
| 311 | 424374.189 | 4138678.871 | 45.32 |
| 312 | 424411.881 | 4138653.708 | 25.19 |
| 313 | 424432.430 | 4138639.136 | 13.52 |
| 314 | 424443.422 | 4138631.261 | 11.86 |
| 315 | 424452.180 | 4138623.260 | 22.62 |
| 316 | 424467.901 | 4138606.994 | 7.90 |
| 317 | 424472.933 | 4138600.910 | 8.39 |
| 318 | 424478.450 | 4138594.593 | 11.16 |
| 319 | 424485.794 | 4138586.185 | 16.70 |
| 320 | 424498.281 | 4138575.099 | 13.45 |
| 321 | 424506.896 | 4138564.774 | 19.41 |
| 322 | 424519.147 | 4138549.713 | 25.60 |
| 323 | 424537.329 | 4138531.695 | 4.00 |
| 324 | 424540.640 | 4138529.450 | 8.66 |
| 325 | 424545.657 | 4138522.394 | 27.38 |
| 326 | 424525.127 | 4138504.275 | 7.29 |
| 327 | 424518.328 | 4138501.645 | 7.32 |
| 328 | 424511.282 | 4138503.614 | 9.12 |
| 329 | 424503.327 | 4138508.063 | 8.56 |
| 330 | 424495.038 | 4138510.204 | 58.97 |
| 331 | 424447.764 | 4138545.460 | 14.35 |
| 332 | 424437.544 | 4138555.537 | 19.94 |
| 333 | 424422.140 | 4138568.202 | 29.26 |
| 334 | 424398.597 | 4138585.580 | 11.89 |
| 335 | 424389.028 | 4138592.644 | 27.37 |
| 336 | 424374.161 | 4138569.665 | 9.00 |
| 337 | 424369.508 | 4138561.962 | 15.13 |
| 338 | 424380.984 | 4138552.108 | 7.18 |
| 339 | 424387.111 | 4138548.365 | 26.21 |
| 340 | 424407.123 | 4138531.436 | 20.31 |
| 341 | 424422.002 | 4138517.615 | 5.25 |
| 342 | 424425.048 | 4138513.342 | 24.72 |
| 343 | 424409.030 | 4138494.509 | 28.22 |
| 344 | 424428.406 | 4138473.999 | 21.63 |
| 345 | 424443.549 | 4138458.557 | 29.07 |
| 346 | 424419.697 | 4138441.945 | 41.56 |
| 347 | 424401.211 | 4138404.725 | 23.30 |
| 348 | 424383.160 | 4138389.986 | 11.85 |
| 349 | 424376.295 | 4138380.329 | 27.76 |
| 350 | 424363.884 | 4138355.493 | 18.40 |
| 351 | 424355.675 | 4138339.029 | 0.92 |
| 352 | 424354.952 | 4138339.602 | 15.09 |
| 353 | 424346.635 | 4138352.187 | 14.07 |
| 354 | 424339.391 | 4138364.244 | 26.04 |
| 355 | 424322.922 | 4138384.415 | 29.24 |
| 356 | 424303.741 | 4138406.478 | 18.35 |
| 357 | 424292.859 | 4138421.252 | 28.18 |
| 358 | 424277.885 | 4138445.126 | 10.35 |
| 359 | 424271.856 | 4138453.536 | 21.22 |
| 360 | 424260.056 | 4138471.167 | 19.04 |
| 361 | 424251.154 | 4138487.996 | 19.04 |
| 362 | 424242.253 | 4138504.826 | 17.16 |
| 363 | 424233.876 | 4138519.800 | 16.36 |
| 364 | 424225.410 | 4138533.797 | 23.21 |
| 365 | 424211.697 | 4138552.522 | 21.14 |
| 366 | 424200.634 | 4138570.541 | 45.44 |
| 367 | 424182.220 | 4138612.080 | 15.84 |
| 368 | 424177.336 | 4138627.145 | 30.55 |
| 369 | 424169.239 | 4138656.603 | 24.20 |
| 370 | 424156.525 | 4138677.188 | 8.00 |
| 371 | 424151.463 | 4138683.388 | 20.95 |
| 372 | 424136.565 | 4138698.122 | 6.71 |
| 373 | 424131.793 | 4138702.841 | 41.04 |
| 374 | 424102.385 | 4138731.470 | 4.96 |
| 375 | 424098.357 | 4138734.371 | 31.46 |
| 376 | 424072.878 | 4138752.824 | 19.94 |
| 377 | 424054.432 | 4138760.403 | 21.97 |
| 378 | 424033.503 | 4138767.072 | 33.16 |
| 379 | 424002.276 | 4138778.237 | 19.69 |
| 380 | 423982.916 | 4138781.796 | 13.94 |
| 381 | 423969.363 | 4138785.054 | 47.82 |
| 382 | 423931.779 | 4138814.627 | 35.08 |
| 383 | 423907.544 | 4138839.989 | 26.67 |
| 384 | 423887.906 | 4138858.041 | 26.72 |
| 385 | 423870.397 | 4138878.228 | 5.68 |
| 386 | 423867.303 | 4138882.990 | 20.58 |
| 387 | 423852.272 | 4138897.048 | 28.53 |
| 388 | 423829.780 | 4138914.603 | 4.68 |
| 389 | 423825.621 | 4138916.742 | 33.25 |
| 390 | 423837.659 | 4138947.736 | 48.36 |
| 391 | 423855.100 | 4138992.845 | 5.53 |
| 392 | 423859.984 | 4138990.243 | 15.39 |
| 393 | 423874.036 | 4138983.970 | 12.60 |
| 394 | 423886.211 | 4138980.721 | 12.59 |
| 395 | 423898.725 | 4138979.321 | 13.70 |
| 396 | 423912.422 | 4138979.361 | 11.78 |
| 397 | 423924.167 | 4138980.216 | 13.74 |
| 398 | 423937.784 | 4138982.055 | 11.76 |
| 399 | 423949.351 | 4138984.195 | 14.48 |
| 400 | 423963.382 | 4138987.762 | 10.90 |
| 401 | 423973.553 | 4138991.675 | 13.48 |
| 402 | 423985.977 | 4138996.907 | 11.70 |
| 403 | 423997.055 | 4139000.659 | 7.35 |
| 404 | 424004.266 | 4139002.076 | 12.17 |
| 405 | 424016.421 | 4139002.635 | 12.54 |
| 406 | 424028.831 | 4139000.865 | 16.14 |
| 407 | 424044.019 | 4138995.419 | 14.42 |
| 408 | 424056.985 | 4138989.103 | 12.39 |
| 409 | 424067.756 | 4138982.974 | 12.30 |
| 410 | 424078.190 | 4138976.461 | 8.70 |
| 411 | 424085.309 | 4138971.460 | 11.45 |
| 412 | 424094.170 | 4138964.214 | 12.45 |
| 413 | 424103.524 | 4138956.001 | 15.67 |
| 414 | 424115.952 | 4138946.463 | 22.46 |
| 415 | 424133.879 | 4138932.928 | 9.71 |
| 416 | 424141.615 | 4138927.057 | 15.49 |
| 417 | 424153.945 | 4138917.684 | 16.07 |
| 418 | 424166.752 | 4138907.981 | 17.88 |
| 419 | 424181.061 | 4138897.256 | 16.62 |
| 420 | 424194.423 | 4138887.368 | 7.58 |
| 421 | 424200.532 | 4138882.873 | 6.88 |
| 422 | 424206.076 | 4138878.808 | 7.65 |
| 423 | 424212.243 | 4138874.288 | 8.71 |
| 424 | 424219.433 | 4138869.370 | 10.76 |
| 425 | 424228.590 | 4138863.727 | 5.99 |
| 426 | 424233.812 | 4138860.790 | 13.18 |
| 427 | 424245.480 | 4138854.662 | 7.71 |
| 428 | 424252.411 | 4138851.276 | 12.17 |
| 429 | 424263.762 | 4138846.878 | 6.94 |
| 430 | 424270.543 | 4138845.423 | 7.66 |
| 431 | 424278.160 | 4138844.639 | 6.74 |
| 432 | 424284.899 | 4138844.673 | 8.22 |
| 433 | 424293.061 | 4138845.628 | 5.78 |
| 434 | 424298.703 | 4138846.896 | 10.49 |
| 435 | 424308.580 | 4138850.418 | 4.99 |
| 436 | 424313.054 | 4138852.631 | 9.74 |
| 437 | 424321.416 | 4138857.616 | 14.55 |
| 438 | 424332.851 | 4138866.616 | 8.26 |
| 439 | 424338.676 | 4138872.473 | 14.04 |
| 440 | 424347.327 | 4138883.527 | 7.58 |
| 441 | 424351.361 | 4138889.949 | 7.32 |
| 442 | 424354.672 | 4138896.475 | 3.48 |
| 443 | 424356.230 | 4138899.592 | 61.56 |
| 444 | 424383.745 | 4138954.663 | 123.76 |
| 445 | 424284.659 | 4139028.820 | 5.01 |
| 446 | 424280.646 | 4139031.824 | 79.61 |
| 447 | 424216.514 | 4139078.991 | 14.19 |
| 448 | 424207.005 | 4139089.525 | 48.52 |
| 449 | 424176.083 | 4139126.915 | 57.61 |
| 450 | 424140.636 | 4139172.323 | 62.67 |
| 451 | 424102.549 | 4139222.090 | 32.99 |
| 452 | 424083.022 | 4139248.684 | 3.11 |
| 453 | 424081.733 | 4139251.511 | 10.46 |
| 454 | 424090.378 | 4139257.397 | 26.07 |
| 455 | 424113.153 | 4139270.091 | 24.00 |
| 456 | 424134.488 | 4139281.089 | 28.31 |
| 457 | 424162.557 | 4139284.760 | 5.74 |
| 458 | 424164.413 | 4139279.334 | 11.21 |
| 459 | 424168.884 | 4139269.056 | 39.35 |
| 460 | 424184.416 | 4139232.904 | 34.50 |
| 461 | 424200.807 | 4139202.543 | 19.97 |
| 462 | 424207.555 | 4139183.748 | 35.94 |
| 463 | 424217.354 | 4139149.169 | 31.77 |
| 464 | 424232.306 | 4139121.140 | 17.13 |
| 465 | 424245.155 | 4139109.819 | 22.62 |
| 466 | 424264.624 | 4139098.306 | 20.17 |
| 467 | 424280.619 | 4139086.014 | 16.93 |
| 468 | 424294.029 | 4139075.673 | 23.45 |
| 469 | 424310.889 | 4139059.382 | 17.43 |

Κωδικός: 08 E= 184197.16 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 470 | 424321.798 | 4139045.791 | 31.59 |
| 471 | 424340.706 | 4139020.490 | 33.18 |
| 472 | 424362.908 | 4138995.833 | 47.10 |
| 473 | 424398.910 | 4138965.464 | 25.47 |
| 474 | 424416.578 | 4138947.122 | 23.51 |
| 475 | 424428.902 | 4138927.096 | 18.77 |
| 476 | 424436.272 | 4138909.834 | 18.38 |
| 477 | 424445.883 | 4138894.172 | 12.41 |
| 478 | 424453.106 | 4138884.082 | 15.28 |
| 479 | 424460.535 | 4138870.731 | 16.96 |
| 480 | 424464.688 | 4138854.287 | 23.76 |
| 481 | 424470.574 | 4138831.268 | 16.55 |
| 482 | 424475.572 | 4138815.491 | 34.79 |
| 483 | 424483.160 | 4138781.541 | 16.69 |
| 484 | 424484.622 | 4138764.914 | 3.78 |
| 485 | 424486.234 | 4138761.491 | 2.46 |
| 486 | 424487.183 | 4138759.216 | 2.54 |
| 487 | 424488.369 | 4138756.966 | 1.30 |
| 488 | 424488.923 | 4138755.789 | 18.16 |
| 489 | 424496.660 | 4138739.356 | 16.18 |
| 490 | 424501.299 | 4138723.858 | 16.05 |
| 491 | 424485.314 | 4138722.376 | 23.37 |
| 492 | 424461.952 | 4138722.773 | 27.93 |
| 493 | 424434.273 | 4138726.491 | 11.87 |
| 494 | 424424.002 | 4138732.434 | 25.49 |
| 495 | 424438.147 | 4138753.644 | 36.79 |
| 496 | 424405.196 | 4138770.008 | 24.93 |
| 497 | 424388.395 | 4138788.419 | 23.01 |
| 498 | 424372.951 | 4138771.364 | 8.46 |
| 499 | 424366.037 | 4138776.245 | 40.74 |
| 500 | 424332.754 | 4138799.736 | 19.82 |
| 501 | 424315.969 | 4138810.283 | 39.70 |
| 502 | 424291.517 | 4138779.005 | 14.05 |
| 503 | 424280.292 | 4138787.461 | 4.77 |
| 504 | 424275.520 | 4138787.370 | 33.90 |
| 505 | 424264.404 | 4138755.346 | 44.96 |
| 506 | 424222.929 | 4138772.702 | 16.79 |
| 507 | 424207.564 | 4138779.478 | 23.86 |
| 508 | 424183.725 | 4138780.373 | 28.11 |
| 509 | 424155.957 | 4138784.739 | 1.13 |
| 510 | 424155.733 | 4138783.634 | 26.29 |

Κωδικός: 09 E= 36593.28 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 511 | 424478.323 | 4138341.213 | 18.30 |
| 512 | 424479.686 | 4138322.960 | 51.14 |
| 513 | 424428.758 | 4138318.363 | 10.21 |
| 514 | 424423.006 | 4138326.802 | 13.38 |
| 515 | 424411.760 | 4138334.050 | 32.54 |
| 516 | 424392.782 | 4138307.615 | 18.70 |
| 517 | 424377.711 | 4138318.681 | 14.26 |
| 518 | 424367.214 | 4138328.338 | 1.92 |
| 519 | 424368.702 | 4138329.544 | 17.24 |
| 520 | 424373.089 | 4138346.220 | 13.94 |
| 521 | 424381.286 | 4138357.495 | 15.11 |
| 522 | 424385.488 | 4138372.009 | 15.61 |
| 523 | 424396.028 | 4138383.516 | 21.90 |
| 524 | 424415.183 | 4138394.139 | 25.05 |
| 525 | 424421.257 | 4138418.441 | 30.90 |
| 526 | 424441.597 | 4138441.699 | 14.85 |
| 527 | 424454.967 | 4138448.152 | 30.79 |
| 528 | 424480.486 | 4138465.383 | 29.26 |
| 529 | 424507.907 | 4138475.580 | 25.93 |
| 530 | 424533.033 | 4138469.193 | 14.06 |
| 531 | 424536.685 | 4138455.621 | 16.87 |
| 532 | 424538.031 | 4138438.809 | 11.64 |
| 533 | 424548.475 | 4138433.681 | 10.13 |
| 534 | 424552.371 | 4138424.327 | 11.88 |
| 535 | 424555.721 | 4138412.927 | 33.43 |
| 536 | 424565.365 | 4138380.917 | 15.67 |
| 537 | 424550.127 | 4138377.253 | 52.06 |
| 538 | 424558.850 | 4138325.929 | 49.88 |
| 539 | 424565.573 | 4138276.503 | 22.94 |
| 540 | 424542.756 | 4138274.170 | 31.67 |
| 541 | 424548.044 | 4138242.946 | 14.15 |
| 542 | 424554.820 | 4138230.522 | 8.99 |
| 543 | 424563.803 | 4138230.102 | 8.16 |
| 544 | 424571.563 | 4138227.570 | 17.23 |
| 545 | 424578.356 | 4138211.733 | 35.46 |
| 546 | 424582.365 | 4138176.505 | 44.72 |
| 547 | 424587.666 | 4138132.102 | 15.37 |
| 548 | 424590.451 | 4138116.982 | 34.81 |
| 549 | 424596.195 | 4138082.654 | 9.87 |
| 550 | 424594.625 | 4138072.915 | 12.32 |
| 551 | 424583.924 | 4138079.016 | 21.63 |
| 552 | 424565.588 | 4138090.485 | 17.38 |
| 553 | 424566.438 | 4138107.846 | 45.11 |
| 554 | 424562.831 | 4138152.807 | 26.08 |
| 555 | 424536.748 | 4138152.599 | 8.53 |
| 556 | 424536.860 | 4138144.072 | 14.40 |
| 557 | 424540.100 | 4138130.040 | 5.79 |
| 558 | 424540.978 | 4138124.315 | 14.93 |
| 559 | 424541.871 | 4138109.416 | 9.48 |
| 560 | 424534.801 | 4138115.727 | 11.27 |
| 561 | 424524.845 | 4138121.007 | 11.99 |
| 562 | 424514.804 | 4138127.565 | 43.37 |
| 563 | 424480.998 | 4138154.734 | 11.53 |
| 564 | 424483.391 | 4138166.011 | 60.01 |
| 565 | 424480.256 | 4138225.938 | 23.94 |
| 566 | 424475.683 | 4138249.440 | 26.91 |
| 567 | 424502.593 | 4138249.023 | 93.71 |
| 568 | 424495.773 | 4138342.488 | 17.50 |

Κωδικός: 10 E= 22320.62 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 569 | 424171.743 | 4138237.480 | 13.76 |
| 570 | 424185.497 | 4138237.980 | 6.86 |
| 571 | 424192.330 | 4138237.344 | 6.12 |
| 572 | 424198.449 | 4138237.292 | 10.14 |
| 573 | 424208.301 | 4138239.707 | 9.61 |
| 574 | 424217.029 | 4138243.728 | 10.36 |
| 575 | 424225.502 | 4138249.681 | 10.13 |
| 576 | 424232.492 | 4138257.016 | 11.82 |
| 577 | 424240.639 | 4138265.579 | 19.73 |
| 578 | 424256.994 | 4138276.616 | 18.43 |
| 579 | 424270.835 | 4138288.783 | 11.56 |
| 580 | 424281.400 | 4138293.477 | 15.53 |
| 581 | 424296.554 | 4138296.891 | 15.38 |
| 582 | 424311.012 | 4138302.140 | 29.20 |
| 583 | 424336.302 | 4138316.735 | 6.06 |
| 584 | 424342.349 | 4138317.045 | 1.95 |
| 585 | 424343.994 | 4138316.002 | 24.81 |
| 586 | 424361.230 | 4138298.161 | 9.01 |
| 587 | 424369.274 | 4138302.224 | 8.10 |
| 588 | 424372.325 | 4138309.723 | 23.11 |
| 589 | 424393.256 | 4138299.919 | 13.67 |
| 590 | 424402.617 | 4138289.961 | 13.53 |
| 591 | 424409.266 | 4138278.176 | 8.08 |
| 592 | 424412.527 | 4138270.785 | 58.58 |
| 593 | 424356.911 | 4138252.379 | 60.06 |
| 594 | 424298.833 | 4138237.094 | 16.55 |
| 595 | 424282.716 | 4138233.354 | 4.59 |
| 596 | 424280.568 | 4138237.411 | 19.33 |
| 597 | 424261.386 | 4138235.038 | 37.47 |
| 598 | 424224.923 | 4138226.424 | 20.38 |
| 599 | 424230.991 | 4138206.964 | 35.60 |
| 600 | 424265.832 | 4138214.260 | 25.78 |
| 601 | 424291.076 | 4138219.500 | 9.48 |
| 602 | 424300.043 | 4138222.587 | 24.41 |
| 603 | 424324.373 | 4138224.542 | 37.31 |
| 604 | 424361.523 | 4138227.967 | 22.19 |
| 605 | 424383.633 | 4138229.865 | 10.04 |
| 606 | 424393.579 | 4138231.225 | 22.09 |
| 607 | 424415.656 | 4138231.981 | 5.61 |
| 608 | 424421.266 | 4138232.174 | 1.71 |
| 609 | 424421.728 | 4138230.524 | 47.07 |
| 610 | 424440.081 | 4138187.184 | 4.15 |
| 611 | 424436.871 | 4138184.548 | 36.28 |
| 612 | 424401.061 | 4138190.363 | 25.88 |
| 613 | 424375.793 | 4138195.964 | 18.53 |
| 614 | 424357.558 | 4138199.253 | 18.47 |
| 615 | 424339.272 | 4138201.820 | 17.95 |
| 616 | 424321.504 | 4138204.348 | 3.20 |
| 617 | 424318.314 | 4138204.616 | 8.96 |
| 618 | 424309.392 | 4138203.768 | 36.49 |
| 619 | 424273.491 | 4138197.236 | 21.40 |
| 620 | 424252.379 | 4138193.722 | 16.96 |
| 621 | 424235.822 | 4138190.032 | 34.86 |
| 622 | 424203.914 | 4138175.984 | 19.62 |
| 623 | 424184.303 | 4138175.560 | 26.92 |
| 624 | 424158.131 | 4138181.844 | 3.18 |
| 625 | 424155.070 | 4138180.988 | 12.97 |
| 626 | 424142.097 | 4138181.005 | 14.67 |
| 627 | 424127.426 | 4138181.080 | 14.40 |
| 628 | 424113.125 | 4138182.755 | 17.24 |
| 629 | 424096.241 | 4138186.244 | 9.97 |
| 630 | 424086.699 | 4138183.342 | 17.77 |
| 631 | 424071.265 | 4138174.538 | 23.41 |
| 632 | 424085.765 | 4138192.922 | 21.04 |
| 633 | 424097.938 | 4138210.081 | 15.71 |
| 634 | 424104.394 | 4138224.406 | 23.95 |
| 635 | 424122.355 | 4138240.253 | 10.97 |
| 636 | 424133.083 | 4138242.541 | 16.17 |
| 637 | 424149.249 | 4138242.100 | 9.63 |
| 638 | 424158.870 | 4138242.474 | 13.81 |

Κωδικός: 11 E= 170088.25 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 639 | 423644.774 | 4138289.629 | 6.58 |
| 640 | 423650.815 | 4138292.234 | 3.75 |
| 641 | 423653.904 | 4138294.357 | 5.73 |
| 642 | 423657.968 | 4138298.389 | 11.11 |
| 643 | 423664.327 | 4138307.500 | 4.49 |
| 644 | 423667.209 | 4138310.939 | 6.03 |
| 645 | 423672.014 | 4138314.584 | 3.69 |
| 646 | 423675.350 | 4138316.162 | 4.64 |
| 647 | 423679.830 | 4138317.374 | 3.88 |
| 648 | 423683.698 | 4138317.694 | 2.71 |
| 649 | 423686.399 | 4138317.539 | 3.84 |
| 650 | 423690.164 | 4138316.803 | 13.09 |
| 651 | 423702.872 | 4138313.658 | 5.13 |
| 652 | 423707.907 | 4138312.664 | 11.99 |
| 653 | 423719.253 | 4138308.791 | 16.10 |
| 654 | 423735.178 | 4138306.454 | 7.72 |
| 655 | 423742.849 | 4138305.628 | 7.55 |
| 656 | 423749.728 | 4138302.509 | 10.94 |
| 657 | 423760.444 | 4138300.295 | 11.09 |
| 658 | 423770.491 | 4138304.977 | 21.06 |
| 659 | 423787.305 | 4138317.653 | 13.34 |
| 660 | 423797.526 | 4138326.218 | 3.26 |
| 661 | 423800.417 | 4138327.732 | 7.12 |
| 662 | 423807.242 | 4138329.758 | 8.21 |
| 663 | 423811.076 | 4138322.497 | 20.83 |
| 664 | 423815.504 | 4138302.139 | 7.74 |
| 665 | 423820.674 | 4138296.380 | 8.72 |
| 666 | 423827.298 | 4138290.716 | 8.06 |
| 667 | 423833.850 | 4138286.023 | 6.07 |
| 668 | 423839.035 | 4138282.861 | 14.31 |
| 669 | 423850.998 | 4138275.010 | 12.26 |
| 670 | 423862.884 | 4138272.018 | 9.76 |
| 671 | 423872.566 | 4138270.796 | 10.82 |
| 672 | 423883.322 | 4138271.955 | 17.43 |
| 673 | 423899.905 | 4138277.326 | 23.54 |
| 674 | 423921.774 | 4138286.047 | 21.72 |
| 675 | 423941.655 | 4138294.796 | 13.25 |
| 676 | 423953.348 | 4138301.031 | 9.47 |
| 677 | 423962.500 | 4138303.459 | 11.48 |
| 678 | 423973.978 | 4138303.150 | 24.05 |
| 679 | 423996.562 | 4138294.881 | 9.25 |
| 680 | 424004.280 | 4138289.783 | 10.19 |
| 681 | 424010.837 | 4138281.982 | 11.47 |
| 682 | 424015.653 | 4138271.573 | 9.11 |
| 683 | 424016.176 | 4138262.483 | 19.44 |
| 684 | 424014.611 | 4138243.105 | 35.65 |
| 685 | 424014.416 | 4138207.460 | 2.78 |
| 686 | 424013.366 | 4138204.884 | 11.88 |
| 687 | 424013.041 | 4138193.006 | 8.47 |
| 688 | 424015.254 | 4138184.826 | 8.06 |
| 689 | 424020.617 | 4138178.811 | 17.31 |
| 690 | 424036.011 | 4138170.905 | 35.00 |
| 691 | 424021.822 | 4138138.912 | 22.73 |
| 692 | 423999.101 | 4138138.266 | 17.24 |
| 693 | 423981.864 | 4138137.813 | 25.28 |
| 694 | 423961.654 | 4138122.635 | 20.82 |
| 695 | 423940.910 | 4138124.385 | 20.02 |
| 696 | 423921.386 | 4138128.790 | 24.23 |
| 697 | 423897.452 | 4138125.014 | 17.34 |
| 698 | 423881.996 | 4138117.163 | 15.61 |
| 699 | 423866.591 | 4138119.666 | 13.25 |
| 700 | 423865.646 | 4138132.880 | 16.62 |
| 701 | 423878.872 | 4138142.947 | 17.87 |
| 702 | 423896.193 | 4138147.352 | 11.79 |
| 703 | 423905.955 | 4138153.958 | 5.88 |
| 704 | 423904.380 | 4138159.621 | 29.48 |
| 705 | 423876.668 | 4138149.554 | 18.52 |
| 706 | 423861.552 | 4138138.857 | 26.60 |
| 707 | 423849.270 | 4138115.262 | 28.06 |
| 708 | 423857.773 | 4138088.520 | 12.34 |
| 709 | 423868.538 | 4138082.498 | 33.83 |
| 710 | 423846.779 | 4138056.591 | 21.09 |
| 711 | 423851.733 | 4138036.096 | 21.24 |
| 712 | 423854.310 | 4138015.013 | 5.80 |
| 713 | 423855.013 | 4138009.259 | 14.60 |
| 714 | 423840.600 | 4138006.963 | 42.58 |
| 715 | 423798.549 | 4138000.262 | 24.92 |
| 716 | 423773.833 | 4137997.121 | 33.58 |
| 717 | 423756.685 | 4137968.246 | 6.16 |
| 718 | 423753.501 | 4137962.978 | 16.97 |
| 719 | 423743.946 | 4137948.951 | 18.89 |
| 720 | 423729.054 | 4137937.330 | 27.17 |
| 721 | 423709.763 | 4137918.203 | 38.43 |
| 722 | 423681.585 | 4137892.077 | 22.73 |
| 723 | 423663.938 | 4137877.756 | 16.71 |
| 724 | 423651.973 | 4137866.094 | 25.56 |
| 725 | 423634.618 | 4137847.325 | 6.17 |
| 726 | 423632.347 | 4137853.061 | 41.33 |
| 727 | 423661.416 | 4137882.443 | 20.78 |
| 728 | 423677.517 | 4137895.573 | 21.57 |
| 729 | 423693.182 | 4137910.396 | 33.01 |
| 730 | 423717.841 | 4137932.334 | 10.43 |
| 731 | 423711.019 | 4137940.223 | 8.40 |
| 732 | 423708.648 | 4137948.279 | 20.91 |
| 733 | 423688.749 | 4137954.705 | 10.32 |
| 734 | 423679.096 | 4137958.367 | 6.13 |
| 735 | 423673.784 | 4137961.432 | 1.76 |
| 736 | 423672.756 | 4137962.866 | 9.81 |
| 737 | 423663.004 | 4137963.895 | 43.52 |
| 738 | 423619.814 | 4137969.232 | 29.35 |
| 739 | 423590.492 | 4137970.417 | 19.96 |
| 740 | 423574.642 | 4137982.547 | 10.04 |
| 741 | 423567.979 | 4137990.060 | 37.62 |
| 742 | 423537.918 | 4138012.673 | 9.48 |
| 743 | 423530.498 | 4138018.575 | 6.59 |
| 744 | 423528.190 | 4138024.747 | 4.56 |
| 745 | 423529.698 | 4138029.046 | 27.68 |
| 746 | 423529.696 | 4138056.729 | 47.11 |
| 747 | 423482.659 | 4138054.031 | 37.57 |
| 748 | 423445.139 | 4138052.127 | 32.55 |
| 749 | 423412.609 | 4138050.955 | 31.37 |
| 750 | 423381.302 | 4138049.039 | 52.36 |
| 751 | 423329.235 | 4138043.488 | 18.86 |
| 752 | 423314.129 | 4138054.783 | 7.67 |
| 753 | 423307.989 | 4138059.375 | 41.39 |
| 754 | 423276.679 | 4138086.441 | 11.00 |
| 755 | 423268.476 | 4138093.766 | 30.63 |
| 756 | 423277.601 | 4138123.008 | 13.61 |
| 757 | 423291.151 | 4138121.764 | 17.61 |
| 758 | 423308.544 | 4138124.500 | 8.93 |
| 759 | 423317.442 | 4138125.247 | 17.35 |
| 760 | 423334.590 | 4138122.617 | 14.89 |
| 761 | 423349.471 | 4138123.154 | 12.40 |
| 762 | 423361.860 | 4138122.625 | 14.89 |
| 763 | 423376.435 | 4138119.570 | 39.43 |
| 764 | 423372.906 | 4138158.840 | 28.88 |
| 765 | 423363.747 | 4138186.226 | 24.15 |
| 766 | 423351.519 | 4138207.055 | 21.26 |
| 767 | 423340.984 | 4138225.523 | 32.02 |
| 768 | 423322.900 | 4138251.951 | 13.15 |
| 769 | 423331.585 | 4138261.823 | 23.60 |
| 770 | 423346.296 | 4138280.277 | 83.75 |
| 771 | 423429.682 | 4138272.531 | 28.44 |
| 772 | 423443.605 | 4138247.728 | 18.48 |
| 773 | 423438.664 | 4138229.923 | 16.24 |
| 774 | 423442.549 | 4138214.152 | 14.47 |
| 775 | 423443.079 | 4138199.697 | 18.60 |
| 776 | 423434.010 | 4138183.461 | 25.03 |
| 777 | 423429.761 | 4138158.790 | 19.68 |
| 778 | 423446.079 | 4138147.783 | 11.29 |
| 779 | 423450.982 | 4138157.954 | 8.00 |
| 780 | 423447.733 | 4138165.265 | 45.70 |
| 781 | 423470.587 | 4138204.838 | 30.69 |
| 782 | 423476.263 | 4138235.001 | 21.26 |
| 783 | 423497.527 | 4138235.151 | 27.32 |
| 784 | 423515.911 | 4138255.363 | 23.02 |
| 785 | 423534.696 | 4138268.672 | 18.98 |
| 786 | 423553.571 | 4138270.620 | 16.13 |
| 787 | 423565.000 | 4138282.000 | 5.10 |
| 788 | 423565.233 | 4138287.099 | 20.59 |
| 789 | 423566.173 | 4138307.671 | 43.12 |
| 790 | 423604.176 | 4138287.291 | 13.52 |
| 791 | 423606.789 | 4138300.553 | 5.50 |
| 792 | 423610.922 | 4138296.921 | 11.86 |
| 793 | 423621.045 | 4138290.743 | 3.41 |
| 794 | 423624.210 | 4138289.468 | 4.12 |
| 795 | 423628.262 | 4138288.735 | 11.43 |
| 796 | 423639.695 | 4138288.679 | 5.17 |

Κωδικός: 25 E= 592.57 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1450 | 424061.928 | 4138307.924 | 23.44 |
| 1451 | 424078.066 | 4138290.924 | 6.67 |
| 1452 | 424072.961 | 4138286.639 | 13.52 |
| 1453 | 424062.605 | 4138277.946 | 27.53 |
| 1454 | 424038.524 | 4138291.294 | 28.71 |

Κωδικός: 23 E= 227810.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1132 | 423833.373 | 4138592.295 | 11.68 |
| 1133 | 423821.964 | 4138594.815 | 10.34 |
| 1134 | 423811.661 | 4138595.658 | 7.07 |
| 1135 | 423804.587 | 4138595.559 | 14.95 |
| 1136 | 423789.670 | 4138596.590 | 30.85 |
| 1137 | 423758.824 | 4138596.153 | 23.18 |
| 1138 | 423735.752 | 4138593.963 | 25.06 |
| 1139 | 423710.710 | 4138593.115 | 25.22 |
| 1140 | 423685.652 | 4138595.986 | 46.57 |
| 1141 | 423642.465 | 4138613.406 | 7.80 |
| 1142 | 423635.205 | 4138616.270 | 7.27 |
| 1143 | 423628.906 | 4138619.892 | 15.43 |
| 1144 | 423614.130 | 4138624.350 | 7.72 |
| 1145 | 423611.808 | 4138616.991 | 4.02 |
| 1146 | 423595.154 | 4138618.221 | 1.33 |
| 1147 | 423596.252 | 4138618.974 | 38.73 |
| 1148 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1149 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1150 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1151 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1152 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1153 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1154 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1155 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1156 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1157 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1158 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1159 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1160 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1161 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1162 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1163 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1164 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1165 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1166 | 423737.359 | 4138386.658 | 8.67 |
| 1167 | 423744.452 | 4138381.671 | 5.99 |
| 1168 | 423748.969 | 4138377.741 | 15.50 |
| 1169 | 423761.917 | 4138369.228 | 10.70 |
| 1170 | 423771.899 | 4138365.379 | 9.96 |
| 1171 | 423781.112 | 4138361.598 | 3.04 |
| 1172 | 423784.021 | 4138362.482 | 24.41 |
| 1173 | 423800.752 | 4138344.707 | 5.31 |
| 1174 | 423801.689 | 4138339.476 | 3.00 |
| 1175 | 423803.408 | 4138337.018 | 3.53 |
| 1176 | 423805.057 | 4138333.895 | 9.45 |
| 1177 | 423795.854 | 4138331.736 | 15.18 |
| 1178 | 423780.747 | 4138330.287 | 8.42 |
| 1179 | 423776.073 | 4138323.281 | 14.18 |
| 1180 | 423763.134 | 4138317.476 | 33.23 |
| 1181 | 423730.000 | 4138320.000 | 16.40 |
| 1182 | 423717.000 | 4138330.000 | 7.21 |
| 1183 | 423713.000 | 4138324.000 | 7.60 |
| 1184 | 423709.887 | 4138317.070 | 19.20 |
| 1185 | 423691.248 | 4138321.683 | 4.30 |
| 1186 | 423687.028 | 4138322.507 | 3.40 |
| 1187 | 423683.639 | 4138322.703 | 4.69 |
| 1188 | 423678.968 | 4138322.316 | 5.54 |
| 1189 | 423673.619 | 4138320.869 | 4.66 |
| 1190 | 423669.410 | 4138318.878 | 7.11 |
| 1191 | 423663.743 | 4138314.578 | 5.29 |
| 1192 | 423660.345 | 4138310.524 | 5.75 |
| 1193 | 423657.093 | 4138305.789 | 5.10 |
| 1194 | 423654.144 | 4138301.631 | 4.82 |
| 1195 | 423650.723 | 4138298.238 | 3.33 |
| 1196 | 423647.958 | 4138296.379 | 5.01 |
| 1197 | 423643.336 | 4138294.443 | 4.16 |
| 1198 | 423639.247 | 4138293.678 | 10.52 |
| 1199 | 423628.727 | 4138293.729 | 3.17 |
| 1200 | 423625.608 | 4138294.293 | 2.49 |
| 1201 | 423623.300 | 4138295.223 | 10.98 |
| 1202 | 423613.924 | 4138300.945 | 7.05 |
| 1203 | 423608.679 | 4138305.658 | 3.76 |
| 1204 | 423610.358 | 4138309.024 | 4.32 |
| 1205 | 423612.292 | 4138312.889 | 2.03 |
| 1206 | 423613.202 | 4138314.707 | 17.92 |
| 1207 | 423619.226 | 4138331.588 | 19.41 |
| 1208 | 423620.328 | 4138350.961 | 16.54 |
| 1209 | 423616.478 | 4138367.045 | 13.36 |
| 1210 | 423607.392 | 4138376.842 | 17.87 |
| 1211 | 423618.074 | 4138391.164 | 4.93 |
| 1212 | 423620.367 | 4138395.531 | 43.82 |
| 1213 | 423583.062 | 4138418.518 | 4.97 |
| 1214 | 423578.995 | 4138415.663 | 20.81 |
| 1215 | 423559.688 | 4138423.433 | 28.58 |
| 1216 | 423535.597 | 4138438.815 | 23.50 |
| 1217 | 423515.191 | 4138450.470 | 16.12 |
| 1218 | 423499.564 | 4138454.406 | 6.00 |
| 1219 | 423493.749 | 4138455.870 | 19.46 |
| 1220 | 423476.272 | 4138464.428 | 10.86 |
| 1221 | 423468.765 | 4138472.274 | 17.51 |
| 1222 | 423466.182 | 4138489.596 | 3.00 |
| 1223 | 423463.186 | 4138489.471 | 17.97 |
| 1224 | 423449.030 | 4138478.399 | 25.47 |
| 1225 | 423428.112 | 4138463.877 | 24.96 |
| 1226 | 423414.318 | 4138484.683 | 7.46 |
| 1227 | 423410.604 | 4138491.154 | 4.21 |
| 1228 | 423410.522 | 4138495.365 | 11.01 |
| 1229 | 423402.768 | 4138503.182 | 13.36 |
| 1230 | 423395.704 | 4138514.519 | 14.48 |
| 1231 | 423391.926 | 4138528.492 | 13.57 |
| 1232 | 423383.314 | 4138538.980 | 8.55 |
| 1233 | 423375.774 | 4138543.016 | 8.81 |
| 1234 | 423367.166 | 4138544.896 | 15.67 |
| 1235 | 423351.546 | 4138546.082 | 38.28 |
| 1236 | 423314.438 | 4138536.691 | 14.61 |
| 1237 | 423301.667 | 4138543.781 | 8.39 |
| 1238 | 423298.815 | 4138551.671 | 30.70 |
| 1239 | 423319.753 | 4138574.122 | 30.65 |
| 1240 | 423336.803 | 4138599.589 | 8.54 |
| 1241 | 423345.144 | 4138597.742 | 26.09 |
| 1242 | 423371.012 | 4138594.318 | 15.33 |
| 1243 | 423386.283 | 4138595.696 | 44.10 |
| 1244 | 423424.808 | 4138574.243 | 58.57 |
| 1245 | 423482.347 | 4138563.320 | 68.03 |
| 1246 | 423547.133 | 4138584.087 | 58.92 |
| 1247 | 423595.160 | 4138618.212 | 40.05 |
| 1248 | 423630.925 | 4138636.236 | 42.76 |
| 1249 | 423673.623 | 4138633.854 | 304.22 |
| 1250 | 423865.279 | 4138870.108 | 3.61 |
| 1251 | 423868.037 | 4138872.436 | 24.18 |
| 1252 | 423884.312 | 4138854.556 | 26.80 |
| 1253 | 423904.042 | 4138836.418 | 35.27 |
| 1254 | 423928.410 | 4138810.918 | 49.27 |
| 1255 | 423967.132 | 4138780.450 | 15.17 |
| 1256 | 423981.879 | 4138776.904 | 19.42 |
| 1257 | 424000.975 | 4138773.394 | 32.85 |
| 1258 | 424031.902 | 4138762.336 | 21.33 |
| 1259 | 424051.956 | 4138755.058 | 27.44 |
| 1260 | 424042.596 | 4138729.264 | 9.30 |
| 1261 | 424050.950 | 4138725.177 | 33.07 |
| 1262 | 424076.778 | 4138704.532 | 47.24 |
| 1263 | 424111.988 | 4138673.044 | 30.54 |
| 1264 | 424133.344 | 4138694.877 | 20.71 |
| 1265 | 424147.026 | 4138679.335 | 7.28 |
| 1266 | 424151.628 | 4138673.699 | 22.94 |
| 1267 | 424163.682 | 4138654.183 | 18.29 |
| 1268 | 424170.209 | 4138637.097 | 17.71 |
| 1269 | 424173.342 | 4138619.666 | 55.29 |
| 1270 | 424195.352 | 4138568.946 | 16.19 |
| 1271 | 424203.887 | 4138555.191 | 23.97 |
| 1272 | 424218.028 | 4138535.843 | 20.54 |
| 1273 | 424229.011 | 4138518.483 | 17.98 |
| 1274 | 424237.837 | 4138502.821 | 7.88 |
| 1275 | 424241.557 | 4138495.880 | 16.32 |
| 1276 | 424249.268 | 4138481.492 | 17.21 |
| 1277 | 424257.635 | 4138466.454 | 16.11 |
| 1278 | 424265.555 | 4138452.425 | 12.76 |
| 1279 | 424273.041 | 4138442.088 | 39.27 |
| 1280 | 424241.330 | 4138418.927 | 22.02 |
| 1281 | 424254.496 | 4138401.277 | 27.90 |
| 1282 | 424272.230 | 4138379.738 | 20.69 |
| 1283 | 424287.532 | 4138365.819 | 41.45 |
| 1284 | 424316.254 | 4138335.931 | 16.75 |
| 1285 | 424329.245 | 4138325.355 | 36.29 |
| 1286 | 424297.010 | 4138308.678 | 35.63 |
| 1287 | 424263.002 | 4138298.035 | 15.50 |
| 1288 | 424252.037 | 4138287.075 | 23.35 |
| 1289 | 424236.089 | 4138270.015 | 11.29 |
| 1290 | 424228.866 | 4138261.341 | 6.68 |
| 1291 | 424224.224 | 4138256.535 | 15.93 |
| 1292 | 424211.132 | 4138247.456 | 11.76 |
| 1293 | 424199.810 | 4138244.259 | 10.61 |
| 1294 | 424189.273 | 4138242.997 | 16.28 |
| 1295 | 424173.192 | 4138245.516 | 6.06 |
| 1296 | 424167.146 | 4138245.865 | 4.82 |
| 1297 | 424163.653 | 4138249.189 | 17.48 |
| 1298 | 424147.245 | 4138255.219 | 16.54 |
| 1299 | 424130.887 | 4138252.797 | 18.01 |
| 1300 | 424113.877 | 4138246.889 | 9.97 |
| 1301 | 424105.137 | 4138242.085 | 17.40 |
| 1302 | 424095.390 | 4138227.671 | 14.15 |
| 1303 | 424089.860 | 4138214.644 | 21.53 |
| 1304 | 424076.206 | 4138197.998 | 30.80 |
| 1305 | 424054.713 | 4138175.932 | 5.21 |
| 1306 | 424051.080 | 4138172.201 | 12.43 |
| 1307 | 424038.858 | 4138174.460 | 10.65 |
| 1308 | 424029.135 | 4138178.800 | 6.34 |
| 1309 | 424023.894 | 4138182.358 | 6.35 |
| 1310 | 424019.790 | 4138187.207 | 6.63 |
| 1311 | 424018.059 | 4138193.603 | 11.15 |

Κωδικός: 23 E= 227810.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 1312 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1313 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1314 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1315 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1316 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1317 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1318 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1319 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1320 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1321 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1322 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1323 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1324 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1325 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1326 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1327 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1328 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1329 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1330 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1331 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1332 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1333 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1334 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1335 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1336 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1337 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1338 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1339 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1340 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1341 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1342 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1343 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1344 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1345 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 1346 | 424021.009 | 4138401.457 | 14.59 |
| 1347 | 424008.284 | 4138394.313 | 10.63 |
| 1348 | 423998.819 | 4138389.465 | 14.64 |
| 1349 | 423989.055 | 4138378.551 | 3.76 |
| 1350 | 423989.935 | 4138374.896 | 5.42 |
| 1351 | 423991.051 | 4138369.596 | 6.90 |
| 1352 | 423995.788 | 4138364.582 | 7.61 |
| 1353 | 424002.282 | 4138360.607 | 10.47 |
| 1354 | 424012.665 | 4138359.282 | 2.02 |
| 1355 | 424013.503 | 4138361.124 | 29.80 |
| 1356 | 424042.479 | 4138354.178 | 12.30 |
| 1357 | 424053.864 | 4138349.513 | 13.85 |
| 1358 | 424067.563 | 4138351.551 | 10.54 |
| 1359 | 424074.050 | 4138359.856 | 3.75 |
| 1360 | 424077.457 | 4138361.430 | 1.85 |
| 1361 | 424077.293 | 4138363.274 | 3.00 |
| 1362 | 424077.028 | 4138366.262 | 1.35 |
| 1363 | 424076.908 | 4138367.608 | 20.01 |
| 1364 | 424066.158 | 4138384.486 | 21.00 |
| 1365 | 424049.265 | 4138396.957 | 10.47 |
| 1366 | 424043.603 | 4138405.766 | 10.60 |
| 1367 | 424040.082 | 4138415.762 | 17.33 |
| 1368 | 424047.379 | 4138431.484 | 1.30 |
| 1369 | 424048.561 | 4138432.025 | 3.50 |
| 1370 | 424051.744 | 4138433.480 | 1.30 |
| 1371 | 424052.926 | 4138434.021 | 7.00 |
| 1372 | 424058.421 | 4138429.687 | 33.47 |
| 1373 | 424077.241 | 4138402.010 | 18.35 |
| 1374 | 424087.557 | 4138386.838 | 8.47 |
| 1375 | 424095.405 | 4138390.019 | 17.64 |
| 1376 | 424111.751 | 4138396.644 | 12.12 |
| 1377 | 424123.020 | 4138401.097 | 16.49 |
| 1378 | 424131.408 | 4138386.896 | 11.12 |
| 1379 | 424140.179 | 4138380.066 | 18.50 |
| 1380 | 424145.212 | 4138362.264 | 3.61 |
| 1381 | 424148.269 | 4138360.347 | 7.95 |
| 1382 | 424154.609 | 4138365.151 | 3.90 |
| 1383 | 424157.718 | 4138367.507 | 12.30 |
| 1384 | 424168.118 | 4138374.070 | 16.61 |
| 1385 | 424181.228 | 4138384.265 | 60.44 |
| 1386 | 424141.430 | 4138429.758 | 8.02 |
| 1387 | 424134.851 | 4138425.167 | 5.08 |
| 1388 | 424130.682 | 4138422.258 | 20.42 |
| 1389 | 424112.503 | 4138412.955 | 24.37 |
| 1390 | 424092.986 | 4138427.540 | 10.64 |
| 1391 | 424089.372 | 4138437.550 | 20.26 |
| 1392 | 424098.265 | 4138455.754 | 22.11 |
| 1393 | 424106.020 | 4138476.456 | 3.97 |
| 1394 | 424107.412 | 4138480.171 | 9.14 |
| 1395 | 424111.637 | 4138488.274 | 12.68 |
| 1396 | 424118.922 | 4138498.653 | 15.19 |
| 1397 | 424125.643 | 4138485.032 | 16.41 |
| 1398 | 424131.620 | 4138469.745 | 35.19 |
| 1399 | 424154.879 | 4138443.341 | 33.66 |
| 1400 | 424183.667 | 4138460.791 | 15.92 |
| 1401 | 424176.183 | 4138474.839 | 32.30 |
| 1402 | 424161.697 | 4138503.706 | 20.59 |
| 1403 | 424155.639 | 4138523.379 | 1.21 |
| 1404 | 424155.197 | 4138524.505 | 13.39 |
| 1405 | 424151.266 | 4138537.300 | 2.45 |
| 1406 | 424150.195 | 4138539.502 | 16.29 |
| 1407 | 424144.584 | 4138554.792 | 9.79 |
| 1408 | 424141.243 | 4138563.998 | 22.60 |
| 1409 | 424129.386 | 4138583.243 | 41.76 |
| 1410 | 424108.713 | 4138619.530 | 34.26 |
| 1411 | 424091.401 | 4138649.088 | 23.67 |
| 1412 | 424078.303 | 4138668.806 | 25.92 |
| 1413 | 424061.852 | 4138688.833 | 35.16 |
| 1414 | 424037.049 | 4138713.747 | 13.55 |
| 1415 | 424032.755 | 4138700.896 | 7.51 |
| 1416 | 424038.485 | 4138696.038 | 30.07 |
| 1417 | 424023.614 | 4138669.898 | 12.13 |
| 1418 | 424032.446 | 4138661.589 | 24.39 |
| 1419 | 424048.161 | 4138642.934 | 32.44 |
| 1420 | 424064.596 | 4138614.965 | 21.57 |
| 1421 | 424073.392 | 4138595.272 | 33.88 |
| 1422 | 424086.869 | 4138564.194 | 97.20 |
| 1423 | 424014.890 | 4138498.873 | 25.99 |
| 1424 | 423993.025 | 4138484.817 | 41.52 |
| 1425 | 423955.246 | 4138467.594 | 29.29 |
| 1426 | 423943.829 | 4138494.562 | 24.92 |
| 1427 | 423932.586 | 4138516.801 | 27.88 |
| 1428 | 423916.370 | 4138539.484 | 18.20 |
| 1429 | 423900.975 | 4138549.199 | 16.80 |
| 1430 | 423885.157 | 4138554.866 | 10.38 |
| 1431 | 423875.915 | 4138559.589 | 37.32 |
| 1432 | 423846.513 | 4138582.579 | 9.68 |
| 1433 | 423839.391 | 4138589.133 | 6.80 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ

ΚΧ 9.1 E= 11727.35 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423630.925 | 4138636.236 | 42.76 |
| T2 | 423673.623 | 4138633.854 | 152.81 |
| T3 | 423823.486 | 4138604.015 | 116.08 |
| T4 | 423926.619 | 4138550.737 | 78.70 |
| T5 | 423965.975 | 4138482.582 | 138.15 |
| T6 | 424075.439 | 4138566.858 | 117.99 |
| T7 | 424014.033 | 4138667.608 | 95.11 |
| T8 | 424045.726 | 4138757.286 | 6.86 |
| T9 | 424052.173 | 4138754.945 | 0.63 |
| T10 | 424051.747 | 4138754.478 | 26.82 |
| T11 | 424042.596 | 4138729.264 | 16.48 |
| T12 | 424037.049 | 4138713.747 | 13.55 |
| T13 | 424032.755 | 4138700.896 | 7.51 |
| T14 | 424038.485 | 4138696.038 | 30.07 |
| T15 | 424023.614 | 4138669.898 | 12.13 |
| T16 | 424032.446 | 4138661.589 | 24.39 |
| T17 | 424048.161 | 4138642.934 | 32.44 |
| T18 | 424064.596 | 4138614.965 | 21.57 |
| T19 | 424073.392 | 4138595.272 | 33.88 |
| T20 | 424086.869 | 4138564.194 | 97.20 |
| T21 | 424014.890 | 4138498.873 | 25.99 |
| T22 | 423993.025 | 4138484.817 | 41.52 |
| T23 | 423955.246 | 4138467.594 | 29.29 |
| T24 | 423943.829 | 4138494.562 | 24.92 |
| T25 | 423932.586 | 4138516.801 | 27.88 |
| T26 | 423916.370 | 4138539.484 | 18.20 |
| T27 | 423900.975 | 4138549.199 | 16.80 |
| T28 | 423885.157 | 4138554.866 | 10.38 |
| T29 | 423875.915 | 4138559.589 | 37.32 |
| T30 | 423846.513 | 4138582.579 | 9.68 |
| T31 | 423839.391 | 4138589.133 | 6.80 |
| T32 | 423833.373 | 4138592.295 | 11.68 |
| T33 | 423821.964 | 4138594.815 | 10.34 |
| T34 | 423811.661 | 4138595.658 | 7.07 |
| T35 | 423804.587 | 4138595.559 | 14.95 |
| T36 | 423789.670 | 4138596.590 | 30.85 |
| T37 | 423758.824 | 4138596.153 | 23.18 |
| T38 | 423735.752 | 4138593.963 | 25.06 |
| T39 | 423710.710 | 4138593.115 | 25.22 |
| T40 | 423685.652 | 4138595.986 | 46.57 |
| T41 | 423642.465 | 4138613.406 | 7.80 |
| T42 | 423635.205 | 4138616.270 | 7.27 |
| T43 | 423628.906 | 4138619.892 | 15.43 |
| T44 | 423614.130 | 4138624.350 | 7.72 |
| T45 | 423611.808 | 4138616.991 | 4.02 |
| T46 | 423595.154 | 4138618.221 | 1.33 |
| T47 | 423596.252 | 4138618.974 | 38.73 |

ΟΤ 9 E= 68310.84 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ΚΧ 9.2 E= 14508.60 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T17 | 424151.268 | 4138537.299 | 2.45 |
| T18 | 424150.195 | 4138539.502 | 16.29 |
| T19 | 424144.584 | 4138554.792 | 9.79 |
| T20 | 424141.243 | 4138563.998 | 22.60 |
| T21 | 424129.386 | 4138583.243 | 41.76 |
| T22 | 424108.713 | 4138619.530 | 34.26 |
| T23 | 424091.401 | 4138649.088 | 23.67 |
| T24 | 424078.303 | 4138668.806 | 25.92 |
| T25 | 424061.852 | 4138688.833 | 35.16 |
| T26 | 424037.049 | 4138713.747 | 16.48 |
| T27 | 424042.596 | 4138729.264 | 9.30 |
| T28 | 424050.950 | 4138725.177 | 33.07 |
| T29 | 424076.778 | 4138704.532 | 47.24 |

ΟΤ 10 E= 30217.43 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424002.332 | 4138779.913 | 14.84 |
| T2 | 423987.816 | 4138782.994 | 17.77 |
| T3 | 423971.265 | 4138789.471 | 18.56 |
| T4 | 423955.181 | 4138798.729 | 41.15 |
| T5 | 423924.551 | 4138826.212 | 35.92 |
| T6 | 423898.143 | 4138850.567 | 19.79 |
| T7 | 423884.723 | 4138865.109 | 4.44 |
| T8 | 423883.646 | 4138869.417 | 4.29 |
| T9 | 423885.270 | 4138873.388 | 27.19 |
| T10 | 423905.791 | 4138891.230 | 15.17 |
| T11 | 423915.114 | 4138903.191 | 9.46 |
| T12 | 423923.118 | 4138908.231 | 22.30 |
| T13 | 423943.412 | 4138917.464 | 10.47 |
| T14 | 423953.443 | 4138920.451 | 26.66 |
| T15 | 423979.658 | 4138925.313 | 8.34 |
| T16 | 423987.934 | 4138926.300 | 16.48 |
| T17 | 424004.411 | 4138926.492 | 16.18 |
| T18 | 424020.387 | 4138923.944 | 8.25 |
| T19 | 424028.286 | 4138921.563 | 16.71 |
| T20 | 424042.957 | 4138913.574 | 22.62 |
| T21 | 424062.372 | 4138901.960 | 27.01 |
| T22 | 424084.698 | 4138886.759 | 34.54 |
| T23 | 424113.629 | 4138867.888 | 23.97 |
| T24 | 424135.313 | 4138857.671 | 35.38 |
| T25 | 424167.219 | 4138842.385 | 85.55 |
| T26 | 424247.738 | 4138813.468 | 37.47 |
| T27 | 424238.397 | 4138777.179 | 31.09 |
| T28 | 424209.812 | 4138789.400 | 117.25 |
| T29 | 424093.846 | 4138806.730 | 42.22 |
| T30 | 424061.234 | 4138779.913 | 58.90 |

ΚΧ 10.1 E= 2064.80 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424063.026 | 4138774.913 | 41.79 |
| T2 | 424095.305 | 4138801.457 | 26.84 |
| T3 | 424121.847 | 4138797.490 | 51.75 |
| T4 | 424110.283 | 4138747.051 | 53.69 |
| T5 | 424059.505 | 4138764.479 | 11.01 |

ΟΤ 11 E= 13181.39 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424180.034 | 4138631.217 | 24.10 |
| T2 | 424172.612 | 4138654.147 | 18.20 |
| T3 | 424164.401 | 4138670.389 | 42.83 |
| T4 | 424194.251 | 4138701.110 | 29.94 |
| T5 | 424222.368 | 4138690.821 | 19.76 |
| T6 | 424241.521 | 4138685.954 | 18.96 |
| T7 | 424260.291 | 4138683.257 | 23.21 |
| T8 | 424283.442 | 4138681.654 | 26.19 |
| T9 | 424309.623 | 4138680.846 | 34.84 |
| T10 | 424332.812 | 4138654.847 | 20.25 |
| T11 | 424319.809 | 4138639.324 | 59.08 |
| T12 | 424274.091 | 4138601.911 | 76.65 |
| T13 | 424209.766 | 4138560.229 | 14.40 |
| T14 | 424202.786 | 4138572.819 | 8.92 |
| T15 | 424199.234 | 4138581.001 | 53.76 |

ΚΧ 11.1 E= 2813.42 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424163.297 | 4138735.052 | 22.37 |
| T2 | 424184.935 | 4138729.371 | 7.04 |
| T3 | 424191.695 | 4138727.414 | 19.02 |
| T4 | 424187.781 | 4138708.802 | 41.36 |
| T5 | 424158.960 | 4138679.139 | 10.41 |
| T6 | 424152.955 | 4138687.648 | 8.31 |
| T7 | 424147.803 | 4138694.173 | 12.43 |
| T8 | 424139.410 | 4138703.345 | 22.03 |
| T9 | 424123.829 | 4138718.920 | 16.00 |
| T10 | 424112.236 | 4138729.947 | 0.56 |
| T11 | 424111.817 | 4138730.318 | 18.80 |
| T12 | 424115.914 | 4138748.669 | 4.97 |
| T13 | 424120.733 | 4138747.459 | 4.45 |
| T14 | 424124.896 | 4138745.901 | 14.70 |
| T15 | 424138.924 | 4138741.513 | 25.22 |

ΚΧ 11.2 E= 2076.60 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424199.189 | 4138730.451 | 15.16 |
| T2 | 424213.350 | 4138725.052 | 19.46 |
| T3 | 424210.522 | 4138705.804 | 15.76 |
| T4 | 424225.325 | 4138700.387 | 18.72 |
| T5 | 424243.469 | 4138695.777 | 18.10 |
| T6 | 424261.381 | 4138693.203 | 9.34 |
| T7 | 424270.698 | 4138692.497 | 13.25 |
| T8 | 424283.918 | 4138691.644 | 26.73 |
| T9 | 424310.631 | 4138690.820 | 10.30 |
| T10 | 424320.782 | 4138689.071 | 13.33 |
| T11 | 424333.902 | 4138686.732 | 21.85 |
| T12 | 424355.208 | 4138681.896 | 3.40 |
| T13 | 424356.319 | 4138678.681 | 23.49 |
| T14 | 424340.177 | 4138661.614 | 37.18 |
| T15 | 424311.924 | 4138685.778 | 28.29 |
| T16 | 424283.644 | 4138686.652 | 22.79 |
| T17 | 424260.906 | 4138688.226 | 18.49 |
| T18 | 424242.600 | 4138690.850 | 19.25 |
| T19 | 424223.945 | 4138695.579 | 38.51 |
| T20 | 424187.781 | 4138708.802 | 19.02 |
| T21 | 424191.695 | 4138727.414 | 7.04 |
| T22 | 424184.935 | 4138729.371 | 22.37 |
| T23 | 424163.297 | 4138735.052 | 25.22 |
| T24 | 424138.924 | 4138741.513 | 14.70 |
| T25 | 424124.896 | 4138745.901 | 4.45 |
| T26 | 424120.733 | 4138747.459 | 4.97 |
| T27 | 424115.914 | 4138748.669 | 5.01 |
| T28 | 424117.059 | 4138753.550 | 4.82 |
| T29 | 424121.746 | 4138752.419 | 5.10 |
| T30 | 424126.520 | 4138750.632 | 14.45 |
| T31 | 424140.312 | 4138746.318 | 25.10 |
| T32 | 424164.573 | 4138739.887 | 22.43 |
| T33 | 424186.265 | 4138734.191 | 13.45 |

ΟΤ 5.5 E= 2122.26 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424440.044 | 4138803.011 | 17.30 |
| T2 | 424450.047 | 4138817.123 | 25.38 |
| T3 | 424472.181 | 4138804.714 | 12.51 |
| T4 | 424474.948 | 4138792.517 | 18.05 |
| T5 | 424476.957 | 4138774.577 | 26.06 |
| T6 | 424463.919 | 4138752.010 | 45.00 |
| T7 | 424423.618 | 4138772.025 | 19.24 |
| T8 | 424431.992 | 4138789.342 | 15.86 |

ΚΧ 5.12 E= 6770.06 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T17 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T22 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T23 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T24 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T25 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T26 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T27 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T28 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T29 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T31 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T32 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T33 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T34 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| T35 | 424121.746 | 4138752.419 | 4.82 |
| T36 | 424117.059 | 4138753.550 | 44.29 |
| T37 | 424126.807 | 4138796.749 | 82.51 |
| T38 | 424208.411 | 4138784.554 | 36.29 |
| T39 | 424241.779 | 4138770.295 | 42.84 |
| T40 | 424252.521 | 4138811.764 | 14.09 |
| T41 | 424266.179 | 4138808.306 | 12.71 |
| T42 | 424278.728 | 4138806.290 | 9.41 |

ΟΤ 6.1 E= 2090.06 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424238.489 | 4138532.210 | 33.13 |
| T2 | 424220.488 | 4138560.027 | 60.08 |
| T3 | 424270.908 | 4138592.699 | 36.12 |
| T4 | 424291.021 | 4138562.692 | 60.74 |

ΟΤ 6.2 E= 1654.74 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424336.986 | 4138600.097 | 49.28 |
| T2 | 424299.132 | 4138568.552 | 35.84 |
| T3 | 424279.178 | 4138598.321 | 44.08 |
| T4 | 424313.290 | 4138626.236 | 35.28 |

ΟΤ 6.3 E= 2018.83 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424340.487 | 4138654.665 | 24.05 |
| T2 | 424357.012 | 4138672.137 | 35.84 |
| T3 | 424386.543 | 4138651.829 | 61.38 |
| T4 | 424344.414 | 4138607.194 | 33.73 |
| T5 | 424321.100 | 4138631.576 | 30.15 |

ΟΤ 6.4 E= 2335.30 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424317.906 | 4138522.582 | 61.41 |
| T2 | 424266.864 | 4138488.432 | 40.16 |
| T3 | 424245.016 | 4138522.123 | 60.93 |
| T4 | 424297.716 | 4138552.703 | 36.26 |

ΟΤ 6.5 E= 2515.31 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424346.428 | 4138545.723 | 26.79 |
| T2 | 424326.219 | 4138528.144 | 36.58 |
| T3 | 424305.850 | 4138558.530 | 55.69 |
| T4 | 424348.634 | 4138594.183 | 23.21 |
| T5 | 424364.557 | 4138611.064 | 19.42 |
| T6 | 424381.002 | 4138600.734 | 2.27 |
| T7 | 424380.836 | 4138598.470 | 8.66 |
| T8 | 424376.013 | 4138591.282 | 5.00 |
| T9 | 424373.376 | 4138587.034 | 49.32 |

ΟΤ 6.6 E= 5362.06 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424382.676 | 4138610.973 | 20.63 |
| T2 | 424364.538 | 4138620.798 | 38.45 |
| T3 | 424390.707 | 4138648.965 | 67.40 |
| T4 | 424446.239 | 4138610.778 | 95.72 |
| T5 | 424515.586 | 4138544.795 | 25.65 |
| T6 | 424499.625 | 4138524.715 | 68.71 |
| T7 | 424445.861 | 4138567.499 | 76.70 |

ΟΤ 6.7 E= 2048.31 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424342.743 | 4138485.528 | 62.45 |
| T2 | 424293.743 | 4138446.820 | 35.54 |
| T3 | 424274.439 | 4138476.656 | 61.67 |
| T4 | 424325.691 | 4138510.946 | 30.61 |

ΟΤ 6.8 E= 1341.83 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424386.554 | 4138520.168 | 45.82 |
| T2 | 424350.606 | 4138491.758 | 29.80 |
| T3 | 424334.013 | 4138516.514 | 41.88 |
| T4 | 424365.710 | 4138543.886 | 31.58 |

ΟΤ 6.9 E= 1263.33 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424358.425 | 4138480.093 | 38.41 |
| T2 | 424388.557 | 4138503.907 | 28.64 |
| T3 | 424407.575 | 4138482.492 | 43.01 |
| T4 | 424377.288 | 4138451.950 | 33.88 |

ΟΤ 6.10 E= 2138.33 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424370.011 | 4138444.847 | 61.29 |
| T2 | 424324.157 | 4138404.178 | 36.33 |
| T3 | 424302.476 | 4138433.329 | 62.70 |
| T4 | 424351.679 | 4138472.197 | 32.93 |

ΟΤ 6.11 E= 2018.62 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424379.475 | 4138393.432 | 12.91 |
| T2 | 424371.996 | 4138382.910 | 26.98 |
| T3 | 424356.287 | 4138360.979 | 39.79 |
| T4 | 424332.543 | 4138392.903 | 60.60 |
| T5 | 424377.878 | 4138433.111 | 31.89 |
| T6 | 424395.631 | 4138406.624 | 20.86 |

ΟΤ 6.12 E= 1011.18 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424415.789 | 4138445.316 | 32.58 |
| T2 | 424401.295 | 4138416.135 | 28.84 |
| T3 | 424385.240 | 4138440.087 | 44.95 |
| T4 | 424416.891 | 4138472.004 | 21.42 |
| T5 | 424431.114 | 4138455.989 | 18.68 |

ΟΤ 6.13 E= 1697.72 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424409.077 | 4138342.191 | 7.36 |
| T2 | 424404.003 | 4138336.859 | 28.70 |
| T3 | 424386.649 | 4138313.998 | 4.76 |
| T4 | 424382.107 | 4138315.433 | 14.40 |
| T5 | 424373.121 | 4138326.691 | 17.94 |
| T6 | 424377.685 | 4138344.039 | 52.42 |
| T7 | 424409.824 | 4138385.450 | 32.47 |
| T8 | 424427.903 | 4138358.478 | 24.89 |

ΟΤ 6.14 E= 4756.66 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424494.662 | 4138412.873 | 12.57 |
| T2 | 424483.716 | 4138406.688 | 14.24 |
| T3 | 424472.523 | 4138397.878 | 49.43 |
| T4 | 424435.485 | 4138365.151 | 30.24 |
| T5 | 424419.507 | 4138390.820 | 26.02 |
| T6 | 424425.815 | 4138416.058 | 72.52 |
| T7 | 424482.799 | 4138460.912 | 29.33 |
| T8 | 424512.116 | 4138460.164 | 27.41 |
| T9 | 424518.658 | 4138433.545 | 13.56 |
| T10 | 424514.986 | 4138420.496 | 6.44 |
| T11 | 424508.813 | 4138418.656 | 15.29 |

OT 6.15 E= 3622.19 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424477.009 | 4138392.501 | 13.51 |
| T2 | 424487.625 | 4138400.857 | 11.60 |
| T3 | 424497.720 | 4138406.561 | 14.50 |
| T4 | 424511.142 | 4138412.046 | 19.85 |
| T5 | 424530.168 | 4138417.716 | 34.01 |
| T6 | 424538.702 | 4138384.791 | 78.92 |
| T7 | 424468.914 | 4138347.950 | 23.33 |
| T8 | 424451.542 | 4138332.381 | 28.17 |
| T9 | 424435.768 | 4138355.725 | 55.26 |

KX 6.16 E= 608.53 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424423.006 | 4138326.802 | 11.49 |
| T2 | 424413.348 | 4138333.026 | 2.02 |
| T3 | 424414.681 | 4138334.547 | 3.01 |
| T4 | 424416.465 | 4138336.966 | 21.83 |
| T5 | 424432.123 | 4138352.182 | 27.97 |
| T6 | 424447.783 | 4138329.012 | 14.88 |
| T7 | 424436.700 | 4138319.080 | 7.97 |
| T8 | 424428.758 | 4138318.363 | 10.21 |

KX 6.17 E= 21274.01 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424548.044 | 4138242.946 | 14.15 |
| T2 | 424554.820 | 4138230.522 | 8.99 |
| T3 | 424563.803 | 4138230.102 | 8.16 |
| T4 | 424571.563 | 4138227.570 | 17.23 |
| T5 | 424578.356 | 4138211.733 | 80.17 |
| T6 | 424587.666 | 4138132.102 | 50.18 |
| T7 | 424596.195 | 4138082.654 | 9.87 |
| T8 | 424594.625 | 4138072.915 | 33.94 |
| T9 | 424565.588 | 4138090.485 | 17.38 |
| T10 | 424566.438 | 4138107.846 | 45.11 |
| T11 | 424562.831 | 4138152.807 | 26.08 |
| T12 | 424536.748 | 4138152.599 | 8.53 |
| T13 | 424536.860 | 4138144.072 | 14.40 |
| T14 | 424540.100 | 4138130.040 | 5.79 |
| T15 | 424540.978 | 4138124.315 | 7.64 |
| T16 | 424541.581 | 4138116.695 | 5.31 |
| T17 | 424541.792 | 4138111.394 | 17.52 |
| T18 | 424528.567 | 4138122.880 | 6.41 |
| T19 | 424524.230 | 4138127.601 | 10.18 |
| T20 | 424516.407 | 4138134.116 | 42.81 |
| T21 | 424482.042 | 4138159.652 | 6.50 |
| T22 | 424483.391 | 4138166.011 | 30.06 |
| T23 | 424481.767 | 4138196.025 | 29.95 |
| T24 | 424480.256 | 4138225.938 | 23.94 |
| T25 | 424475.683 | 4138249.440 | 26.91 |
| T26 | 424502.593 | 4138249.023 | 47.48 |
| T27 | 424499.600 | 4138296.412 | 46.24 |
| T28 | 424495.773 | 4138342.488 | 17.50 |
| T29 | 424478.323 | 4138341.213 | 18.30 |
| T30 | 424479.686 | 4138322.960 | 34.70 |
| T31 | 424445.128 | 4138319.841 | 35.71 |
| T32 | 424471.660 | 4138343.746 | 82.37 |
| T33 | 424544.572 | 4138382.073 | 43.30 |
| T34 | 424533.708 | 4138423.988 | 6.19 |
| T35 | 424527.773 | 4138422.219 | 1.57 |
| T36 | 424526.463 | 4138423.087 | 2.74 |
| T37 | 424523.737 | 4138423.358 | 3.39 |
| T38 | 424521.761 | 4138426.114 | 7.63 |
| T39 | 424523.828 | 4138433.459 | 32.55 |
| T40 | 424516.060 | 4138465.066 | 34.12 |
| T41 | 424481.949 | 4138465.935 | 28.08 |
| T42 | 424508.220 | 4138475.855 | 25.69 |
| T43 | 424533.033 | 4138469.193 | 14.06 |
| T44 | 424536.685 | 4138455.621 | 16.87 |
| T45 | 424538.031 | 4138438.809 | 11.64 |
| T46 | 424548.475 | 4138433.681 | 10.13 |
| T47 | 424552.371 | 4138424.327 | 45.31 |
| T48 | 424565.365 | 4138380.917 | 15.67 |
| T49 | 424550.127 | 4138377.253 | 52.06 |
| T50 | 424558.850 | 4138325.929 | 20.58 |
| T51 | 424562.147 | 4138305.617 | 29.32 |
| T52 | 424565.573 | 4138276.503 | 22.94 |
| T53 | 424542.756 | 4138274.170 | 31.67 |

KX 6.18 E= 151.82 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424385.488 | 4138372.009 | 15.61 |
| T2 | 424396.028 | 4138383.516 | 11.71 |
| T3 | 424406.272 | 4138389.197 | 39.88 |
| T4 | 424381.906 | 4138357.632 | 0.63 |
| T5 | 424381.286 | 4138357.495 | 15.11 |

KX 6.19 E= 165.03 μ²

| | | | |
|---|---|---|---|
| T1 | 424441.597 | 4138441.699 | 14.85 |
| T2 | 424454.967 | 4138448.152 | 30.02 |
| T3 | 424479.850 | 4138464.954 | 73.17 |
| T4 | 424422.357 | 4138419.699 | 29.23 |

KX 6.20 E= 195.02 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424428.406 | 4138473.999 | 21.63 |
| T2 | 424443.552 | 4138458.554 | 6.05 |
| T3 | 424438.589 | 4138455.102 | 32.10 |
| T4 | 424417.291 | 4138479.120 | 3.90 |
| T5 | 424416.812 | 4138482.989 | 4.96 |
| T6 | 424414.786 | 4138487.517 | 8.98 |
| T7 | 424408.196 | 4138493.618 | 1.22 |
| T8 | 424409.030 | 4138494.509 | 28.22 |

KX 6.21 E= 478.51 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424422.002 | 4138517.615 | 5.25 |
| T2 | 424425.048 | 4138513.342 | 24.72 |
| T3 | 424409.030 | 4138494.509 | 1.22 |
| T4 | 424408.196 | 4138493.618 | 1.03 |
| T5 | 424407.407 | 4138494.279 | 18.17 |
| T6 | 424395.684 | 4138508.167 | 24.83 |
| T7 | 424412.585 | 4138526.362 | 12.85 |

KX 6.22 E= 4101.50 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424537.329 | 4138531.695 | 4.00 |
| T2 | 424540.640 | 4138529.450 | 8.66 |
| T3 | 424545.657 | 4138522.394 | 27.38 |
| T4 | 424525.127 | 4138504.275 | 7.29 |
| T5 | 424518.328 | 4138501.645 | 7.32 |
| T6 | 424511.282 | 4138503.614 | 9.12 |
| T7 | 424503.327 | 4138508.063 | 8.56 |
| T8 | 424495.038 | 4138510.204 | 58.97 |
| T9 | 424447.764 | 4138545.460 | 14.35 |
| T10 | 424437.544 | 4138555.537 | 19.94 |
| T11 | 424422.140 | 4138568.202 | 41.16 |
| T12 | 424389.028 | 4138592.644 | 27.37 |
| T13 | 424374.161 | 4138569.665 | 9.00 |
| T14 | 424369.510 | 4138561.962 | 15.13 |
| T15 | 424380.984 | 4138552.108 | 7.18 |
| T16 | 424387.111 | 4138548.365 | 26.21 |
| T17 | 424407.123 | 4138531.436 | 7.46 |
| T18 | 424412.585 | 4138526.362 | 24.83 |
| T19 | 424395.684 | 4138508.167 | 11.17 |
| T20 | 424397.615 | 4138519.171 | 6.14 |
| T21 | 424397.210 | 4138525.293 | 5.43 |
| T22 | 424395.222 | 4138530.348 | 4.74 |
| T23 | 424392.369 | 4138534.132 | 33.79 |
| T24 | 424367.986 | 4138557.521 | 4.02 |
| T25 | 424366.919 | 4138561.399 | 3.24 |
| T26 | 424368.245 | 4138564.354 | 35.15 |
| T27 | 424387.527 | 4138593.741 | 2.26 |
| T28 | 424389.379 | 4138595.030 | 2.51 |
| T29 | 424391.889 | 4138594.893 | 59.71 |
| T30 | 424441.098 | 4138561.066 | 59.41 |
| T31 | 424487.584 | 4138524.072 | 4.41 |
| T32 | 424487.074 | 4138519.697 | 5.24 |
| T33 | 424491.195 | 4138516.464 | 9.28 |
| T34 | 424500.397 | 4138517.651 | 35.27 |
| T35 | 424522.346 | 4138545.264 | 100.69 |
| T36 | 424449.399 | 4138614.673 | 112.96 |
| T37 | 424356.319 | 4138678.681 | 3.40 |
| T38 | 424355.208 | 4138681.896 | 19.22 |
| T39 | 424374.189 | 4138678.871 | 45.34 |
| T40 | 424411.899 | 4138653.695 | 25.13 |
| T41 | 424432.394 | 4138639.161 | 13.57 |
| T42 | 424443.422 | 4138631.261 | 11.86 |
| T43 | 424452.180 | 4138623.260 | 22.62 |
| T44 | 424467.901 | 4138606.994 | 7.90 |
| T45 | 424472.933 | 4138600.910 | 19.55 |
| T46 | 424485.794 | 4138586.185 | 16.70 |
| T47 | 424498.281 | 4138575.099 | 13.45 |
| T48 | 424506.896 | 4138564.774 | 19.41 |
| T49 | 424519.147 | 4138549.713 | 25.60 |

OT 4.12 E= 3254.55 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424104.364 | 4138350.070 | 32.35 |
| T2 | 424133.443 | 4138364.251 | 45.41 |
| T3 | 424159.857 | 4138327.308 | 9.14 |
| T4 | 424152.790 | 4138321.513 | 6.39 |
| T5 | 424147.295 | 4138318.262 | 10.35 |
| T6 | 424137.848 | 4138314.023 | 8.99 |
| T7 | 424129.350 | 4138311.079 | 12.01 |
| T8 | 424117.962 | 4138307.257 | 15.73 |
| T9 | 424103.704 | 4138300.617 | 8.76 |
| T10 | 424096.401 | 4138295.772 | 5.74 |
| T11 | 424092.042 | 4138292.032 | 34.72 |
| T12 | 424070.804 | 4138319.496 | 45.40 |

OT 4.13 E= 3269.61 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424231.666 | 4138369.698 | 19.30 |
| T2 | 424214.343 | 4138361.179 | 13.51 |
| T3 | 424201.689 | 4138356.437 | 36.66 |
| T4 | 424188.822 | 4138390.763 | 38.37 |
| T5 | 424167.752 | 4138422.831 | 45.16 |
| T6 | 424207.099 | 4138444.989 | 78.24 |
| T7 | 424241.652 | 4138374.796 | 11.21 |

OT 4.14 E= 4802.96 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424202.725 | 4138346.152 | 16.30 |
| T2 | 424217.985 | 4138351.865 | 20.30 |
| T3 | 424236.212 | 4138360.792 | 11.85 |
| T4 | 424246.765 | 4138366.178 | 42.93 |
| T5 | 424270.553 | 4138330.438 | 63.44 |
| T6 | 424221.472 | 4138290.251 | 30.33 |
| T7 | 424193.653 | 4138278.157 | 49.91 |
| T8 | 424166.729 | 4138320.186 | 15.98 |
| T9 | 424178.606 | 4138330.879 | 13.48 |
| T10 | 424189.171 | 4138339.243 | 9.71 |
| T11 | 424197.649 | 4138343.984 | 5.52 |

KX 4.15 E= 1639.11 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424022.176 | 4138269.853 | 9.72 |
| T2 | 424019.301 | 4138279.140 | 7.02 |
| T3 | 424016.576 | 4138285.604 | 5.19 |
| T4 | 424015.328 | 4138290.600 | 5.19 |
| T5 | 424016.240 | 4138295.668 | 32.11 |
| T6 | 424033.180 | 4138322.945 | 26.74 |
| T7 | 424057.174 | 4138311.137 | 27.86 |
| T8 | 424036.578 | 4138292.373 | 36.70 |
| T9 | 424068.677 | 4138274.580 | 10.44 |
| T10 | 424059.144 | 4138270.319 | 11.92 |
| T11 | 424047.754 | 4138266.802 | 13.53 |
| T12 | 424034.397 | 4138264.629 | 4.43 |
| T13 | 424030.011 | 4138264.043 | 5.40 |
| T14 | 424024.915 | 4138265.358 | 5.40 |

KX 4.21 E= 15321.86 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424062.823 | 4138261.013 | 10.44 |
| T2 | 424072.386 | 4138265.206 | 10.16 |
| T3 | 424081.186 | 4138270.288 | 16.14 |
| T4 | 424093.794 | 4138280.359 | 11.40 |
| T5 | 424102.444 | 4138287.781 | 7.59 |
| T6 | 424108.768 | 4138291.976 | 13.96 |
| T7 | 424121.424 | 4138297.871 | 11.76 |
| T8 | 424132.577 | 4138301.614 | 9.29 |
| T9 | 424141.351 | 4138304.654 | 11.82 |
| T10 | 424152.131 | 4138309.503 | 7.40 |
| T11 | 424158.501 | 4138313.272 | 7.71 |
| T12 | 424164.466 | 4138318.157 | 51.98 |
| T13 | 424192.505 | 4138274.387 | 33.31 |
| T14 | 424223.050 | 4138287.666 | 66.57 |
| T15 | 424274.556 | 4138329.838 | 45.13 |
| T16 | 424249.552 | 4138367.406 | 27.76 |
| T17 | 424275.626 | 4138376.942 | 16.29 |
| T18 | 424287.532 | 4138365.819 | 41.45 |
| T19 | 424316.254 | 4138335.931 | 16.75 |
| T20 | 424329.245 | 4138325.355 | 36.29 |
| T21 | 424297.010 | 4138308.678 | 35.63 |
| T22 | 424263.002 | 4138298.035 | 15.50 |
| T23 | 424252.037 | 4138287.075 | 23.35 |
| T24 | 424236.089 | 4138270.015 | 11.29 |
| T25 | 424228.866 | 4138261.341 | 6.68 |
| T26 | 424224.224 | 4138256.535 | 15.93 |
| T27 | 424211.132 | 4138247.456 | 11.76 |
| T28 | 424199.810 | 4138244.259 | 10.61 |
| T29 | 424189.273 | 4138242.997 | 16.28 |
| T30 | 424173.192 | 4138245.516 | 6.06 |
| T31 | 424167.146 | 4138245.865 | 4.82 |
| T32 | 424163.653 | 4138249.189 | 17.48 |
| T33 | 424147.245 | 4138255.219 | 16.54 |
| T34 | 424130.887 | 4138252.797 | 18.01 |
| T35 | 424113.877 | 4138246.889 | 9.97 |
| T36 | 424105.137 | 4138242.085 | 17.40 |
| T37 | 424095.390 | 4138227.671 | 14.15 |
| T38 | 424089.860 | 4138214.644 | 21.53 |
| T39 | 424076.206 | 4138197.998 | 30.80 |
| T40 | 424054.713 | 4138175.932 | 4.03 |
| T41 | 424050.756 | 4138176.709 | 10.54 |
| T42 | 424040.640 | 4138179.664 | 3.88 |
| T43 | 424036.971 | 4138180.922 | 1.81 |
| T44 | 424035.332 | 4138181.699 | 12.05 |
| T45 | 424026.418 | 4138189.617 | 12.05 |
| T46 | 424022.320 | 4138200.814 | 10.47 |
| T47 | 424021.992 | 4138211.278 | 5.89 |
| T48 | 424021.950 | 4138217.170 | 29.97 |
| T49 | 424022.975 | 4138247.126 | 4.91 |
| T50 | 424024.784 | 4138251.587 | 4.91 |
| T51 | 424029.046 | 4138253.825 | 10.02 |
| T52 | 424038.978 | 4138255.148 | 11.17 |
| T53 | 424049.983 | 4138257.045 | 13.44 |

KX 4.22 E= 19984.92 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 424171.743 | 4138237.480 | 13.76 |
| T2 | 424185.497 | 4138237.980 | 6.86 |
| T3 | 424192.330 | 4138237.344 | 6.12 |
| T4 | 424198.449 | 4138237.292 | 10.14 |
| T5 | 424208.301 | 4138239.707 | 9.61 |
| T6 | 424217.029 | 4138243.728 | 10.36 |
| T7 | 424225.502 | 4138249.681 | 21.95 |
| T8 | 424240.639 | 4138265.579 | 19.73 |
| T9 | 424256.994 | 4138276.616 | 18.43 |
| T10 | 424270.835 | 4138288.783 | 11.56 |
| T11 | 424281.400 | 4138293.477 | 15.53 |
| T12 | 424296.554 | 4138296.891 | 15.38 |
| T13 | 424311.012 | 4138302.140 | 29.20 |
| T14 | 424336.302 | 4138316.735 | 6.06 |
| T15 | 424342.349 | 4138317.045 | 1.95 |
| T16 | 424343.994 | 4138316.002 | 24.81 |
| T17 | 424361.230 | 4138298.161 | 9.01 |
| T18 | 424369.274 | 4138302.224 | 3.09 |
| T19 | 424370.438 | 4138305.085 | 21.90 |
| T20 | 424390.268 | 4138295.797 | 12.11 |
| T21 | 424398.560 | 4138286.977 | 19.99 |
| T22 | 424407.753 | 4138269.225 | 53.56 |
| T23 | 424356.911 | 4138252.379 | 60.06 |
| T24 | 424298.833 | 4138237.094 | 16.55 |
| T25 | 424282.716 | 4138233.354 | 4.59 |
| T26 | 424280.568 | 4138237.411 | 19.33 |
| T27 | 424261.386 | 4138235.038 | 37.47 |
| T28 | 424224.923 | 4138226.424 | 20.38 |
| T29 | 424230.991 | 4138206.964 | 35.60 |
| T30 | 424265.832 | 4138214.260 | 25.78 |
| T31 | 424291.076 | 4138219.500 | 9.48 |
| T32 | 424300.043 | 4138222.587 | 24.41 |
| T33 | 424324.373 | 4138224.542 | 37.31 |
| T34 | 424361.523 | 4138227.967 | 22.19 |
| T35 | 424383.633 | 4138229.865 | 10.04 |
| T36 | 424393.579 | 4138231.225 | 22.09 |
| T37 | 424415.656 | 4138231.981 | 39.95 |
| T38 | 424431.300 | 4138195.227 | 3.20 |
| T39 | 424430.902 | 4138192.203 | 3.20 |
| T40 | 424428.064 | 4138191.090 | 26.41 |
| T41 | 424401.984 | 4138195.280 | 44.54 |
| T42 | 424358.350 | 4138204.191 | 40.43 |
| T43 | 424318.287 | 4138209.636 | 9.62 |
| T44 | 424308.707 | 4138208.725 | 75.76 |
| T45 | 424234.238 | 4138194.798 | 34.34 |
| T46 | 424202.811 | 4138180.961 | 17.97 |
| T47 | 424184.841 | 4138180.573 | 30.93 |
| T48 | 424154.387 | 4138185.989 | 26.18 |
| T49 | 424128.204 | 4138186.023 | 19.27 |
| T50 | 424109.123 | 4138188.713 | 13.23 |
| T51 | 424096.180 | 4138191.452 | 11.99 |
| T52 | 424084.708 | 4138187.963 | 5.97 |
| T53 | 424079.519 | 4138185.003 | 10.09 |
| T54 | 424085.765 | 4138192.922 | 21.04 |
| T55 | 424097.938 | 4138210.081 | 15.71 |
| T56 | 424104.394 | 4138224.406 | 23.95 |
| T57 | 424122.355 | 4138240.253 | 10.97 |
| T58 | 424133.083 | 4138242.541 | 16.17 |
| T59 | 424149.249 | 4138242.100 | 9.63 |
| T60 | 424158.870 | 4138242.474 | 13.81 |

KX 4.16 E= 19053.29 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| T1 | 423930.395 | 4138449.799 | 9.62 |
| T2 | 423939.909 | 4138448.391 | 24.05 |
| T3 | 423963.279 | 4138442.718 | 14.38 |
| T4 | 423976.425 | 4138436.881 | 47.36 |
| T5 | 424020.915 | 4138420.651 | 9.00 |
| T6 | 424028.397 | 4138415.649 | 16.00 |
| T7 | 424021.009 | 4138401.457 | 14.59 |
| T8 | 424008.284 | 4138394.313 | 10.63 |
| T9 | 423998.819 | 4138389.465 | 14.64 |
| T10 | 423989.055 | 4138378.551 | 3.76 |
| T11 | 423989.935 | 4138374.896 | 5.42 |
| T12 | 423991.051 | 4138369.596 | 6.90 |
| T13 | 423995.788 | 4138364.582 | 7.61 |
| T14 | 424002.282 | 4138360.607 | 10.47 |
| T15 | 424012.665 | 4138359.282 | 2.02 |
| T16 | 424013.503 | 4138361.124 | 29.80 |
| T17 | 424042.479 | 4138354.178 | 12.30 |
| T18 | 424053.864 | 4138349.513 | 13.85 |
| T19 | 424067.563 | 4138351.551 | 10.54 |
| T20 | 424074.050 | 4138359.856 | 3.75 |
| T21 | 424077.457 | 4138361.430 | 6.20 |
| T22 | 424076.908 | 4138367.608 | 20.01 |
| T23 | 424066.158 | 4138384.486 | 21.00 |
| T24 | 424049.265 | 4138396.957 | 10.47 |
| T25 | 424043.603 | 4138405.766 | 10.60 |
| T26 | 424040.082 | 4138415.762 | 17.33 |
| T27 | 424047.379 | 4138431.484 | 6.10 |
| T28 | 424052.926 | 4138434.021 | 7.00 |
| T29 | 424058.421 | 4138429.687 | 51.82 |
| T30 | 424087.557 | 4138386.838 | 26.11 |
| T31 | 424111.751 | 4138396.644 | 12.12 |
| T32 | 424123.020 | 4138401.097 | 16.49 |
| T33 | 424131.408 | 4138386.896 | 11.12 |
| T34 | 424140.179 | 4138380.066 | 18.50 |
| T35 | 424145.212 | 4138362.264 | 3.61 |
| T36 | 424148.269 | 4138360.347 | 11.86 |
| T37 | 424157.718 | 4138367.507 | 12.30 |
| T38 | 424168.118 | 4138374.070 | 16.61 |
| T39 | 424181.228 | 4138384.265 | 60.44 |
| T40 | 424141.430 | 4138429.758 | 13.11 |
| T41 | 424130.682 | 4138422.258 | 20.42 |
| T42 | 424112.503 | 4138412.955 | 24.37 |
| T43 | 424092.986 | 4138427.540 | 10.64 |
| T44 | 424089.372 | 4138437.550 | 20.26 |
| T45 | 424098.265 | 4138455.754 | 26.07 |
| T46 | 424107.412 | 4138480.171 | 9.14 |
| T47 | 424111.637 | 4138488.274 | 12.68 |
| T48 | 424118.922 | 4138498.653 | 15.19 |
| T49 | 424125.643 | 4138485.032 | 16.41 |
| T50 | 424131.620 | 4138469.745 | 35.19 |
| T51 | 424154.879 | 4138443.341 | 99.52 |
| T52 | 424239.985 | 4138494.925 | 0.00 |
| T53 | 424239.984 | 4138494.927 | 1.84 |
| T54 | 424241.557 | 4138495.880 | 16.32 |
| T55 | 424249.268 | 4138481.492 | 4.66 |
| T56 | 424249.472 | 4138476.914 | 4.66 |
| T57 | 424246.883 | 4138473.131 | 94.84 |
| T58 | 424164.246 | 4138426.595 | 1.64 |
| T59 | 424163.284 | 4138425.325 | 1.64 |
| T60 | 424163.556 | 4138423.754 | 41.11 |
| T61 | 424186.131 | 4138389.396 | 36.32 |
| T62 | 424198.880 | 4138355.384 | 5.94 |
| T63 | 424193.418 | 4138353.051 | 11.16 |
| T64 | 424183.673 | 4138347.607 | 14.88 |
| T65 | 424171.993 | 4138338.381 | 13.40 |
| T66 | 424162.031 | 4138329.413 | 47.50 |
| T67 | 424134.408 | 4138368.059 | 35.32 |
| T68 | 424102.662 | 4138352.578 | 53.48 |
| T69 | 424063.131 | 4138316.564 | 74.77 |
| T70 | 423996.043 | 4138349.580 | 1.40 |
| T71 | 423994.887 | 4138350.366 | 1.40 |
| T72 | 423993.994 | 4138351.441 | 13.21 |
| T73 | 423987.063 | 4138362.682 | 1.40 |
| T74 | 423986.504 | 4138363.959 | 1.40 |
| T75 | 423986.319 | 4138365.340 | 45.56 |
| T76 | 423986.630 | 4138410.895 | 8.20 |
| T77 | 423978.428 | 4138410.933 | 12.70 |
| T78 | 423971.518 | 4138400.279 | 92.41 |
| T79 | 423879.210 | 4138404.556 | 3.66 |
| T80 | 423875.931 | 4138405.990 | 3.66 |
| T81 | 423874.451 | 4138409.249 | 20.63 |
| T82 | 423873.210 | 4138429.840 | 20.65 |
| T83 | 423893.678 | 4138432.602 | 20.94 |
| T84 | 423898.317 | 4138453.026 | 15.47 |
| T85 | 423913.698 | 4138451.331 | 16.77 |

KX 4.29 E= 2662.68 μ²

| | | | |
|---|---|---|---|
| T1 | 424241.343 | 4138418.937 | 22.02 |
| T2 | 424254.496 | 4138401.277 | 8.44 |
| T3 | 424259.861 | 4138394.761 | 24.27 |
| T4 | 424244.364 | 4138376.085 | 78.45 |
| T5 | 424209.830 | 4138446.527 | 45.47 |
| T6 | 424249.454 | 4138468.840 | 4.59 |
| T7 | 424253.955 | 4138469.054 | 4.59 |
| T8 | 424257.635 | 4138466.454 | 16.11 |
| T9 | 424265.555 | 4138452.425 | 12.76 |
| T10 | 424273.041 | 4138442.088 | 39.25 |

## ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 04 E= 8018.08 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 2117 | 424355.650 | 4138339.017 | 46.18 |
| 2118 | 424376.295 | 4138380.329 | 11.85 |
| 2119 | 424383.160 | 4138389.986 | 23.30 |
| 2120 | 424401.211 | 4138404.725 | 41.56 |
| 2121 | 424419.697 | 4138441.945 | 48.02 |
| 2122 | 424459.104 | 4138469.390 | 50.30 |
| 2116 | 424506.313 | 4138486.741 | 18.15 |
| 2115 | 424517.245 | 4138501.226 | 8.45 |
| 4168 | 424525.127 | 4138504.275 | 31.88 |
| 2126 | 424549.025 | 4138525.368 | 27.83 |
| 2127 | 424566.568 | 4138546.968 | 6.10 |
| 2128 | 424566.568 | 4138553.067 | 9.38 |
| 2129 | 424571.653 | 4138560.945 | 7.59 |
| 2130 | 424579.038 | 4138559.183 | 6.46 |
| 2131 | 424579.717 | 4138552.760 | 10.66 |
| 2132 | 424575.021 | 4138543.187 | 10.78 |
| 2133 | 424574.156 | 4138532.441 | 24.24 |
| 2134 | 424556.073 | 4138516.296 | 7.41 |
| 2135 | 424552.141 | 4138510.013 | 10.98 |
| 2136 | 424542.524 | 4138504.719 | 22.50 |
| 2137 | 424527.869 | 4138487.651 | 14.98 |
| 2138 | 424514.337 | 4138481.228 | 8.14 |
| 2139 | 424508.220 | 4138475.855 | 29.65 |
| 2140 | 424480.486 | 4138465.383 | 30.79 |
| 2141 | 424454.967 | 4138448.152 | 14.85 |
| 2142 | 424441.597 | 4138441.699 | 30.90 |
| 2143 | 424421.257 | 4138418.441 | 25.05 |
| 2144 | 424415.183 | 4138394.139 | 21.90 |
| 2145 | 424396.028 | 4138383.516 | 15.61 |
| 2146 | 424385.488 | 4138372.009 | 15.11 |
| 2147 | 424381.286 | 4138357.495 | 13.94 |
| 2148 | 424373.089 | 4138346.220 | 17.24 |
| 2149 | 424368.702 | 4138329.544 | 18.96 |
| 2150 | 424353.973 | 4138317.600 | 17.69 |
| 2151 | 424336.302 | 4138316.735 | 29.20 |
| 2152 | 424311.012 | 4138302.140 | 15.38 |
| 2153 | 424296.554 | 4138296.891 | 15.53 |
| 2154 | 424281.400 | 4138293.477 | 11.56 |
| 2155 | 424270.835 | 4138288.783 | 18.43 |
| 4446 | 424256.994 | 4138276.616 | 19.73 |
| 2157 | 424240.639 | 4138265.579 | 11.82 |
| 2158 | 424232.492 | 4138257.016 | 10.13 |
| 2159 | 424225.502 | 4138249.681 | 10.36 |
| 2160 | 424217.029 | 4138243.728 | 9.61 |
| 2161 | 424208.301 | 4138239.707 | 10.14 |
| 2162 | 424198.449 | 4138237.292 | 6.12 |
| 2163 | 424192.330 | 4138237.344 | 6.86 |
| 2164 | 424185.497 | 4138237.980 | 13.76 |
| 2165 | 424171.743 | 4138237.480 | 13.81 |
| 2166 | 424158.870 | 4138242.474 | 9.63 |
| 2167 | 424149.249 | 4138242.100 | 16.17 |
| 2168 | 424133.083 | 4138242.541 | 10.97 |
| 2169 | 424122.355 | 4138240.253 | 23.95 |
| 2170 | 424104.394 | 4138224.406 | 15.71 |
| 4634 | 424097.938 | 4138210.081 | 21.04 |
| 2172 | 424085.765 | 4138192.922 | 28.98 |
| 2173 | 424067.821 | 4138170.172 | 17.75 |
| 2096 | 424050.105 | 4138171.200 | 37.41 |
| 2097 | 424076.206 | 4138197.998 | 21.53 |
| 2098 | 424089.860 | 4138214.644 | 14.15 |
| 2099 | 424095.390 | 4138227.671 | 17.40 |
| 2100 | 424105.137 | 4138242.085 | 9.97 |
| 2101 | 424113.877 | 4138246.889 | 18.01 |
| 2102 | 424130.887 | 4138252.797 | 16.54 |
| 2103 | 424147.245 | 4138255.219 | 17.48 |
| 2104 | 424163.653 | 4138249.189 | 4.82 |
| 2105 | 424167.146 | 4138245.865 | 6.06 |
| 2106 | 424173.192 | 4138245.516 | 16.28 |
| 2107 | 424189.273 | 4138242.997 | 10.61 |
| 2108 | 424199.810 | 4138244.259 | 11.76 |
| 2109 | 424211.132 | 4138247.456 | 15.93 |
| 2110 | 424224.224 | 4138256.535 | 6.68 |
| 2111 | 424228.866 | 4138261.341 | 11.29 |
| 2112 | 424236.089 | 4138270.015 | 23.35 |
| 2113 | 424252.037 | 4138287.075 | 15.50 |
| 2114 | 424263.002 | 4138298.035 | 35.63 |
| 2115 | 424297.010 | 4138308.678 | 36.21 |
| 2116 | 424329.152 | 4138325.346 | 29.82 |

04240-41382/1

ΟΤ-10 ΑΘΛ,ΚΑ,ΠΕ,ΧΣΚ,ΕΚ,Ε/Α

ΟΤ-10.1 ΧΣ

ΟΤ-11.1 ΧΣ

ΟΤ-11.2 ΚΧ

Δ ΟΤ-11 ΧΣΚ,ΠΕ,ΕΚ,Ε/Α,ΑΘΛ

Β ΟΤ-9 ΞΕΝ, ΚΑ

ΟΤ-9.1 ΚΧ

ΟΤ-9.2 ΚΧ

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΟΤ-4.29 ΚΧ

Α-4 ΟΤ-4.13 ΠΚ

ΟΤ-4.16 ΚΧ

Α-4 ΟΤ-4.12 ΠΚ

Α-4 ΟΤ-4.14 ΠΚ

ΟΤ-4.15 ΚΧ

ΟΤ-4.21 ΚΧ

ΟΤ-4.22 ΚΧ

πεζόδρομος

4138800 4138700 4138600 4138500 4138400 4138300 4138200

424000 424100 424200

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0.9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00φ 00 00"

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός

Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός

Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )

Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το

αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος


N
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΟΤ-5.12
ΚΧ
Α-5
ΟΤ-5.5
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.3
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.2
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.1
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.6
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.5
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.4
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.8
ΠΚ
ΟΤ-6.21
ΧΣ
ΟΤ-6.20
ΚΧ
ΟΤ-6.22
ΚΧ
Ρεμα "Πουσιγκόρο"
ΦΕΚ-126/Δ/2009
Α-6
ΟΤ-6.7
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.9
ΠΚ
ΟΤ-6.19
ΚΧ
Α-6
ΟΤ-6.10
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.12
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.14
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.11
ΠΚ
ΟΤ-6.16
Α-6
ΟΤ-6.15
ΠΚ
Α-6
ΟΤ-6.13
ΠΚ
ΟΤ-6.18
ΧΣ
Ρεμα "Πουσιγκόρο"
ΦΕΚ-342/Δ/2016
ΟΤ-6.17
ΚΧ
πεζόδρομος
424300
424400
424500
424600
424700
0 10 25 50 100
ΕΘΕΩΡΗΘΗ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠ
Τοπογράφος Μη

N

424800

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

1 04208-41406/1
2 04208-41400/1

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 04216-41394/1 | 6 04224-41394/1 | 9 04232-41394/1 | 13 04240-41394/1 |
| 4 04216-41388/1 | 7 04224-41388/1 | 10 04232-41388/1 | 14 04240-41388/1 |
| 5 04216-41382/1 | 8 04224-41382/1 | 11 04232-41382/1 | 15 04240-41382/1 |
| | | 12 04232-41376/1 | 16 04240-41376/1 |

Το παρόν συνοδεύει την από 18.5.2018 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιολόγηση της Δημόσιας Περιουσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670/6.7.18
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ/ΥΠΕΝ
ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **I** | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **II** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | **IV** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | **III** | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ
Μελέτη Δικτύων Υποδομών και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates
Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **Ρ-15** | μελέτη: **ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ** | κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04240-41382/1 | φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
κωδ. εντύπου: | σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
κωδ. έργου: | ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ
εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 115 21 Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7223 454

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος Ενέργειας
Ο Δ/ντής
Θεόδωρος Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος

04240-41376/1

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 30%




### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Κωδικός: 04 E= 8018.08 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 2117 | 424355.650 | 4138339.017 | 46.18 |
| 2118 | 424376.295 | 4138380.329 | 11.85 |
| 2119 | 424383.160 | 4138389.986 | 23.30 |
| 2120 | 424401.211 | 4138404.725 | 41.56 |
| 2121 | 424419.697 | 4138441.945 | 48.02 |
| 2122 | 424459.104 | 4138469.390 | 50.30 |
| 2116 | 424506.313 | 4138486.741 | 18.15 |
| 2115 | 424517.245 | 4138501.226 | 8.45 |
| 4168 | 424525.127 | 4138504.275 | 31.88 |
| 2126 | 424549.025 | 4138525.368 | 27.83 |
| 2127 | 424566.568 | 4138546.968 | 6.10 |
| 2128 | 424566.568 | 4138553.067 | 9.38 |
| 2129 | 424571.653 | 4138560.945 | 7.59 |
| 2130 | 424579.038 | 4138559.183 | 6.46 |
| 2131 | 424579.717 | 4138552.760 | 10.66 |
| 2132 | 424575.021 | 4138543.187 | 10.78 |
| 2133 | 424574.156 | 4138532.441 | 24.24 |
| 2134 | 424556.073 | 4138516.296 | 7.41 |
| 2135 | 424552.141 | 4138510.013 | 10.98 |
| 2136 | 424542.524 | 4138504.719 | 22.50 |
| 2137 | 424527.869 | 4138487.651 | 14.98 |
| 2138 | 424514.337 | 4138481.228 | 8.14 |
| 2139 | 424508.220 | 4138475.855 | 29.65 |
| 2140 | 424480.486 | 4138465.383 | 30.79 |
| 2141 | 424454.967 | 4138448.152 | 14.85 |
| 2142 | 424441.597 | 4138441.699 | 30.90 |
| 2143 | 424421.257 | 4138418.441 | 25.05 |
| 2144 | 424415.183 | 4138394.139 | 21.90 |
| 2145 | 424396.028 | 4138383.516 | 15.61 |
| 2146 | 424385.488 | 4138372.009 | 15.11 |
| 2147 | 424381.286 | 4138357.495 | 13.94 |
| 2148 | 424373.089 | 4138346.220 | 17.24 |
| 2149 | 424368.702 | 4138329.544 | 18.96 |
| 2150 | 424353.973 | 4138317.600 | 17.69 |
| 2151 | 424336.302 | 4138316.735 | 29.20 |
| 2152 | 424311.012 | 4138302.140 | 15.38 |
| 2153 | 424296.554 | 4138296.891 | 15.53 |
| 2154 | 424281.400 | 4138293.477 | 11.56 |
| 2155 | 424270.835 | 4138288.783 | 18.43 |
| 4446 | 424256.994 | 4138276.616 | 19.73 |
| 2157 | 424240.639 | 4138265.579 | 11.82 |
| 2158 | 424232.492 | 4138257.016 | 10.13 |
| 2159 | 424225.502 | 4138249.681 | 10.36 |
| 2160 | 424217.029 | 4138243.728 | 9.61 |
| 2161 | 424208.301 | 4138239.707 | 10.14 |
| 2162 | 424198.449 | 4138237.292 | 6.12 |
| 2163 | 424192.330 | 4138237.344 | 6.86 |
| 2164 | 424185.497 | 4138237.980 | 13.76 |
| 2165 | 424171.743 | 4138237.480 | 13.81 |
| 2166 | 424158.870 | 4138242.474 | 9.63 |
| 2167 | 424149.249 | 4138242.100 | 16.17 |
| 2168 | 424133.083 | 4138242.541 | 10.97 |
| 2169 | 424122.355 | 4138240.253 | 23.95 |
| 2170 | 424104.394 | 4138224.406 | 15.71 |
| 4634 | 424097.938 | 4138210.081 | 21.04 |
| 2172 | 424085.765 | 4138192.922 | 28.98 |
| 2173 | 424067.821 | 4138170.172 | 17.75 |
| 2096 | 424050.105 | 4138171.200 | 37.41 |
| 2097 | 424076.206 | 4138197.998 | 21.53 |
| 2098 | 424089.860 | 4138214.644 | 14.15 |
| 2099 | 424095.390 | 4138227.671 | 17.40 |
| 2100 | 424105.137 | 4138242.085 | 9.97 |
| 2101 | 424113.877 | 4138246.889 | 18.01 |
| 2102 | 424130.887 | 4138252.797 | 16.54 |
| 2103 | 424147.245 | 4138255.219 | 17.48 |
| 2104 | 424163.653 | 4138249.189 | 4.82 |
| 2105 | 424167.146 | 4138245.865 | 6.06 |
| 2106 | 424173.192 | 4138245.516 | 16.28 |
| 2107 | 424189.273 | 4138242.997 | 10.61 |
| 2108 | 424199.810 | 4138244.259 | 11.76 |
| 2109 | 424211.132 | 4138247.456 | 15.93 |
| 2110 | 424224.224 | 4138256.535 | 6.68 |
| 2111 | 424228.866 | 4138261.341 | 11.29 |
| 2112 | 424236.089 | 4138270.015 | 23.35 |
| 2113 | 424252.037 | 4138287.075 | 15.50 |
| 2114 | 424263.002 | 4138298.035 | 35.63 |
| 2115 | 424297.010 | 4138308.678 | 36.21 |
| 2116 | 424329.152 | 4138325.346 | 29.82 |

### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κωδικός: 09 E= 36593.28 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 511 | 424478.323 | 4138341.213 | 18.30 |
| 512 | 424479.686 | 4138322.960 | 51.14 |
| 513 | 424428.758 | 4138318.363 | 10.21 |
| 514 | 424423.006 | 4138326.802 | 13.38 |
| 515 | 424411.760 | 4138334.050 | 32.54 |
| 516 | 424392.782 | 4138307.615 | 18.70 |
| 517 | 424377.711 | 4138318.681 | 14.26 |
| 518 | 424367.214 | 4138328.338 | 1.92 |
| 519 | 424368.702 | 4138329.544 | 17.24 |
| 520 | 424373.089 | 4138346.220 | 13.94 |
| 521 | 424381.286 | 4138357.495 | 15.11 |
| 522 | 424385.488 | 4138372.009 | 15.61 |
| 523 | 424396.028 | 4138383.516 | 21.90 |
| 524 | 424415.183 | 4138394.139 | 25.05 |
| 525 | 424421.257 | 4138418.441 | 30.90 |
| 526 | 424441.597 | 4138441.699 | 14.85 |
| 527 | 424454.967 | 4138448.152 | 30.79 |
| 528 | 424480.486 | 4138465.383 | 29.26 |
| 529 | 424507.907 | 4138475.580 | 25.93 |
| 530 | 424533.033 | 4138469.193 | 14.06 |
| 531 | 424536.685 | 4138455.621 | 16.87 |
| 532 | 424538.031 | 4138438.809 | 11.64 |
| 533 | 424548.475 | 4138433.681 | 10.13 |
| 534 | 424552.371 | 4138424.327 | 11.88 |
| 535 | 424555.721 | 4138412.927 | 33.43 |
| 536 | 424565.365 | 4138380.917 | 15.67 |
| 537 | 424550.127 | 4138377.253 | 52.06 |
| 538 | 424558.850 | 4138325.929 | 49.88 |
| 539 | 424565.573 | 4138276.503 | 22.94 |
| 540 | 424542.756 | 4138274.170 | 31.67 |
| 541 | 424548.044 | 4138242.946 | 14.15 |
| 542 | 424554.820 | 4138230.522 | 8.99 |
| 543 | 424563.803 | 4138230.102 | 8.16 |
| 544 | 424571.563 | 4138227.570 | 17.23 |
| 545 | 424578.356 | 4138211.733 | 35.46 |
| 546 | 424582.365 | 4138176.505 | 44.72 |
| 547 | 424587.666 | 4138132.102 | 15.37 |
| 548 | 424590.451 | 4138116.982 | 34.81 |
| 549 | 424596.195 | 4138082.654 | 9.87 |
| 550 | 424594.625 | 4138072.915 | 12.32 |
| 551 | 424583.924 | 4138079.016 | 21.63 |
| 552 | 424565.588 | 4138090.485 | 17.38 |
| 553 | 424566.438 | 4138107.846 | 45.11 |
| 554 | 424562.831 | 4138152.807 | 26.08 |
| 555 | 424536.748 | 4138152.599 | 8.53 |
| 556 | 424536.860 | 4138144.072 | 14.40 |
| 557 | 424540.100 | 4138130.040 | 5.79 |
| 558 | 424540.978 | 4138124.315 | 14.93 |
| 559 | 424541.871 | 4138109.416 | 9.48 |
| 560 | 424534.801 | 4138115.727 | 11.27 |
| 561 | 424524.845 | 4138121.007 | 11.99 |
| 562 | 424514.804 | 4138127.565 | 43.37 |
| 563 | 424480.998 | 4138154.734 | 11.53 |
| 564 | 424483.391 | 4138166.011 | 60.01 |
| 565 | 424480.256 | 4138225.938 | 23.94 |
| 566 | 424475.683 | 4138249.440 | 26.91 |
| 567 | 424502.593 | 4138249.023 | 93.71 |
| 568 | 424495.773 | 4138342.488 | 17.50 |

Κωδικός: 10 E= 22320.62 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 569 | 424171.743 | 4138237.480 | 13.76 |
| 570 | 424185.497 | 4138237.980 | 6.86 |
| 571 | 424192.330 | 4138237.344 | 6.12 |
| 572 | 424198.449 | 4138237.292 | 10.14 |
| 573 | 424208.301 | 4138239.707 | 9.61 |
| 574 | 424217.029 | 4138243.728 | 10.36 |
| 575 | 424225.502 | 4138249.681 | 10.13 |
| 576 | 424232.492 | 4138257.016 | 11.82 |
| 577 | 424240.639 | 4138265.579 | 19.73 |
| 578 | 424256.994 | 4138276.616 | 18.43 |
| 579 | 424270.835 | 4138288.783 | 11.56 |
| 580 | 424281.400 | 4138293.477 | 15.53 |
| 581 | 424296.554 | 4138296.891 | 15.38 |
| 582 | 424311.012 | 4138302.140 | 29.20 |
| 583 | 424336.302 | 4138316.735 | 6.06 |
| 584 | 424342.349 | 4138317.045 | 1.95 |
| 585 | 424343.994 | 4138316.002 | 24.81 |
| 586 | 424361.230 | 4138298.161 | 9.01 |
| 587 | 424369.274 | 4138302.224 | 8.10 |
| 588 | 424372.325 | 4138309.723 | 23.11 |
| 589 | 424393.256 | 4138299.919 | 13.67 |
| 590 | 424402.617 | 4138289.961 | 13.53 |
| 591 | 424409.266 | 4138278.176 | 8.08 |
| 592 | 424412.527 | 4138270.785 | 58.58 |
| 593 | 424356.911 | 4138252.379 | 60.06 |
| 594 | 424298.833 | 4138237.094 | 16.55 |
| 595 | 424282.716 | 4138233.354 | 4.59 |
| 596 | 424280.568 | 4138237.411 | 19.33 |
| 597 | 424261.386 | 4138235.038 | 37.47 |
| 598 | 424224.923 | 4138226.424 | 20.38 |
| 599 | 424230.991 | 4138206.964 | 35.60 |
| 600 | 424265.832 | 4138214.260 | 25.78 |
| 601 | 424291.076 | 4138219.500 | 9.48 |
| 602 | 424300.043 | 4138222.587 | 24.41 |
| 603 | 424324.373 | 4138224.542 | 37.31 |
| 604 | 424361.523 | 4138227.967 | 22.19 |
| 605 | 424383.633 | 4138229.865 | 10.04 |
| 606 | 424393.579 | 4138231.225 | 22.09 |
| 607 | 424415.656 | 4138231.981 | 5.61 |
| 608 | 424421.266 | 4138232.174 | 1.71 |
| 609 | 424421.728 | 4138230.524 | 47.07 |
| 610 | 424440.081 | 4138187.184 | 4.15 |
| 611 | 424436.871 | 4138184.548 | 36.28 |
| 612 | 424401.061 | 4138190.363 | 25.88 |
| 613 | 424375.793 | 4138195.964 | 18.53 |
| 614 | 424357.558 | 4138199.253 | 18.47 |
| 615 | 424339.272 | 4138201.820 | 17.95 |
| 616 | 424321.504 | 4138204.348 | 3.20 |
| 617 | 424318.314 | 4138204.616 | 8.96 |
| 618 | 424309.392 | 4138203.768 | 36.49 |
| 619 | 424273.491 | 4138197.236 | 21.40 |
| 620 | 424252.379 | 4138193.722 | 16.96 |
| 621 | 424235.822 | 4138190.032 | 34.86 |
| 622 | 424203.914 | 4138175.984 | 19.62 |
| 623 | 424184.303 | 4138175.560 | 26.92 |
| 624 | 424158.131 | 4138181.844 | 3.18 |
| 625 | 424155.070 | 4138180.988 | 12.97 |
| 626 | 424142.097 | 4138181.005 | 14.67 |
| 627 | 424127.426 | 4138181.080 | 14.40 |
| 628 | 424113.125 | 4138182.755 | 17.24 |
| 629 | 424096.241 | 4138186.244 | 9.97 |
| 630 | 424086.699 | 4138183.342 | 17.77 |
| 631 | 424071.265 | 4138174.538 | 23.41 |
| 632 | 424085.765 | 4138192.922 | 21.04 |
| 633 | 424097.938 | 4138210.081 | 15.71 |
| 634 | 424104.394 | 4138224.406 | 23.95 |
| 635 | 424122.355 | 4138240.253 | 10.97 |
| 636 | 424133.083 | 4138242.541 | 16.17 |
| 637 | 424149.249 | 4138242.100 | 9.63 |
| 638 | 424158.870 | 4138242.474 | 13.81 |

Κωδικός: 11 E= 170088.25 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 639 | 423644.774 | 4138289.629 | 6.58 |
| 640 | 423650.815 | 4138292.234 | 3.75 |
| 641 | 423653.904 | 4138294.357 | 5.73 |
| 642 | 423657.968 | 4138298.389 | 11.11 |
| 643 | 423664.327 | 4138307.500 | 4.49 |
| 644 | 423667.209 | 4138310.939 | 6.03 |
| 645 | 423672.014 | 4138314.584 | 3.69 |
| 646 | 423675.350 | 4138316.162 | 4.64 |
| 647 | 423679.830 | 4138317.374 | 3.88 |
| 648 | 423683.698 | 4138317.694 | 2.71 |
| 649 | 423686.399 | 4138317.539 | 3.84 |
| 650 | 423690.164 | 4138316.803 | 13.09 |
| 651 | 423702.872 | 4138313.658 | 5.13 |
| 652 | 423707.907 | 4138312.664 | 11.99 |
| 653 | 423719.253 | 4138308.791 | 16.10 |
| 654 | 423735.178 | 4138306.454 | 7.72 |
| 655 | 423742.849 | 4138305.628 | 7.55 |
| 656 | 423749.728 | 4138302.509 | 10.94 |
| 657 | 423760.444 | 4138300.295 | 11.09 |
| 658 | 423770.491 | 4138304.977 | 21.06 |
| 659 | 423787.305 | 4138317.653 | 13.34 |
| 660 | 423797.526 | 4138326.218 | 3.26 |
| 661 | 423800.417 | 4138327.732 | 7.12 |
| 662 | 423807.242 | 4138329.758 | 8.21 |
| 663 | 423811.076 | 4138322.497 | 20.83 |
| 664 | 423815.504 | 4138302.139 | 7.74 |
| 665 | 423820.674 | 4138296.380 | 8.72 |
| 666 | 423827.298 | 4138290.716 | 8.06 |
| 667 | 423833.850 | 4138286.023 | 6.07 |
| 668 | 423839.035 | 4138282.861 | 14.31 |
| 669 | 423850.998 | 4138275.010 | 12.26 |
| 670 | 423862.884 | 4138272.018 | 9.76 |
| 671 | 423872.566 | 4138270.796 | 10.82 |
| 672 | 423883.322 | 4138271.955 | 17.43 |
| 673 | 423899.905 | 4138277.326 | 23.54 |
| 674 | 423921.774 | 4138286.047 | 21.72 |
| 675 | 423941.655 | 4138294.796 | 13.25 |
| 676 | 423953.348 | 4138301.031 | 9.47 |
| 677 | 423962.500 | 4138303.459 | 11.48 |
| 678 | 423973.978 | 4138303.150 | 24.05 |
| 679 | 423996.562 | 4138294.881 | 9.25 |
| 680 | 424004.280 | 4138289.783 | 10.19 |
| 681 | 424010.837 | 4138281.982 | 11.47 |
| 682 | 424015.653 | 4138271.573 | 9.11 |
| 683 | 424016.176 | 4138262.483 | 19.44 |
| 684 | 424014.611 | 4138243.105 | 35.65 |
| 685 | 424014.416 | 4138207.460 | 2.78 |
| 686 | 424013.366 | 4138204.884 | 11.88 |
| 687 | 424013.041 | 4138193.006 | 8.47 |
| 688 | 424015.254 | 4138184.826 | 8.06 |
| 689 | 424020.617 | 4138178.811 | 17.31 |
| 690 | 424036.011 | 4138170.905 | 35.00 |
| 691 | 424021.822 | 4138138.912 | 22.73 |
| 692 | 423999.101 | 4138138.266 | 17.24 |
| 693 | 423981.864 | 4138137.813 | 25.28 |
| 694 | 423961.654 | 4138122.635 | 20.82 |
| 695 | 423940.910 | 4138124.385 | 20.02 |
| 696 | 423921.386 | 4138128.790 | 24.23 |
| 697 | 423897.452 | 4138125.014 | 17.34 |
| 698 | 423881.996 | 4138117.163 | 15.61 |
| 699 | 423866.591 | 4138119.666 | 13.25 |
| 700 | 423865.646 | 4138132.880 | 16.62 |
| 701 | 423878.872 | 4138142.947 | 17.87 |
| 702 | 423896.193 | 4138147.352 | 11.79 |
| 703 | 423905.955 | 4138153.958 | 5.88 |
| 704 | 423904.380 | 4138159.621 | 29.48 |
| 705 | 423876.668 | 4138149.554 | 18.52 |
| 706 | 423861.552 | 4138138.857 | 26.60 |
| 707 | 423849.270 | 4138115.262 | 28.06 |
| 708 | 423857.773 | 4138088.520 | 12.34 |
| 709 | 423868.538 | 4138082.498 | 33.83 |
| 710 | 423846.779 | 4138056.591 | 21.09 |
| 711 | 423851.733 | 4138036.096 | 21.24 |
| 712 | 423854.310 | 4138015.013 | 5.80 |
| 713 | 423855.013 | 4138009.259 | 14.60 |
| 714 | 423840.600 | 4138006.963 | 42.58 |
| 715 | 423798.549 | 4138000.262 | 24.92 |
| 716 | 423773.833 | 4137997.121 | 33.58 |
| 717 | 423756.685 | 4137968.246 | 6.16 |

Κωδικός: 11 E= 170088.25 μ²

| Κορυφές | X | Y | Πλευρές |
|---|---|---|---|
| 718 | 423753.501 | 4137962.978 | 16.97 |
| 719 | 423743.946 | 4137948.951 | 18.89 |
| 720 | 423729.054 | 4137937.330 | 27.17 |
| 721 | 423709.763 | 4137918.203 | 38.43 |
| 722 | 423681.585 | 4137892.077 | 22.73 |
| 723 | 423663.938 | 4137877.756 | 16.71 |
| 724 | 423651.973 | 4137866.094 | 25.56 |
| 725 | 423634.618 | 4137847.325 | 6.17 |
| 726 | 423632.347 | 4137853.061 | 41.33 |
| 727 | 423661.416 | 4137882.443 | 20.78 |
| 728 | 423677.517 | 4137895.573 | 21.57 |
| 729 | 423693.182 | 4137910.396 | 33.01 |
| 730 | 423717.841 | 4137932.334 | 10.43 |
| 731 | 423711.019 | 4137940.223 | 8.40 |
| 732 | 423708.648 | 4137948.279 | 20.91 |
| 733 | 423688.749 | 4137954.705 | 10.32 |
| 734 | 423679.096 | 4137958.367 | 6.13 |
| 735 | 423673.784 | 4137961.432 | 1.76 |
| 736 | 423672.756 | 4137962.866 | 9.81 |
| 737 | 423663.004 | 4137963.895 | 43.52 |
| 738 | 423619.814 | 4137969.232 | 29.35 |
| 739 | 423590.492 | 4137970.417 | 19.96 |
| 740 | 423574.642 | 4137982.547 | 10.04 |
| 741 | 423567.979 | 4137990.060 | 37.62 |
| 742 | 423537.918 | 4138012.673 | 9.48 |
| 743 | 423530.498 | 4138018.575 | 6.59 |
| 744 | 423528.190 | 4138024.747 | 4.56 |
| 745 | 423529.698 | 4138029.046 | 27.68 |
| 746 | 423529.696 | 4138056.729 | 47.11 |
| 747 | 423482.659 | 4138054.031 | 37.57 |
| 748 | 423445.139 | 4138052.127 | 32.55 |
| 749 | 423412.609 | 4138050.955 | 31.37 |
| 750 | 423381.302 | 4138049.039 | 52.36 |
| 751 | 423329.235 | 4138043.488 | 18.86 |
| 752 | 423314.129 | 4138054.783 | 7.67 |
| 753 | 423307.989 | 4138059.375 | 41.39 |
| 754 | 423276.679 | 4138086.441 | 11.00 |
| 755 | 423268.476 | 4138093.766 | 30.63 |
| 756 | 423277.601 | 4138123.008 | 13.61 |
| 757 | 423291.151 | 4138121.764 | 17.61 |
| 758 | 423308.544 | 4138124.500 | 8.93 |
| 759 | 423317.442 | 4138125.247 | 17.35 |
| 760 | 423334.590 | 4138122.617 | 14.89 |
| 761 | 423349.471 | 4138123.154 | 12.40 |
| 762 | 423361.860 | 4138122.625 | 14.89 |
| 763 | 423376.435 | 4138119.570 | 39.43 |
| 764 | 423372.906 | 4138158.840 | 28.88 |
| 765 | 423363.747 | 4138186.226 | 24.15 |
| 766 | 423351.519 | 4138207.055 | 21.26 |
| 767 | 423340.984 | 4138225.523 | 32.02 |
| 768 | 423322.900 | 4138251.951 | 13.15 |
| 769 | 423331.585 | 4138261.823 | 23.60 |
| 770 | 423346.296 | 4138280.277 | 83.75 |
| 771 | 423429.682 | 4138272.531 | 28.44 |
| 772 | 423443.605 | 4138247.728 | 18.48 |
| 773 | 423438.664 | 4138229.923 | 16.24 |
| 774 | 423442.549 | 4138214.152 | 14.47 |
| 775 | 423443.079 | 4138199.697 | 18.60 |
| 776 | 423434.010 | 4138183.461 | 25.03 |
| 777 | 423429.761 | 4138158.790 | 19.68 |
| 778 | 423446.079 | 4138147.783 | 11.29 |
| 779 | 423450.982 | 4138157.954 | 8.00 |
| 780 | 423447.733 | 4138165.265 | 45.70 |
| 781 | 423470.587 | 4138204.838 | 30.69 |
| 782 | 423476.263 | 4138235.001 | 21.26 |
| 783 | 423497.527 | 4138235.151 | 27.32 |
| 784 | 423515.911 | 4138255.363 | 23.02 |
| 785 | 423534.696 | 4138268.672 | 18.98 |
| 786 | 423553.571 | 4138270.620 | 16.13 |
| 787 | 423565.000 | 4138282.000 | 5.10 |
| 788 | 423565.233 | 4138287.099 | 20.59 |
| 789 | 423566.173 | 4138307.671 | 43.12 |
| 790 | 423604.176 | 4138287.291 | 13.52 |
| 791 | 423606.789 | 4138300.553 | 5.50 |
| 792 | 423610.922 | 4138296.921 | 11.86 |
| 793 | 423621.045 | 4138290.743 | 3.41 |
| 794 | 423624.210 | 4138289.468 | 4.12 |
| 795 | 423628.262 | 4138288.735 | 11.43 |
| 796 | 423639.695 | 4138288.679 | 5.17 |

### ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Κ[...] ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡ[...]

ΚΧ 4.20 E= 36352.28 μ²

| Κορυφές | X | Y |
|---|---|---|
| T1 | 424010.385 | 4138199 |
| T2 | 424011.008 | 4138195 |
| T3 | 424013.451 | 4138188 |
| T4 | 424015.254 | 4138184 |
| T5 | 424020.129 | 4138178 |
| T6 | 424025.988 | 4138173 |
| T7 | 424035.006 | 4138168 |
| T8 | 424021.822 | 4138138 |
| T9 | 423999.082 | 4138138 |
| T10 | 423981.862 | 413813 |
| T11 | 423961.652 | 413812 |
| T12 | 423940.910 | 413812 |
| T13 | 423921.386 | 413812 |
| T14 | 423897.452 | 413812 |
| T15 | 423881.996 | 413811 |
| T16 | 423866.591 | 413811 |
| T17 | 423865.646 | 413813 |
| T18 | 423878.872 | 413814 |
| T19 | 423896.193 | 413814 |
| T20 | 423905.955 | 413815 |
| T21 | 423904.380 | 413815 |
| T22 | 423876.668 | 413814 |
| T23 | 423861.552 | 413813 |
| T24 | 423849.270 | 413811 |
| T25 | 423857.773 | 413808 |
| T26 | 423868.496 | 413808 |
| T27 | 423846.779 | 413805 |
| T28 | 423851.733 | 413803 |
| T29 | 423855.013 | 413800 |
| T30 | 423798.549 | 413800 |
| T31 | 423773.833 | 413799 |
| T32 | 423756.685 | 413796 |
| T33 | 423753.501 | 413796 |
| T34 | 423743.946 | 413794 |
| T35 | 423729.054 | 413793 |
| T36 | 423709.763 | 413791 |
| T37 | 423681.585 | 413789 |
| T38 | 423663.938 | 413787 |
| T39 | 423651.973 | 413786 |
| T40 | 423634.617 | 413784 |
| T41 | 423632.347 | 413785 |
| T42 | 423639.946 | 413786 |
| T43 | 423661.416 | 413788 |
| T44 | 423677.517 | 413789 |
| T45 | 423693.182 | 413791 |
| T46 | 423717.841 | 413793 |
| T47 | 423711.019 | 413794 |
| T48 | 423708.648 | 413794 |
| T49 | 423688.749 | 413795 |
| T50 | 423679.096 | 413795 |
| T51 | 423673.784 | 413796 |
| T52 | 423672.756 | 413796 |
| T53 | 423663.004 | 413796 |
| T54 | 423619.830 | 413796 |
| T55 | 423590.492 | 413797 |
| T56 | 423574.642 | 413798 |
| T57 | 423567.979 | 413799 |
| T58 | 423537.918 | 413801 |
| T59 | 423530.498 | 413801 |
| T60 | 423528.190 | 413802 |
| T61 | 423529.698 | 413802 |
| T62 | 423529.696 | 413805 |
| T63 | 423482.659 | 413805 |
| T64 | 423445.164 | 413805 |
| T65 | 423412.609 | 413805 |
| T66 | 423381.302 | 413804 |
| T67 | 423336.917 | 413804 |
| T68 | 423334.908 | 413804 |
| T69 | 423335.267 | 413804 |
| T70 | 423339.109 | 413805 |
| T71 | 423380.724 | 413805 |
| T72 | 423412.252 | 413805 |
| T73 | 423448.896 | 413805 |
| T74 | 423537.640 | 413806 |
| T75 | 423538.452 | 413802 |
| T76 | 423590.604 | 413798 |
| T77 | 423687.155 | 413796 |
| T78 | 423732.618 | 413797 |
| T79 | 423777.998 | 413800 |

4137600 424000 424100 424200 424300

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου : 0,9996

Ε.Γ.Σ.Α. 87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 φ=1/298.2572236

Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 24 Κο = 0,9996

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00ψ 00 00"

Β.Γ. Βορράς Γεωγραφικός

Β.Μ. Βορράς Μαγνητικός


Β.Τ. Βορράς Τετραγωνισμού

Σύγκλιση Μεσημβρινών ( γ )

Μαγνητική Απόκλιση ( Α ) : το

αυξανόμενη κατά XXXXXX ανά έτος

0 10 25 50




100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
Αρ. Πρ. 43670/6.7.18
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΤΕ

ΣΤ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος Μηχανικός

## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΟ ΕΣΧΑΣΕ (ΠΔ 03-12-2015, ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)
- ΟΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- 5 ΠΡΟΚΗΠΙΟ (πλάτους 5, 7, 9μ.)
- ΟΡΙΟ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
- ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΚΧ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
- ΧΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΕΚΤΑΣΗ - ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
- πεζόδρομος ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- Υ/Σ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ
- ΕΕΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

**ΖΩΝΕΣ Π.Δ/τος 3.12.2015 (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16.12.2015)**

- **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Α: ΓΚΟΛΦ** (Άρθρο 2, παρ. 2α) (Εκτός Ρυμοτομούμενου Σχεδίου)
- Ο.Τ. **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι, ΖΩΝΗ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)
- **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ** (Αρθρο 2 παρ. 2β)

**ΤΟΜΕΙΣ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ)**

**ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ: ΠΚ** (Αρθρο 11 παρ. Β4Α Ν.3986/2011, παρ. α)

- Α ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:**

- Β ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- Γ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- Δ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΝ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ - ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΑΝΑΨΥΧΗΣ

**ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ**

- **Α-1** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
- **Α-2** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΓΚΟΛΦ
- **Α-3** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
- **Α-4** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΛΟΦΟΥ
- **Α-5** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
- **Α-6** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
- **Α-7** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΕΛΑΙΩΝΑ
- **Α-8** ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΠΑΡ. Β4Α Ν.3986/2011 (κατά ΟΤ)**

- **ΠΚ** ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- **ΠΕ** ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- **ΞΕΝ** ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
- **ΑΘΛ** ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
- **ΚΑ** ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
- **Ε/Α** ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ/ΑΝΑΨΥΧΗΣ
- **ΕΚ** ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- **ΧΣΚ** ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

**ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ**

- 1 - 1508 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
- Γ1 - Γ472 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "GOLF"
- Δ1 - Δ148 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
- 2000 - 2213 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
- ΑΡΧ1 - ΑΡΧ45 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
- Τ1, Τ2, Τ3, .... ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ
- Ε1 - Ε48 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΕΕΛ, ΔΕΞ.ΝΕΡΟΥ)

## ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ

| | |
|---|---|
| 1 | 04208-41406/1 |
| 2 | 04208-41400/1 |

ΠΕΡΙΟΧΗ Ι

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3<br>04216-41394/1 | 6<br>04224-41394/1 | 9<br>04232-41394/1 | 13<br>04240-41394/1 |
| 4<br>04216-41388/1 | 7<br>04224-41388/1 | 10<br>04232-41388/1 | 14<br>04240-41388/1 |
| 5<br>04216-41382/1 | 8<br>04224-41382/1 | 11<br>04232-41382/1 | 15<br>04240-41382/1 |
| | | 12<br>04232-41376/1 | 16<br>04240-41376/1 |

*Το παρόν συνοδεύει την από 18/5/18 εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.*

*Ο Πρόεδρος* — *Θ. Λαμπριανίδης*

*Ο Γραμματέας* — *Η. Παπαδάκης*

*Ε/ΥΠΕΝ*

## ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

**ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ (ΠΔ 03-12-2015 - ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/16-12-2015)**

**Χρήσεις Παραθεριστικού-Τουριστικού Χωριού, αρθρ. 11, παρ.Β4Α, Ν.3986/2011**

**ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ : ΣΔ, ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΩΠΟ, ΚΑΛΥΨΗ, ΥΨΟΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΜΕΑΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΑ | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Αρτιότητα (μ2) | Πρόσωπο (μέτρα) | Κάλυψη | Ύψος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Α - ΓΚΟΛΦ** | | | | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. ΖΩΝΗ Β** | | | | | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Α. ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ** | | | | | | |
| 1. Γειτονιά **Α-1** | ΟΤ 1.1 | 0.35 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 1.2 | 0.34 | | | | |
| | ΟΤ 1.3, ΟΤ 1.5, ΟΤ.1.6 | 0.38 | | | | |
| | ΟΤ 1.8 | 0.34 | 1.936,00 | 30,00 | | |
| 2. Γειτονιά **Α-2** | ΟΤ 2.1 | 0.37 | 900,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 2.2, ΟΤ 2.3, ΟΤ 2.6, ΟΤ 2.8 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ 2.4 | 0.57 | | | | |
| | ΟΤ 2.5 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ 2.7 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 2.12 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ 2.13 | 0.36 | | | | |
| | ΟΤ 2.14 | 0.50 | | | | |
| | ΟΤ 2.9 | 0.32 | 1800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 2.10 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 2.11, ΟΤ 2.15 | 0.33 | | | | |
| 3. Γειτονιά **Α-3** | ΟΤ 3.1 | 0.22 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 3.2 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 3.3, ΟΤ.3.6 | 0.43 | 600,00 | 15,00 | | |
| | ΟΤ 3.4 | 0.39 | | | | |
| | ΟΤ 3.5 | 0.37 | | | | |
| | ΟΤ 3.7 | 0.38 | | | | |
| 4. Γειτονιά **Α-4** | ΟΤ 4.1, ΟΤ.4.6, ΟΤ 4.7 | 0.27 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 4.2, ΟΤ.4.3, ΟΤ 4.4, ΟΤ 4.14 | 0.30 | | | | |
| | ΟΤ 4.5, ΟΤ 4.8, ΟΤ 4.12, ΟΤ 4.13 | 0.22 | | | | |
| | ΟΤ 4.9 | 0.29 | | | | |
| | ΟΤ 4.10, ΟΤ 4.11 | 0.31 | 2.300,00 | 30,00 | | |
| 5. Γειτονιά **Α-5** | ΟΤ 5.1 | 0.33 | 1.800,00 | 25,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 5.2 | 0.32 | | | | |
| | ΟΤ 5.3 | 0.36 | 900,00 | 20,00 | | |
| | ΟΤ 5.4 | 0.42 | 1000,00 | | | |
| | ΟΤ 5.5 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 5.6 | 0.51 | | | | |
| 6. Γειτονιά **Α-6** | ΟΤ.6.1, ΟΤ 6.14 | 0.61 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ.6.3, ΟΤ 6.11, ΟΤ.6.12 | 0.63 | | | | |
| | ΟΤ.6.6, ΟΤ 6.10 | 0.60 | | | | |
| | ΟΤ.6.7, ΟΤ 6.15 | 0.62 | | | | |
| | ΟΤ.6.2 | 0.58 | | | | |
| | ΟΤ.6.4 | 0.55 | | | | |
| | ΟΤ.6.5 | 0.64 | | | | |
| | ΟΤ.6.8 | 0.48 | | | | |
| | ΟΤ.6.9 | 0.51 | | | | |
| | ΟΤ.6.13 | 0.57 | | | | |
| 7. Γειτονιά **Α-7** | ΟΤ 7.1 | 0.50 | 1.000,00 | 20,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 7.2 | 0.46 | | | | |
| | ΟΤ 7.3, ΟΤ 7.5 | 0.52 | | | | |
| | ΟΤ 7.4 | 0.49 | | | | |
| | ΟΤ 7.6 | 0.35 | | | | |
| | ΟΤ 7.7 | 0.24 | 1.800,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 7.8 | 0.51 | 1.000,00 | 20.00 | | |
| 8. Γειτονιά **Α-8** | ΟΤ 8.1, ΟΤ 8.3 | 0.29 | 2.400,00 | 30,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |
| | ΟΤ 8.2 | 0.27 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| | ΟΤ 8.4 | 0.37 | 1.600,00 | 25,00 | | |
| | ΟΤ 8.5 | 0.30 | 2.000,00 | 30,00 | | |
| **ΤΟΜΕΑΣ Β. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ** | ΟΤ 9 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.28 | | | 35% | 10,75μ. / 15,00μ. (*) |
| **ΤΟΜΕΑΣ Γ. ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ** | ΟΤ 10 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.33 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΤΟΜΕΑΣ Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ** | ΟΤ 11 (ενιαίος χώρος μη κατατμήσιμος) | 0.29 | | | 35% | 10,75μ. |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΕΣΤΙΑΣΗ - ΑΝΑΨΥΧΗ** | ΟΤ 12 | 0.40 | 500,00 | 15,00 | 35% | 7,5μ. 2 όροφοι |

(*) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.Ο.Κ. και ύστερα από σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης, επιτρέπεται η ανέγερση αναγνωρίσιμου αρχιτεκτονικού χαρακτηριστικού στοιχείου (τοποσήμου) ύψους μέχρι 15,00 μέτρα.

**ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

| ΠΕΡΙΟΧΗ | | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ | ΣΔ | Επιφάνεια | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ΠΕΡΙΟΧΗ Ι** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | I | ΟΤ 7.16 (ΚΧ) | 0.3 | 1955,93 | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | II | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 3.10 (ΚΧ) | 0.3 | 3698,07 | | | |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΟΣΙΜΟΥ & ΜΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | IV | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 4.20 (ΚΧ) | 0.3 | 2345,15 | | | |
| **ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΙ** | | | | | | | |
| ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) | III | ΤΜΗΜΑ του ΟΤ 12.2 (ΚΧ) | 0.3 | 811,34 | | | |

| αναθεώρηση α/α | ημερομηνία: | όνομα: | περιγραφή: |
|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2018 | Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

Εργοδότης: **MINDCOMPASS OVERSEAS A.E.**

Έργο: **"KILADA HILLS" GOLF RESORT**

Θέση έργου: ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Ανάπτυξη Εργου: zoniro

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

- ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: HART HOWERTON
- Μελετητής GOLF: NICKLAUS DESIGN
- ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Σύμβουλος Μελέτης: ΔΕΚΑΘΛΟΝ — ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
- Μελέτη Δικτύων Υποδομων και Κυκλοφοριακά: TEAM M-H
- Περιβαντολλογική Μελέτη: D. ARGYROPOULOS & associates
- Γεωλογική Μελέτη: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ

τίτλος σχεδίου: **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

Ομάδα μελέτης: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ, Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ, Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ, Μ.ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

α/α σχεδίου: **P-16** — μελέτη: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ — κλίμακα: 1:1000

α/α πινακίδας: 04240-41376/1 — φάση έργου:

ημερομηνία: ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

κωδ. εντύπου: — σχεδιάσθηκε: Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

κωδ. έργου: — ελέγχθηκε: Χ. ΚΟΥΡΤΗΣ Ν. ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΣ

εγκρίθηκε: Π. ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

υπογραφή - σφραγίδα μελετητή:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΗΡΗΙΔΩΝ 4 - ΑΘΗΝΑ 116 34 Α.Φ.Μ. 094529811 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ Α.Φ. 320331 - ΤΗΛ: 210 7228545

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 3/4/18 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομ. Σχ/σμού Υπουργείου Περιβ/ντος & Ενέργειας

ο Δ/ντής

Θεόδωρος Ψυχογιός
Τοπογράφος Μηχ/κός - Πολεοδόμος



# ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).

## 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο www.et.gr.

• Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• **Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:**

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

## 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054**

**ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ**
**Πωλήσεις - Συνδρομές:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
**Πληροφορίες:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
**Παραλαβή Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

**Πείτε μας τη γνώμη σας,**
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

